

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-231.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku								
1	014102.44	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	50,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0141	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								
2	701AAC	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,850		0,000		0,00		0,00
3	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,850		0,000		0,00		0,00
4	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,850		0,000		0,00		0,00
5	701CAAR53	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.50CM, ZEMINA 3	M	850,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGD	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ VČETNĚ VÍKA, VNITŘNÍ ŠÍŘKA DO 12 CM	M	580,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGGR02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	850,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGIR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 110/92 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	50,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGOR22	ŽLAB KABELOVÝ MARS VČETNĚ VÍKA 125/100 - 2M	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
10	701DACR02	PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 110, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
11	701DADR01	JÁMA PRO PROTLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ -	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	196,750		0,000		0,00		0,00
13	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	297,500		0,000		0,00		0,00
14	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	1 700,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
15	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	50,000		0,000		0,00		0,00
16	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	50,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
17	742GFD-R01	CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-J 4x10	M	55,000		0,000		0,00		0,00
18	742JBC	KABELOVÁ SPOJKA PRO 3/4/5 - ŽILOVÉ KABELY NN S PLASTOVOU IZOLACÍ, 10-35 M	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-231.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	685,000		0,000		0,00		0,00
20	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	685,000		0,000		0,00		0,00
21	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	635,000		0,000		0,00		0,00
22	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	635,000		0,000		0,00		0,00
23	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	40,000		0,000		0,00		0,00
24	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	40,000		0,000		0,00		0,00
25	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	700,000		0,000		0,00		0,00
26	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	700,000		0,000		0,00		0,00
27	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	905,000		0,000		0,00		0,00
28	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	905,000		0,000		0,00		0,00
29	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	850,000		0,000		0,00		0,00
30	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	850,000		0,000		0,00		0,00
31	75A177	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0	M	960,000		0,000		0,00		0,00
32	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	960,000		0,000		0,00		0,00
33	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
34	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
35	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
36	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
37	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
38	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
39	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
40	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
41	75A512	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 8	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
42	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 1	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
43	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 3	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
44	75A517	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-231.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	75B371R01	MONTÁŽ DESKY NOUZOVÝCH OBSLUH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
46	75B311R01	DODÁVKA DESKY NOUZOVÝCH OBSLUH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75B386	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ DESKY	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
48	75B387	DEMONTÁŽ STAVĚDLOVÉHO (HRADLOVÉHO, ŘÍDÍCÍHO) PŘÍSTROJE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75B571R03	MONTÁŽ VNITŘNÍ TECHNOLOGIE STANIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
50	75B511R03	DODÁVKA VNITŘNÍ TECHNOLOGIE STANIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
51	75B577R41	ZHOTOVENÍ JEDNOHO ZAPOJENÍ PŘI VOLNÉ VAZBĚ	KUS	100,000		0,000		0,00		0,00
52	75B581R01	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
53	75B682	DEMONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
54	75B684R01	DEMONTÁŽ BATERIE ALKALICKÉ 24V do 250AH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
55	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
56	75C111R01	DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU pro hákové závěsy	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
57	75C181	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
58	75C274	MONTÁŽ VÝKOLEJKY S KONTROLNÍM ZÁMKEM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
59	75C283R01	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75C471R01	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
61	75C411R01	DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
62	75C411R11	DODÁVKA OCHRANNÉ SKŘÍNKY PRO VÝMĚNOVÝ ZÁMEK	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
63	75C414	DODÁVKA ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO ZÁMKU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
64	75C474R02	MONTÁŽ STEJNOMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI na bet	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
65	75C417R02	DODÁVKA STEJNOMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI na b	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
66	75C572	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
67	75C512R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLAD	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
68	75C573	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
69	75C513R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
70	75C574	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-231.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	75C514R02	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
72	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
73	75C515R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
74	75C582	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
75	75C582R91	DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
76	75C583	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
77	75C584	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
78	75C584R91	DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
79	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
80	75C585R91	DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
81	75C671	KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
82	75C611R01	KOMPLETNÍ DODÁVKA TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLAD	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
83	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU"	SOUPR	2,000		0,000		0,00		0,00
84	75C712R01	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" VČ.ZÁKLADU	SOUPR	2,000		0,000		0,00		0,00
85	75C773	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
86	75C713R01	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" VČ.ZÁKLADU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
87	75C774R01	MONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" na návěstidle	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
88	75C714R01	DODÁVKA NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" VČETNĚ NOSIČE na r	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
89	75C775R02	MONTÁŽ NÁVĚSTI "OZNAČNÍK"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
90	75C782	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ U	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
91	75C783	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
92	75C784	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
93	75C877R01	MONTÁŽ KSL STOJÁNKU VČETNĚ PŘIPOJENÍ LAN	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
94	75C819R01	DODÁVKA KSL STOJÁNKU VČETNĚ LAN	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
95	75C888R01	DEMONTÁŽ STOJÁNKU KSL VČETNĚ LAN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
95	75C888R01	DEMONTÁŽ STOJÁNKU KSL VČETNĚ LAN	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
96	75C889R01	DEMONTÁŽ VÝSTROJE IZOLOVANÉ KOLEJNICE	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
97	75C911R12	ZKUŠEBNÍ PŘÍPRAVEK POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-231.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
99	75C911R31	DODÁVKA ZEMNÍCI SOUPRAVY POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) PB8-	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
100	75C972	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK)	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
101	75C912R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/2 BODY)	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
102	75C912R02	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/3 BODY)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
103	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
104	75C982R01	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
105	75D175R01	MONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ Skříň kabelová pomocná SKP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
106	75D115R01	DODÁVKA KABELOVÉ SKŘÍNĚ Skříň kabelová pomocná SKP	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
107	75D176R02	MONTÁŽ KABELOVÉHO ZÁVĚRU Kabelový závěr UPM, UKM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
108	75D116R02	DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU Kabelový závěr UPM 24	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize								
109	75E172R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
110	75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
111	75E172R11	ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
112	75E172R12	KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
113	75E172R21	REGULACE A PŘEZKOUŠENÍ POČÍTAČŮ NÁPRAV VČETNĚ VYHOTOVENÍ PROTOKOLU	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
114	75E174	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	90,000		0,000		0,00		0,00
115	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
116	75E179R21	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení								
117	75E272R06	MONTÁŽ TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
118	75E211R01	DODÁVKA TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
119	75E275R02	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE SZS	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín - definitivní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-231.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ délka 50m	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75G	Úložné vedení								
121	75G142R02	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	980,000		0,000		0,00		0,00
122	75G112R02	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	980,000		0,000		0,00		0,00
123	75G142R04	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	55,000		0,000		0,00		0,00
124	75G112R04	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	55,000		0,000		0,00		0,00
125	75G173	DODÁVKA A MONTÁŽ OPTOTRUBKY 40/34	M	1 700,000		0,000		0,00		0,00
126	75G210R01	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	M	1 700,000		0,000		0,00		0,00
127	75G220R00	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE	M	1 700,000		0,000		0,00		0,00
128	75G412R02	UKONČENÍ KABELŮ ZÁŘEZOVÉ PÁSKY do 20ž	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
129	75G412R03	UKONČENÍ KABELŮ ZÁŘEZOVÉ PÁSKY do 40ž	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
130	75G421R02	SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 3XN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
131	75G421R04	SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 10XN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
132	75G510R01	STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA	ČTYŘKA	48,000		0,000		0,00		0,00
133	75G531R10	ZKRÁCENÉ MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ METAL.KABELŮ, ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU Z	KUS	1,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75G	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75K	Sdělovací a datové								
134	75K216R03	TELEFONY TRAŤOVÉ ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ DOD A MON VTO 10 plastový (na stěnu -	KUS	0,000		0,000		0,00		0,00
135	75K216R06	TELEFONY TRAŤOVÉ PILÍŘOVÉ DOD A MON VTO 6 plastový (sloupek - jednolinkový p	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75K	Sdělovací a datové				0,000		0,00		0,00