

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bylnice, železniční spodek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-16-311

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	100,000		0,000		0,00		0,00
2	123711	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 1KM	M3	21,000		0,000		0,00		0,00
3	123718	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 20KM	M3	2 705,000		0,000		0,00		0,00
4	125711	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
5	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	19,000		0,000		0,00		0,00
6	132718	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 20KM	M3	406,000		0,000		0,00		0,00
7	133718	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	33,000		0,000		0,00		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	3 184,000		0,000		0,00		0,00
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	406,000		0,000		0,00		0,00
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	47,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
12	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 389,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
13	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
14	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
15	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	17,700		0,000		0,00		0,00
16	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bylnice, železniční spodek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění objektu : 824 13 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-16-311

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 53		Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:								
17	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	3 029,000		0,000		0,00		0,00
19	501111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOTEXTILIE	M2	3 029,000		0,000		0,00		0,00
20	502112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 2.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	1 315,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 5P		Práce dle části - Organizace výstavby:								
21	0297-R01	OSTAT POŽADAVKY - MONITORING STÁVAJÍCÍHO STAVU KOMUNIKACÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
22	0297-R02	OSTAT POŽADAVKY - MONITORING STAVU KOMUNIKACÍ PŘED UKONČENÍM STAVBY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	567_R01	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VYSPRÁVEK ŽIVIČNÝCH VOZOVEK 1. tř. DLE VÝSLEDKU PŘEDKONTROLY	km	1,300		0,000		0,00		0,00
24	567_R21	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VYSPRÁVEK ŽIVIČNÝCH VOZOVEK II. tř. DLE VÝSLEDKU PŘEDKONTROLY	km	34,700		0,000		0,00		0,00
25	567_R22	KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VYSPRÁVEK ŽIVIČNÝCH VOZOVEK "MK" DLE VÝSLEDKU PŘEDKONTROLY	km	9,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5P	Práce dle části - Organizace výstavby:				0,000		0,00		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě:								
26	7111-R01	IZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FOLIÍ SE ZDRSNĚNÝM POVRCHEM - (výměra bez přesahů)	M2	26,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl: 740		Sílnoproud:								
27	740-R01	PŘELOŽENÍ KABELŮ V BETONOVÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH VČETNĚ ODSUNU DO KANALIZACE	M	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Sílnoproud:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bylnice, železniční spodek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-16-311

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 80		Trubní vedení:								
28	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	23,000		0,000		0,00		0,00
29	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	29,000		0,000		0,00		0,00
30	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	360,000		0,000		0,00		0,00
31	87533R	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM - - drenážní trubka ohebná DN 150mm	M	10,000		0,000		0,00		0,00
32	87534	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	150,000		0,000		0,00		0,00
33	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM - Chráničky DN 160 HDPE včetně Víčka na	M	52,000		0,000		0,00		0,00
34	8951_RDS1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ DN80 - kompletní dodávka a montáž	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
35	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	8959_R01	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÉ PE-HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM -	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
37	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	5,400		0,000		0,00		0,00
38	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	5,100		0,000		0,00		0,00
39	899-RN01	NAVRTÁVKY DO STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH ŠACHET VČETNĚ NAÚPOJENÍ POTRUBÍ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl: 96		Bourání a demontáže:								
40	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
41	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995		Poplatky za skládky:								
42	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	6 602,000		0,000		0,00		0,00
43	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	113,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00