

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, železniční spodek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění objektu : 824 13 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-16-321

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	53,000		0,000		0,00		0,00
2	123718	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 20KM	M3	826,000		0,000		0,00		0,00
3	125711	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	59,400		0,000		0,00		0,00
4	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	59,400		0,000		0,00		0,00
5	132718	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 20KM	M3	102,600		0,000		0,00		0,00
6	133718	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	12,000		0,000		0,00		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 053,000		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	59,400		0,000		0,00		0,00
9	17481	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,000		0,000		0,00		0,00
10	17581	OBSYPA POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
11	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	328,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
12	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
13	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,700		0,000		0,00		0,00
14	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	7,600		0,000		0,00		0,00
15	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,200		0,000		0,00		0,00
16	46612	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	2,080		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, železniční spodek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 13

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-16-321

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:								
17	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	2 667,000		0,000		0,00		0,00
19	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	2 932,000		0,000		0,00		0,00
20	501111	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 1. ZŘÍZENÍ SEPARAČ. PLOŠ. PRVKU Z GEOTEXTILIE	M2	431,000		0,000		0,00		0,00
21	502112	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 2.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	174,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:				0,000		0,00		0,00

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce:								
22	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	2,300		0,000		0,00		0,00
23	631-R01	ÚPRAVA NAPOJENÍ A UTĚSNĚNÍ DOBETONÁVKY SE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ BETO	m	13,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 63	Podlahy a podlahové konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
24	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	11,000		0,000		0,00		0,00
25	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	105,000		0,000		0,00		0,00
26	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM - Chráničky DN 160 HDPE včetně Víčka na	M	138,000		0,000		0,00		0,00
27	8951_RDS1	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ DN80 - kompletní dodávka a montáž	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
28	89536	DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
29	8959_R01	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÉ PE-HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM -	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
30	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	10,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk"

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice nad Vlárí, železniční spodek

Datum zpracování : 14.3.2013

Zatřídění objektu : 824 13
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-16-321

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
31	914131	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	914921	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	2,750		0,000		0,00		0,00
34	919144	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM	M	13,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 96		Bourání a demontáže:								
35	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,600		0,000		0,00		0,00
36	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	23,300		0,000		0,00		0,00
37	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995		Poplatky za skládky:								
38	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	2 086,000		0,000		0,00		0,00
39	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	88,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00