

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk**

Název PS,SO : **Žst. Slavičín, demolice**

Datum zpracování : **23.11.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **4204-II**

Číslo PS,SO **SO 23-15-331**

Datum aktualizace : **23.11.2012**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - odpojení od všech inženýrských sítí a zajištění přípojných míst proti opětovnému zapojení, / oznámení příslušným správcům sítí a jejich spoluprací nebo dle jejich pokynů - odstranění měřících přístrojů, zaslepení vody, kanalizace, plynu	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
2 131721		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PLACENÉ S ODVOZEM DO 1KM	M3	10,138		0,000		0,00		0,00
3 131729		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PLACENÉ PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	77,045		0,000		0,00		0,00
4 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	4,055		0,000		0,00		0,00
5 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	6,083		0,000		0,00		0,00
6 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
7 18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
8 981338		DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 30%, ODVOZ DO 20KM	M3OP	72,506		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
9 01.170504-O		čistá výkopová zemina-odkop	T	7,705		0,000		0,00		0,00
10 02.1701023-O		stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	T	32,628		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00