

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Slavičín, technologický objekt SÚ

Datum zpracování : 23.11.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 23-15-332

Datum aktualizace : 23.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 113138		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4,022		0,000		0,00		0,00
2 132711		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	42,017		0,000		0,00		0,00
3 132719		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	243,257		0,000		0,00		0,00
4 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	12,803		0,000		0,00		0,00
5 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	29,214		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
6 27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,878		0,000		0,00		0,00
7 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	11,925		0,000		0,00		0,00
8 272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,116		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 38		Kompletní konstrukce:								
9 381-R-09-2		KOMPLETNÍ PREFABRIKOVANÝ TECHNOLOGICKÝ OBJEKT VEL. 2,920 x 8,440 m	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 38	Kompletní konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
10 431324		SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,788		0,000		0,00		0,00
11 431366		VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ	T	0,028		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Slavičín, technologický objekt SÚ

Datum zpracování : 23.11.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 23-15-332

Datum aktualizace : 23.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	50	Komunikace:								
12	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	11,088		0,000		0,00		0,00
13	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	11,088		0,000		0,00		0,00
14	57414	ASFALTOVÝ BETON TL 50MM	M2	11,088		0,000		0,00		0,00
15	57461	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 50MM	M2	11,088		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
16	711112	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY	M2	6,166		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl:	740	Sílnoproud:								
17	745002R-2	HROMOSVOD - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	745-R-09-1	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	9,860		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Sílnoproud:				0,000		0,00		0,00
Díl:	783	Nátěry:								
19	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	4,403		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00
Díl:	80	Trubní vedení:								
20	876-R-09-1	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM - dvouplášťová vrapovaná chránička, vnější plášť vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE	M	60,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Slavičín, technologický objekt SÚ

Datum zpracování : 23.11.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 23-15-332

Datum aktualizace : 23.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
21	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	22,958		0,000		0,00		0,00
22	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	8,848		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

Hromosvod - rozpočet

Díl:	702	Odvoz odpadu								
1	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,020		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
2	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	4,000		0,000		0,00		0,00
3	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	35,000		0,000		0,00		0,00
5	741FCA	Svodový vodič na povrchu s podpěrami FeZn do d=10mm	m	25,000		0,000		0,00		0,00
6	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
7	741FCN	Svorka Bernard kompletní	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
8	741FCO	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	741FCP	Tvarování prvků jímacího vedení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	741R08	Ochranný úhelník ke svodovému vodiči vč. držáků	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk

Název PS,SO : Žst. Slavičín, technologický objekt SÚ

Datum zpracování : 23.11.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 56

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 4204-II

Číslo PS,SO SO 23-15-332

Datum aktualizace : 23.11.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
11	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	747CAB_R	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
15	200301-O	Komunální odpad	t	0,020		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00