

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice, sdělovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 23-14-252

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
1	75G9AFROV1	Dodávka - Skříň 19", 45U, 600 x 600 mm, plně vybavená s větráním a termostatem	kus	1,000						0,00
2	75G9EB	Montáž (dem.) - Skříň 19" - 40U až 47U	kus	1,000						0,00
3	75HODJ	Dodávka - Panel jističový	kus	1,000						0,00
4	75HOGJ	Montáž (dem.) - Panel jističový	kus	1,000						0,00
5	75HODK	Dodávka - Přívod napájecí	kus	1,000						0,00
6	75HOGK	Montáž (dem.) - Přívod napájecí	kus	1,000						0,00
7	75K1AA	Dodávka - Telefon MB včetně zdroje	kus	1,000						0,00
8	75K1AC	Montáž (dem.) - Telefon MB včetně zdroje	kus	1,000						0,00
9	75K1CK	Montáž (dem.) - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	2,000						0,00
10	75K1DJ	Montáž: oživení - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího	kus	1,000						0,00
11	75K1CA	Montáž (dem.) - Telefonní zapojovač do 12 okruhů s ovládáním RÚ	kus	1,000						0,00
12	75K1CI	Montáž (dem.) - Zálohovaný zdroj	kus	1,000						0,00
13	75K1AB	Dodávka - Telefon AUT	kus	2,000						0,00
14	75K1AD	Montáž (dem.) - Telefon AUT	kus	2,000						0,00
15	75K2ABROV1	Dodávka - Telefon VoIP s přídatným tlačítkovým panelem	kus	1,000						0,00
16	75K2AEROV1	Montáž (dem.) - Telefon VoIP s přídatným tlačítkovým panelem	kus	1,000						0,00
17	75K2AFROV1	Montáž: nastavení - Telefon VoIP s přídatným tlačítkovým panelem	kus	1,000						0,00
18	75K2FC	Dodávka - Brána IP - MB	kus	1,000						0,00
19	75K2GC	Montáž (dem.) - Brána IP - MB	kus	1,000						0,00
20	75K2HC	Montáž: oživení - Brána IP - MB	kus	1,000						0,00
21	75K2HN	Montáž: zprovoznění - Celkové zprovoznění VoIP zapojovače - do 20 portů	kus	1,000						0,00
22	75G7BB	Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 100 mm	m	11,000						0,00
23	75G7FB	Montáž (dem.) - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 100 mm, sestavení a upevnění	m	11,000						0,00
24	75GAAA	Dodávka - Spojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 9	kus	6,000						0,00
25	75GAAE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	6,000						0,00
26	75GABF	Dodávka - Zásobník bleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) osazený	kus	2,000						0,00

## FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : *Žst. Nezdenice, sdělovací zařízení*

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**majitel HIM:**

**SŽDC**

Q

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-14-252**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistek	kus	2,000						0,00
28	75GAGA	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	1,000						0,00
29	75H3AC	Dodávka - Lišta vkládací do 40 x 15 mm	m	10,000						0,00
30	75H3AD	Dodávka - Příslušenství lišty vkládací do 40 x 15 mm - Kryty; rohy; přístrojový nosič; rozpěrka	kus	3,000						0,00
31	75H4AB	Montáž (dem.) - Lišta vkládací nad 20 x 20 mm včetně příslušenství (kryty, rohy atd)	m	10,000						0,00
32	75H8AA	Dodávka - U drát 2 x 0,80 mm	m	36,000						0,00
33	75H8BC	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm	m	19,000						0,00
34	75H8BJ	Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 10 x 2 x 0,50 mm	m	12,000						0,00
35	75H8FA	Montáž (dem.) - U drát 2 x . . do trubek / lišt	m	15,000						0,00
36	75H8IK	Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY nad 10 x 2 x . . do trubek / lišt	m	24,000						0,00
37	75HFEA	Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 20 žil	kus	4,000						0,00
38	75HMAB	Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP	m	146,000						0,00
39	75HMDA	Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt	m	146,000						0,00
40	75HNBD	Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku	kus	8,000						0,00
41	75HNFF	Montáž (dem.) - Zásuvka datová 2x "RJ 45" do lištový rozvodu	kus	8,000						0,00
42	75HODGROV2	Dodávka - Panel datový 24 portů	kus	1,000						0,00
43	75HOGGROV1	Montáž (dem.) - Panel datový	kus	1,000						0,00
44	75J1DJROV1	Dodávka - Převodní transformátor 600:600, elektrická pevnost 4kV	kus	3,000						0,00
45	75J2BHROV1	Montáž (dem.) - Převodní transformátor	kus	3,000						0,00
46	75I6BB	Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 12, 24, 60 V stejnosměrné se zatížením nad 100 VA do 200 VA	kus	1,000						0,00
47	75IABA	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000						0,00
S	Celkem za m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení						0,00		0,00