

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Rekonstrukce PZS v km 149,050**

Datum zpracování : **28.2.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-28-221.4**

Datum aktualizace : **8.3.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M22		Kabelizace venkovní								
1	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	120,00						
2	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	120,00						
3	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2,00						
4	75A217R	DODÁNÍ KABELU CYKY-J 5x6	M	10,00						
5	75A218R	DODÁNÍ KABELU CYKY-O 3x2,5	M	10,00						
6	75A219R	DODÁNÍ KABELU CYKY-O 4x10	M	120,00						
S	Celkem za M22	Kabelizace venkovní								
Díl: M22		Technologický domek								
7	75D113R	DODÁVKA STOJANU LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,00						
8	75D177R	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ, VNITŘNÍ KABELIZACÍ A ELEKTROINSTALACÍ DLE DOKUMENTACE	KUS	1,00						
9	75D119R	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,00						
10	75D173R	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	2,00						
11	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,00						
12	75D179R	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,00						
13	75D170R	OVĽADACÍ SKŘÍŇKA PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
14	75D171R	MONTÁŽ OVĽADACÍ SKŘÍŇKY PŘEJ. ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
15	75D197R	HASÍCÍ PŘÍSTROJ	KUS	1,00						
S	Celkem za M22	Technologický domek								
Díl: M22		Venkovní prvky								
16	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,00						
17	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,00						
18	75D213	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	2,00						
19	75D273	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	2,00						
20	75D218R	SCHŮDKY K VÝSTRAŽNÍKŮM	KUS	1,00						

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**

Název PS,SO : **Rekonstrukce PZS v km 149,050**

Datum zpracování : **28.2.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-28-221.4**

Datum aktualizace : **8.3.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	75D220R	ZHOTOVENÍ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ PRO RD	KUS	1,00						
22	75D210R	PILÍŘ PRO NAPÁJENÍ BEZ VÝSTROJE VČ. MONTÁŽE	KUS	1,00						
S	Celkem za M22	Venkovní prvky								
Díl: M22		Uzemnění								
23	75E277	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	50,000						
S	Celkem za M22	Uzemnění								
Díl: M22		Zkoušky, revize a dopravní značení								
24	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	120,00						
25	75E172	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,00						
26	75E173R	OŽIVENÍ, REGULACE A PŘEZKOUŠENÍ PZS	KUS	1,00						
27	75E176R	MĚŘENÍ HLUKU	KUS	1,00						
28	75E178R	TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	SOUB	1,00						
29	75E177R	ZAPŮJČENÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	SOUB	1,00						
30	75B319R	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,00						
S	Celkem za M22	Zkoušky a revize								
Díl: M22		Demontáže								
31	75D281R	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU BEZ ZÁVORY	KUS	2,00						
32	75D282R	DEMONTÁŽ SKŘÍŇKY MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ	KUS	1,00						
33	75D283R	DEMONTÁŽ VTO	KUS	1,00						
34	75D284R	DEMONTÁŽ RELÉOVÉHO STOJANU VYSTROJENÉHO	KUS	1,00						
35	75D285R	DEMONTÁŽ BATERIOVÉ SKŘÍŇE VČETNĚ DOBÍJEČA A BATERII	KUS	1,00						
36	75D286R	DEMONTÁŽ VNITŘNÍ KABELIZACE	KUS	1,00						
S	Celkem za M22	Demontáže								
Díl: M22		Odpady								
37	75D175R	ODVOZ ODPADŮ NA SKLÁDKU	KUS	1,00						
38	75D176R	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	T	2,00						
39	75D177R	ULOŽENÍ ELEKTROODPADU NA SKLÁDKU	T	0,20						
40	75D178R	ULOŽENÍ IZOLACE A ZBYTKŮ KABELŮ NA SKLÁDKU	T	0,03						
41	75D179R	ULOŽENÍ BATERII NA SKLÁDKU	T	0,06						

FORMULÁŘ 5**VÝKAZ VÝMĚR**Název stavby : **DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk**Název PS,SO : **Rekonstrukce PZS v km 149,050**Datum zpracování : **28.2.2013**Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 23-28-221.4**Datum aktualizace : **8.3.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M22	Odpady								

Výměra u položek, u kterých není uveden postup výpočtu celkové výměry, vyplývá z výkresové a textové části dokumentace.