

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín - provizorní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-231.3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
1	75A177	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0	M	100,000		0,000		0,00		0,00
2	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	100,000		0,000		0,00		0,00
3	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 4	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
4	75A517	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
5	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	3,000		0,000		0,00		0,00
6	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	3,000		0,000		0,00		0,00
7	75B183	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DEMONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	3,000		0,000		0,00		0,00
8	75B374	MONTÁŽ KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75B377R01	MONTÁŽ STAVĚDLOVÉHO PŘÍSTROJE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75B386	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉ DESKY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75B387	DEMONTÁŽ STAVĚDLOVÉHO (HRADLOVÉHO, ŘÍDÍCÍHO) PŘÍSTROJE	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75B571R01	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75B511R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75B577R02	MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH OBVODŮ SZZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75B517R02	DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH OBVODŮ SZZ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
16	75C275	MONTÁŽ VÝKOLEJKY S JEDNODUCHÝM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
17	75C215R01	DODÁVKA VÝKOLEJKY S JEDNODUCHÝM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75C283R02	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM BEZ NÁVĚSTNÍHO TĚLESA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75C471R01	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
20	75C412R01	DODÁVKA KONTROLNÍHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	75C414	DODÁVKA ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO ZÁMKU	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
22	75C481R01	DEMONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO :

Žst. Slavičín - provizorní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-231.3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75C775R02	MONTÁŽ NÁVĚSTI "OZNAČNÍK"	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75C785R02	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "OZNAČNÍK"	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
25	75D177R51	OBYTNÝ KONTEJNER - MONTÁŽ Provizorní stavědlo	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75D117R51	OBYTNÝ KONTEJNER - ZÁPŮJČKA Provizorní stavědlo	MĚS	9,000		0,000		0,00		0,00
27	75D177R52	OBYTNÝ KONTEJNER - DOPRAVA Provizorní stavědlo	KM	120,000		0,000		0,00		0,00
28	75D187R51	OBYTNÝ KONTEJNER - DEMONTÁŽ Provizorní stavědlo	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS								
29	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	60,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E0	Zabezpečovací zařízení - HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize								
30	75E172R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	12,000		0,000		0,00		0,00
31	75E172R02	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
32	75E173R01	PŘEZKOUŠENÍ TABULÍ NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	75E174	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	48,000		0,000		0,00		0,00
34	75E1753	PŘEZKOUŠENÍ Vlakových cest	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E1	Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				0,000		0,00		0,00
Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení								
35	75E272R06	MONTÁŽ TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	75E211R01	DODÁVKA TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75E275R02	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE SZZ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75E282R06	DEMONTÁŽ TABULE NA ZAVĚŠOVÁNÍ KLÍČŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75E283R01	DEMONTÁŽ KABELOVÉ TRASY	M	80,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	75K	Sdělovací a datové								
40	75K812	DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ TRAŤOVÝ TELEFON PILÍŘOVÝ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín - provizorní staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 23-28-231.3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 75K	Sdělovací a datové				0,000		0,00		0,00