

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín - úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-333

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC-R01	Vytyčení inženýrských sítí v obvodu železniční stanice	km	0,090		0,000		0,00		0,00
2	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,090		0,000		0,00		0,00
3	701ADC-R01	Geodetické zaměření skutečného provedení	km	0,090		0,000		0,00		0,00
4	701CBA	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/do 900mm zemina do tř. 4	m	80,000		0,000		0,00		0,00
5	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	70,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
7	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
8	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000		0,000		0,00		0,00
9	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
10	742GFC-R01	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová, CYKY-J 5x6 mm2 (volně)	m	150,000		0,000		0,00		0,00
11	742GFD-R01	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová, CYKY-J 5x10 mm2 (volně)	m	40,000		0,000		0,00		0,00
12	742IBA-R01	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová, AYKY-J 4x25 (volně)	m	20,000		0,000		0,00		0,00
13	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	ks	14,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
14	743EGC	Zásuvková skříň pilířová pro venkovní prostředí - 2x 230/16A + 1x400V/32A	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
15	743ZFA-R01	Demontáž kabelové skříně - zásuvkový stojan	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Slavičín - úprava rozvodů nn

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-333

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	744	Rozvaděče nn								
16	744ABC-R01	Rozvodnice plastová, šíře 510 - 750mm, výška 510 - 750mm, min. IP55, třída izolace II, ro	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
17	744BAC-R01	Rozvaděč oceloplechový, šíře 900 - 1200mm, hloubka do 500mm, výška do 2250mm, IP4	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
18	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	25,000		0,000		0,00		0,00
21	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00