

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice – EOv

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-351

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	701	Zemní práce								
	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,000		0,000		0,00		0,00
	701ABB	Sejmutí drnu	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
	701ADB	Značkovací tyče	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	1,000		0,000		0,00		0,00
	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	0,470		0,000		0,00		0,00
	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	940,000		0,000		0,00		0,00
	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	940,000		0,000		0,00		0,00
	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	940,000		0,000		0,00		0,00
	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	940,000		0,000		0,00		0,00
	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	8,000		0,000		0,00		0,00
	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
	701EBA	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojkou nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	701FEB	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu s chráničkou fí 21 - 35cm	m	16,000		0,000		0,00		0,00
	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	104,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice – EOv

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : 828 73 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 23-06-351
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	70,000		0,000		0,00		0,00
	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	70,000		0,000		0,00		0,00
	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
	742GED	CYKY 2/3 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	320,000		0,000		0,00		0,00
	742GEE	CYKY 2/3 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová	m	610,000		0,000		0,00		0,00
	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	8,000		0,000		0,00		0,00
	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	395,000		0,000		0,00		0,00
	742GFF	1-CYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	610,000		0,000		0,00		0,00
	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	742JBC	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
	742LCE	TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřlankový, izolace PVC	m	60,000		0,000		0,00		0,00
	742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změřen	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Sílnoproudá zařízení								
	743BAB	Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	743BEB	Sílový řídicí rozvaděč EOv s oddělovacími transformátory pro připojení max. 4 výhybkových	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743BEJ	Čidla pro EOv - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743BER	Úprava kluzných stoliček a jazykových opěrek pro montáž EOv na starších výhybkách	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	743R36	Doplnění a úprava SW na dohledovém pracovišti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Nezdenice – EOv

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : 828 73
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-351

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	743R37	Mobilní dohledové pracoviště správce zařízení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743R38	Doplnění serveru na ED o vizualizaci EOv	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743R39	Doplnění klienta na ED o vizualizaci EOv a OSv	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funk	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
	747GAC	Zkušební provoz	hod	12,000		0,000		0,00		0,00
	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	104,500		0,000		0,00		0,00
	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
	200301-O	Komunální odpad	t	0,020		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00