

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice n.VI. - EO

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-321

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	701	Zemní práce								
	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,840		0,000		0,00		0,00
	701ADC	Geodetické vytýčení trasy	km	0,840		0,000		0,00		0,00
	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	800,000		0,000		0,00		0,00
	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	800,000		0,000		0,00		0,00
	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	800,000		0,000		0,00		0,00
	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	800,000		0,000		0,00		0,00
	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	35,000		0,000		0,00		0,00
	701EBA	Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	25,000		0,000		0,00		0,00
	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	702	Odvoz odpadu								
	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	50,000		0,000		0,00		0,00
	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice n.VI. - EOVS

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-321

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
	742GED	CYKY 2/3 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	225,000		0,000		0,00		0,00
	742GEE	CYKY 2/3 x 16 mm2, kabel silový izolace plastová	m	619,000		0,000		0,00		0,00
	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	844,000		0,000		0,00		0,00
	742GFF	1-CYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	52,000		0,000		0,00		0,00
	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	742LCE	TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřřivý, izolace PVC	m	52,000		0,000		0,00		0,00
	742LCF	TCEPKPFLEZE do 15XN0,8, kabel sděl.čtyřřivý, s pancířem, izolace PVC	m	52,000		0,000		0,00		0,00
	742LEA	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity c	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
	743BAB	Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	743BEB	Silový řídicí rozvaděč EOVS s oddělovacími transformátory pro připojení max. 4 výhybkových	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743BEJ	Čidla pro EOVS - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743BER	Úprava kluzných stoliček a jazykových opěrek pro montáž EOVS na starších výhybkách	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	743_R1	Doplnění a úprava SW na dohledovém pracovišti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743_R2	Doplnění serveru na ED o vizualizaci EOVS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	743_R3	Doplnění klienta na ED o vizualizaci EOVS a OSVS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice n.VI. - EO

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-321

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funk	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
	747_R1	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00