

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice n.VI. - úprava a DO osvětlení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-324

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC-R01	Vytyčení inženýrských sítí v obvodu železniční stanice	km	0,700		0,000		0,00		0,00
2	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,700		0,000		0,00		0,00
3	701ADC-R01	Geodetické zaměření skutečného provedení	km	0,700		0,000		0,00		0,00
4	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	7,802		0,000		0,00		0,00
5	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	7,800		0,000		0,00		0,00
6	701CBA	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/do 900mm zemina do tř. 4	m	300,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	300,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGH	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm	m	130,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
10	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
11	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	34,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
12	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	325,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
13	742GEA-R01	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, CYKY-J 3x1,5 mm2 (pevně)	m	130,000		0,000		0,00		0,00
14	742GEA-R02	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, CYKY-O 2x1,5 mm2 (pevně)	m	20,000		0,000		0,00		0,00
15	742IBA-R01	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová, AYKY-J 4x16 (volně)	m	1 420,000		0,000		0,00		0,00
16	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	ks	30,000		0,000		0,00		0,00
17	742LCE-R01	TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC, TCEPKPFLE	m	100,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Sílnoproudá zařízení								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ trati Újezdec u Luhačovice (mimo) – Vlárský průsmyk

Název PS,SO : Žst. Bohuslavice n.VI. - úprava a DO osvětlení

Datum zpracování : 28.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 23-06-324

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	ks	13,000		0,000		0,00		0,00
19	743AEB-R01	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj SHC 150 - 400W, typ E40 HTS	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
20	743AEB-R02	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj SHC 150 - 400W, typ E40 HTS	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
21	743AIA	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 - 2 okruhy	ks	13,000		0,000		0,00		0,00
22	743AJB-R01	Rozvaděč pro napájení osvětlení pro 5 - 8ks 3-f větví s PLC řídicím systémem, rozvaděč P	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
23	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
24	743ZBE	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
25	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
27	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
29	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00