



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	8/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Marek Vývoda

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Hradec Králové	
Adresa:	U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové	

Zhotovitel stavby:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Václavská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz			
Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Václavská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Marek Vývoda 	Ing. Martin Vánský 	Ing. Martin Vánský 	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trati Chlumec nad Cidlinou - Ostroměř			Označení (S-kód): S622000495
				Zakázka č.: 21-022-35-311
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			Označení části: D.2.3.6
Název objektu:	Napájení PZS P4453			Označení objektu/komplexu: SO 01-86-01
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy: 4. 001
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Královéhradecký	Smidary [750948] Loučná Hora [750930]	1401 08		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	8/2021	1 x A4		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 4 9 5	P D P S	D 2 3 6 X	S O 0 1 8 6 0 1	X X	4 0 0 1	0 0 0

[Prostor pro další informace]

<div> <div>Stavba:</div> <div> Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trati Chlumec nad Cidlinou - Ostroměř </div> </div>										<div> <div>CELKEM:</div> <div>0,00 Kč</div> </div>																	
<div> <div>SO/PS:</div> <div> SO 01-86-01 </div> </div>										<div> <div>Napájení PZS P4453</div> </div>				<div> <div>Vložit položku</div> </div>		<div> <div>Vložit Díl</div> </div>		<div> <div>Součet za Díl</div> <div>včetně přepočítání Dílu</div> </div>									
<div> <div>Kategorie monitoringu:</div> <div> E.3.6 </div> </div>										<div> <div>Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</div> </div>										<div> <div>Klasifikace SO/PS:</div> <div>828</div> </div>							
<div> <div>Stupeň dokumentace:</div> <div> Stádium 3 </div> </div>										<div> <div>Projektová dokumentace (DOS/DSP)</div> </div>										<div> <div>ISPROFIN:</div> </div>							
<div> <div>Majetek:</div> <div> SŽDC s.o. </div> </div>										<div> <div>Označení (S-kód):</div> <div>S622000495</div> </div>										<div> <div>Cenová úroveň:</div> <div>2021</div> </div>							
<div> <div>Zahájení realizace SO/PS:</div> <div>6/2022</div> </div>										<div> <div>Zpracovatel:</div> <div>Signal Projekt, s.r.o.</div> </div>										<div> <div>Datum zpracování:</div> <div>24.05.2021</div> </div>							
<div> <div>Ukončení realizace SO/PS:</div> <div>12/2022</div> </div>										<div> <div>Ing. Martin Vánský</div> </div>										<div> <div>ISPROFIN: 0</div> </div>							
<div> <div>Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trati Chlumec nad Cidlinou - Ostroměř</div> </div>																											
<div>Poř. číslo</div>		<div>Kód položky</div>		<div>Varianta</div>		<div>Cenová soustava</div>		<div>Název položky/dílu</div>						<div>MJ</div>		<div>Množství</div>		<div>Jednotková hmotnost</div>		<div>Celková hmotnost</div>		<div>Cena</div>					
<div>Díl: 1</div>														<div>Zemní práce</div>													
1		029111R		1		Signal Projekt		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ						HM		2,000						0,00 Kč					
								dle přílohy č.1.001, 2.001,																			
2		132838		1		2021_OTSKP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM						M3		19,500						0,00 Kč					
								<div> <div>dle přílohy č.1.001, 2.001,</div> <div> položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homín v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vívvy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** </div> </div>																			
3		131838		1		2021_OTSKP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM						M3		1,500						0,00 Kč					
								<div> <div>dle přílohy č.1.001, 2.001,</div> <div> položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homín v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vívvy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** </div> </div>																			
4		17411		1		2021_OTSKP		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM						M3		21,000						0,00 Kč					
								<div> <div>dle přílohy č.1.001, 2.001,</div> <div> položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vívvy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) </div> </div>																			
5		18214		1		2020_OTSKP		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M						M2		135,000						0,00 Kč					
								<div> <div>dle přílohy č.1.001, 2.001,</div> <div> položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu </div> </div>																			
6		702901		1		2021_OTSKP		ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM						M		330,000						0,00 Kč					
								<div> <div>dle přílohy č.1.2, 3</div> <div> 1. Položka obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zajištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu - sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti - pomocné mechanismy a povrchovou úpravu </div> <div> 2. Položka neobsahuje: <ul style="list-style-type: none"> X </div> <div> 3. Způsob měření: <ul style="list-style-type: none"> Údává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. </div> </div>																			
7		742P13		1		2021_OTSKP		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M						M		50,000						0,00 Kč					
								<div> <div>dle přílohy č.1.001, 2.001,</div> <div> 1. Položka obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> - montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru </div> <div> 2. Položka neobsahuje: <ul style="list-style-type: none"> X </div> <div> 3. Způsob měření: <ul style="list-style-type: none"> Měří se metr délkový. </div> </div>																			

Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trať Chlumec nad Cidlinou - Ostroněf										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
8	702111	1	2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	330,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001,							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
9	702212	1	2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	50,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001,							
				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
10	702312	1	2021_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	330,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001,							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.							
Součet za Díl				0,00 Kč							
Díl: 2				Stavební práce							
11	966118	1	2021_OTSKP	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,000				0,00 Kč	
				- rozbourání betonového povrchu v ztrase od VB ke St.1							
				dle přílohy č.1.001, 2.001,							
				položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
12	967148	1	2021_OTSKP	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,250				0,00 Kč	
				drážka pro uložení kabelů pod omítku							
				dle přílohy č.1.001, 2.001,							
				položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
13	702512	1	2021_OTSKP	PRŮRAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	2,000				0,00 Kč	
				- rozbourání betonového povrchu pod přístřeškem před výpravní budovou							
				dle přílohy č.1.001, 2.001,							
				1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
14	56110	1	2021_OTSKP	PODKLADNÍ BETON	M3	1,100				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001,							
				dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu							
15	703755	1	2021_OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.	KUS	2,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001,							
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
16	56333	1	2021_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	32,500				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001,							
				dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry							
17	62447	1	2021_OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMIT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	1,500				0,00 Kč	
				zapravení vnější stěny objektu po uložení kabelů pod omítku							
				dle přílohy č.1.001, 2.001,							
				položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
Součet za Díl				Stavební práce							
				0,00 Kč							

Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trať Chlumec nad Cidlinou - Ostroněř										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 3				Rozvody NN							
18	741911	1	2021_OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002.							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem							
				2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod.							
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
19	741C07	1	2021_OTSKP	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	M	2,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002.							
				1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
20	741B11	1	2021_OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	4,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002.							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
21	741C02	1	2021_OTSKP	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	10,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002.							
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
22	742H23	1	2021_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	660,000				0,00 Kč	
				kabel č.213 a č.214							
				dle přílohy č.1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)							
				2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.							
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
23	742L11	1	2021_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	6,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
24	742L12	1	2021_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
25	742L13	1	2021_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	16,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
26	744231	1	2021_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000				0,00 Kč	
				RP4453							
				dle přílohy č.1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – typová plastová lakovaná dle schválených technických podmínek, prázdná pro montáž výstroje elektro, telefonu a nouzových tlačítek včetně přívodky pro DA a příslušenství, veškerý podružný a pomocný materiál – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
27	744C01	1	2021_OTSKP	POMOCNÝ SPÍNAČ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
				RP4453							
				dle přílohy č.1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trať Chlumec nad Cidlinou - Ostroněř										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
28	744C02	1	2021_OTSKP	NAPĚTOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
				RP4453							
				dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – typová plastová pilířová lakovaná dle schválených technických podmínek, prázdná pro montáž výstroje elektro, telefonu a nouzových tlačítek včetně přívodky pro DA a příslušenství, veškerý podružný a pomocný materiál – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
29	744Q12	1	2021_OTSKP	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1 (TRÍDA B) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				RP4453							
				dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
30	744R33	1	2021_OTSKP	DIN LIŠTA - 0,5 M	KUS	3,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
31	744J42	1	2021_OTSKP	SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ PŘES 32 DO 63 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
32	744Q22	1	2021_OTSKP	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
33	744E32	1	2021_OTSKP	ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ POJISTIKY TŘÍPÓLOVÝ PŘES 32 DO 63 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
34	744I01	1	2021_OTSKP	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
35	744611	1	2021_OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 2 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
36	744612	1	2021_OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	10,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
37	744613	1	2021_OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	5,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005							
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trať Chlumec nad Cidlinou - Ostroněř										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
38	744633	1	2021_OTSKP	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	2,000				0,00 Kč	
<div></div> <div>dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>											
39	744634	1	2021_OTSKP	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
<div></div> <div>dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>											
40	741413	1	2021_OTSKP	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
<div></div> <div>dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005</div> <div>1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>											
41	744O14	1	2021_OTSKP	ELEKTROMĚR	KUS	1,000				0,00 Kč	
<div></div> <div>podružný elektroměr pro odběr SSZT</div> <div>dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>											
42	744O31	1	2021_OTSKP	PŘÍPLATEK ZA KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ K MĚŘICÍMU PŘÍSTROJI	KUS	1,000				0,00 Kč	
<div></div> <div>podružný elektroměr pro odběr SSZT</div> <div>dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>											
43	744R11	1	2021_OTSKP	SVORKA DO 2,5 MM2	KUS	6,000				0,00 Kč	
<div></div> <div>dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>											
44	744R12	1	2021_OTSKP	SVORKA OD 4 DO 16 MM2	KUS	12,000				0,00 Kč	
<div></div> <div>dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>											
45	744R13	1	2021_OTSKP	SVORKA OD 25 DO 50 MM2	KUS	9,000				0,00 Kč	
<div></div> <div>dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>											
46	744Z02	1	2021_OTSKP	DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN	KUS	1,000				0,00 Kč	
<div></div> <div>úprava v rozvaděči RV1</div> <div>dle přílohy č. 1.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</div> <div>2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>											
Součet za Díl				Rozvody NN						0,00 Kč	
Díl: 4				Všeobecné položky							
47	747213	1	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000				0,00 Kč	
<div></div> <div>dle přílohy č. 1.001</div> <div>1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>											

Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trať Chlumec nad Cidlinou - Ostroněf										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
48	747301	1	2021_OTSKP	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001							
				1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
49	747701	1	2021_OTSKP	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	48,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001							
				1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
50	747706	1	2021_OTSKP	ZJIŠTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	40,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001							
				1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
51	747702	1	2021_OTSKP	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	40,000				0,00 Kč	
				zahrnuto zakrytování RV1							
				dle přílohy č. 1.001							
				1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.)							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
52	747705	1	2021_OTSKP	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	16,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001							
				1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
53	15120	1	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLÝ)	T	2,100				0,00 Kč	
				dle přílohy č. 1.001, 2.001.							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu							
				2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů							
				3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				Všeobecné položky						0,00 Kč	