



Firma: SB projekt, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: 2003142-01 Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice – Olomouc
Rozpočet: SO 01 Izolované styky

SO 01 3 785 165,00

16.6.2021

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 785 165,00
1	R058211		LEPENÝ IZOLOVANÝ STYK (LIS)	KUS	6,000	276 429,70	1 658 578,20
			dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC, případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby				
2	R058221		LEPENÝ IZOLOVANÝ STYK (LIS) - ZRUŠENÍ	KUS	4,000	328 459,70	1 313 838,80
			dodávka materiálu železničního svršku dle požadavků Technických kvalitativních podmínek staveb SŽDC, případně dle požadavků Zvláštních technických kvalitativních podmínek konkrétní stavby				
3	R75C8CX		OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODU ZPĚTNÉHO TRAKČNÍHO PROUDU	KS	10,000	81 274,80	812 748,00
			1. Položka obsahuje: – dodávka a montáž mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku a montáž mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v ks kompletní konstrukce nebo práce.				