



Firma: SB projekt, s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2003142-01 Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice – Olomouc

PS 02 0,00

Rozpočet: PS 02 Přezdvové zabezpečovací zařízení v km 72,505 (P7565)

26.5.2021

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky   | MJ  | Množství | Cena       |        |
|------------|-------------|----------|---|-----|----------|------------|--------|
|            |             |          |   |     |          | Jednotková | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4   | 5   | 6        | 9          | 10     |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce  |     |          |            | 0,00   |
| 1          | 02910       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ  | KPL | 1,000    |            | 0,00   |
|            |             |          | Vyhledání stávající kabelizace  |     |          |            |        |
| 1          |             |          | Zemní práce   |     |          |            | 0,00   |
| 2          | 13193       |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III   | M3  | 0,750    |            | 0,00   |
|            |             |          | 4*0,5*0,5*1=1,000 [A]<br>3*0,5*0,5*1=0,750 [B]<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** |     |          |            |        |
| 3          | 13293       |          | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III  | M3  | 14,000   |            | 0,00   |
|            |             |          | 0,35*0,8*50=14,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**                         |     |          |            |        |
| 4          | 14173       |          | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM   | M   | 108,000  |            | 0,00   |
|            |             |          | 3*18+3*18=108,000 [A]<br>položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)  |     |          |            |        |
| 5          | 17411       |          | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  | M3  | 15,000   |            | 0,00   |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztižené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)   |     |          |            |        |

|    |        |   |     |         |  |             |
|----|--------|---|-----|---------|--|-------------|
| 6  | 17910  | NÁSPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM   | M3  | 5,000   |  | 0,00        |
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje armovací sítě</li> </ul> |     |         |  |             |
| 7  | 18215  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M  | M2  | 100,000 |  | 0,00        |
|    |        | položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu  |     |         |  |             |
| 2  |        | <b>Základy</b>  |     |         |  | <b>0,00</b> |
| 8  | 272124 | ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30  | M3  | 1,000   |  | 0,00        |
|    |        | <p>4*0,5*0,5*1=1,000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</li> <li>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)</li> </ul>   |     |         |  |             |
| 74 |        | <b>Elektroinstalace - silnoproud</b>  |     |         |  | <b>0,00</b> |
| 9  | 701001 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)   | KUS | 14,000  |  | 0,00        |
|    |        | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pomocné mechanismy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se plocha v metrech čtverečních.</p>   |     |         |  |             |
| 10 | 701004 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ  | KUS | 10,000  |  | 0,00        |
|    |        | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu</li> <li>– dopravu do skladu nebo na likvidaci</li> <li>– obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu</li> <li>– poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  |     |         |  |             |
| 11 | 741A11 | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2  | M   | 50,000  |  | 0,00        |
|    |        | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přípravu podkladu pro osazení</li> <li>– měření, dělení, spojování, tvarování</li> <li>– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zemní práce, betonový základ</li> <li>– ochranu vodiče - chráničky apod.</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>  |     |         |  |             |
| 12 | 741B11 | ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M   | KUS | 10,000  |  | 0,00        |
|    |        | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přípravu podkladu pro osazení</li> <li>– spojování</li> <li>– ochranný nátěr spoje dle příslušných norem</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  |     |         |  |             |

|    |        |  |     |        |  |      |
|----|--------|--|-----|--------|--|------|
| 13 | 742F12 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2  | M   | 20,000 |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)<br>2. Položka neobsahuje:<br>– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.   |     |        |  |      |
| 14 | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2   | M   | 68,000 |  | 0,00 |
|    |        | 10+25+25+8=68,000 [A]<br>1. Položka obsahuje:<br>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)<br>2. Položka neobsahuje:<br>– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.  |     |        |  |      |
| 15 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2  | M   | 60,000 |  | 0,00 |
|    |        | 25+25+10=60,000 [A]<br>1. Položka obsahuje:<br>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)<br>2. Položka neobsahuje:<br>– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.  |     |        |  |      |
| 16 | 742K12 | UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2   | KUS | 6,000  |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |        |  |      |
| 17 | 742L11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2  | KUS | 8,000  |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |        |  |      |
| 18 | 742L12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2  | KUS | 4,000  |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |        |  |      |
| 19 | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ   | HOD | 24,000 |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se čas v hodinách.  |     |        |  |      |
| 20 | 74C933 | UKOLEJŇOVACÍ VODIČ IZOLOVANY VŮČI ZEMI (VČETNĚ PŘIPOJENÍ KE KONSTRUKCÍM)   | M   | 16,000 |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů<br>– cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana. |     |        |  |      |

| 75A |        | Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory  | 0,00  |        |  |      |
|-----|--------|--|-------|--------|--|------|
| 21  | 75A217 | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ   | KMPÁR | 0,300  |  | 0,00 |
|     |        | $12 \cdot (15+10)=300,000 [A]$<br>$a/1000=0,300 [B]$<br>1. Položka obsahuje:<br>– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky<br>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření<br>– dodávka štítků průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek<br>– veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.                                |       |        |  |      |
| 22  | 75A131 | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA  | KMPÁR | 0,300  |  | 0,00 |
|     |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.   |       |        |  |      |
| 23  | 75A227 | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ   | KMPÁR | 1,000  |  | 0,00 |
|     |        | $16 \cdot (25)=400,000 [A]$<br>$24 \cdot (25)=600,000 [B]$<br>$(a+b)/1000=1,000 [C]$<br>1. Položka obsahuje:<br>– uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky<br>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření<br>– montáž štítků průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek<br>– veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr. |       |        |  |      |
| 24  | 75A141 | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA  | KMPÁR | 1,000  |  | 0,00 |
|     |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.   |       |        |  |      |
| 25  | 75A311 | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ   | KUS   | 8,000  |  | 0,00 |
|     |        | 1. Položka obsahuje:<br>– odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu<br>– kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |       |        |  |      |
| 26  | 75A410 | OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU  | KUS   | 8,000  |  | 0,00 |
|     |        | 1. Položka obsahuje:<br>– zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel<br>– výrobu štítků, použití mechanismu, dopravu k místnímu použití, mzdy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |       |        |  |      |
| 75B |        | Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení   | 0,00  |        |  |      |
| 27  | 75B117 | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ   | M     | 10,000 |  | 0,00 |
|     |        | 1. Položka obsahuje:<br>– položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříňe<br>– montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.   |       |        |  |      |

|    |        |   |     |        |  |      |
|----|--------|---|-----|--------|--|------|
| 28 | 75B111 | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA   | M   | 10,000 |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka kabelů vč. eventálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– kabely včetně pomocného materiálu<br>– dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.   |     |        |  |      |
| 29 | 75B417 | STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ  | KUS | 1,000  |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– sestavení stojanové řady pro 1 stojan na místě určení, zapojení<br>– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |        |  |      |
| 30 | 75B411 | STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA   | KUS | 1,000  |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– pořízení příslušné stojanové řady pro 1 stojan včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |        |  |      |
| 31 | 75B477 | KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ  | KUS | 5,000  |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení<br>– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |        |  |      |
| 32 | 75B471 | KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA   | KUS | 5,000  |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |     |        |  |      |
| 33 | 75B6G7 | USMĚRNOVAC - MONTÁŽ   | KUS | 1,000  |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení<br>– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |        |  |      |
| 34 | 75B6A1 | USMĚRNOVAC 24 V/50 A - DODÁVKA  | KUS | 1,000  |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |        |  |      |
| 35 | 75B6T7 | BATERIE - MONTÁŽ  | KUS | 1,000  |  | 0,00 |
|    |        | 1. Položka obsahuje:<br>– montáž baterie na místo určení, její připojení, dobíjení na plnou kapacitu a přezkoušení<br>– montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |        |  |      |

|     |         |   |     |       |  |             |
|-----|---------|---|-----|-------|--|-------------|
| 36  | 75B6L1  | BEZUDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA   | KUS | 1,000 |  | 0,00        |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení<br>– pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |       |  |             |
| 37  | R75B272 | MONTÁŽ VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ PZS   | KUS | 1,000 |  | 0,00        |
|     |         | Umístění zařízení, zapojení do technologie přejezdu, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce. Diagnostické zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady montáž diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.  |     |       |  |             |
| 38  | R75B212 | DODÁVKA VYBAVENÍ DIAGNOSTICKÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ PZS  | KUS | 1,000 |  | 0,00        |
|     |         | Dodání technologie, servisního přenosného počítače a programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy. Diagnostické zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku vybavení pro zařízení diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy   |     |       |  |             |
| 39  | R75B598 | Dvojdílný žebřík o sedmi stupních - DODÁVKA   | KUS | 1,000 |  | 0,00        |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou<br>– pořízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |       |  |             |
| 40  | R75B599 | SKŘÍŇ NA TECHNICKOU DOKUMENTACI - DODÁVKA   | KUS | 1,000 |  | 0,00        |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou<br>– pořízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |       |  |             |
| 75C |         | <b>Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení</b>  |     |       |  | <b>0,00</b> |
| 41  | R75C747 | RYCHLOSTNIK - MONTÁŽ  | KUS | 2,000 |  | 0,00        |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti oprava nátěru<br>– montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |       |  |             |
| 42  | R75C748 | RYCHLOSTNIK - DEMONTÁŽ  | KUS | 4,000 |  | 0,00        |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– demontáž návěsti podle typu daného položkou<br>– demontáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu<br>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek<br>– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>)<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |       |  |             |
| 75D |         | <b>Železniční zabezpečovací zařízení - PZZ a ostatní traťové prvky</b>  |     |       |  | <b>0,00</b> |
| 43  | 75D117  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ   | KUS | 1,000 |  | 0,00        |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení<br>– montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |     |       |  |             |
| 44  | 75D111  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA  | KUS | 1,000 |  | 0,00        |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– dodávku skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |       |  |             |

|    |         |  |     |       |  |      |
|----|---------|--|-----|-------|--|------|
| 45 | 75D167  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ  | KUS | 1,000 |  | 0,00 |
|    |         | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení</li> <li>– montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> |     |       |  |      |
| 46 | R75D161 | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA   | KUS | 1,000 |  | 0,00 |
|    |         | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního skladu</li> <li>– dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného a vnitřní kabelizací včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  |     |       |  |      |
| 47 | 75D217  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ  | KUS | 1,000 |  | 0,00 |
|    |         | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku</li> <li>– usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  |     |       |  |      |
| 48 | 75D211  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA   | KUS | 1,000 |  | 0,00 |
|    |         | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– dodávku výstražníku se závorou 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  |     |       |  |      |
| 49 | 75D227  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ  | KUS | 1,000 |  | 0,00 |
|    |         | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku</li> <li>– usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závory 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– montáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  |     |       |  |      |
| 50 | 75D221  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA   | KUS | 1,000 |  | 0,00 |
|    |         | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodávka výstražníku bez závory 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu</li> <li>– dodávku výstražníku bez závory 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  |     |       |  |      |
| 51 | 75D237  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ   | KUS | 1,000 |  | 0,00 |
|    |         | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku</li> <li>– usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 2 skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)</li> <li>– montáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>  |     |       |  |      |

|     |         |  |     |        |  |      |
|-----|---------|--|-----|--------|--|------|
| 52  | 75D231  | VYŠTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA  | KUS | 1,000  |  | 0,00 |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                        |     |        |  |      |
| 53  | R75D147 | SKŘÍN MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - MONTÁŽ   | KUS | 1,000  |  | 0,00 |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– určení místa umístění, montáž skříně venkovní dle typu dané položkou<br>– montáž skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                               |     |        |  |      |
| 54  | R75D141 | SKŘÍN MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA  | KUS | 1,000  |  | 0,00 |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávka skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu<br>– dodávku skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |        |  |      |
| 75E |         | Ostatní práce a zařízení   |     |        |  | 0,00 |
| 55  | 75E117  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ   | HOD | 24,000 |  | 0,00 |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést<br>– ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.        |     |        |  |      |
| 56  | 75E127  | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY   | HOD | 24,000 |  | 0,00 |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem<br>– vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.                                |     |        |  |      |
| 57  | 75E197  | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ   | KUS | 1,000  |  | 0,00 |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení<br>– příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab. zařízení<br>– kompletní přezkoušení a regulaci<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.   |     |        |  |      |
| 58  | 75E1B7  | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ   | HOD | 40,000 |  | 0,00 |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení<br>– provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce. |     |        |  |      |
| 59  | 75E1C7  | PROTOKOL UTZ   | KUS | 1,000  |  | 0,00 |
|     |         | 1. Položka obsahuje:<br>– protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |     |        |  |      |



| 75I |        | Uložná vedení  | 0,00     |        |  |      |
|-----|--------|--|----------|--------|--|------|
| 60  | 75I22X | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ  | M        | 8,000  |  | 0,00 |
|     |        | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Práce specifikovaného se měří délcí kabelizace udané v metrech.   |          |        |  |      |
| 61  | 75I22I | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN  | KMČTYŘKA | 0,040  |  | 0,00 |
|     |        | 5*8/1000=0,040 [A]<br>1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dopravu a skladování<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délcí udané v kmčtyřkách.   |          |        |  |      |
| 62  | 75I91X | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ   | M        | 50,000 |  | 0,00 |
|     |        | 2*25=50,000 [A]<br>1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Práce specifikovaného se měří délcí kabelizace udané v metrech.  |          |        |  |      |
| 63  | 75I91I | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM   | M        | 50,000 |  | 0,00 |
|     |        | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dopravu a skladování<br>– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délcí udané v metrech.  |          |        |  |      |
| 64  | 75I96I | OPTOTRUBKA - KALIBRACE   | M        | 50,000 |  | 0,00 |
|     |        | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měřicí práce se udávají počtem metrů.  |          |        |  |      |
| 65  | 75IE11 | SKŘÍN ROZVODNÁ DO 20 PÁRŮ  | KUS      | 1,000  |  | 0,00 |
|     |        | součást SPP<br>1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. |          |        |  |      |
| 66  | 75IECX | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ   | KUS      | 1,000  |  | 0,00 |
|     |        | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |          |        |  |      |

|    |         |  |      |        |  |             |
|----|---------|--|------|--------|--|-------------|
| 67 | 75IEC3  | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU   | KUS  | 1,000  |  | 0,00        |
|    |         | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |      |        |  |             |
| 68 | 75IF2X  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ   | KUS  | 4,000  |  | 0,00        |
|    |         | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |      |        |  |             |
| 69 | 75IF21  | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8  | KUS  | 4,000  |  | 0,00        |
|    |         | 1. Položka obsahuje:<br>– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení<br>– dopravu a skladování<br>– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |      |        |  |             |
| 70 | 75IH42  | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 25XN  | KUS  | 2,000  |  | 0,00        |
|    |         | 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.  |      |        |  |             |
| 71 | 75IJ12  | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU  | KUS  | 10,000 |  | 0,00        |
|    |         | 1. Položka obsahuje:<br>– práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu<br>– veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měřicí práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.  |      |        |  |             |
| 9  |         | <b>Ostatní práce</b>   |      |        |  | <b>0,00</b> |
| 72 | 914113  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ   | KUS  | 6,000  |  | 0,00        |
|    |         | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  |      |        |  |             |
| 73 | 914161  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ   | KUS  | 5,000  |  | 0,00        |
|    |         | položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení   |      |        |  |             |
| 74 | R914119 | DOPRAV ZNAČKY - NÁJEMNÉ  | SADA | 1,000  |  | 0,00        |
|    |         | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití  |      |        |  |             |