

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 101				
Stavba: Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: SO 101 Železniční svršek a spodek							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu: E.1.1.1 Železniční svršek							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS: 7/2021 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2020				
Ukončení realizace SO/PS: 12/2021 SAGASTA s.r.o. Ing. Maixnerová, Ing. Boudyš							Datum zpracování: 01.04.2021				
Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Všeobecné konstrukce a práce											
1	015150	1	OTSKP-2020	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	3 709,314				0,00 Kč	
				50% stávajícího kolejového lože, 4121.46*0.5(50%)*1.8t/m3-poř. č.2							
				Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů							
2	015120	1	OTSKP-2020	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ	T	1,800				0,00 Kč	
				plechvé tabule vč. upevnění, sloupků a betonové suť							
				0.448t + 0.253t + 1.099t							
3	015510	1	OTSKP-2020	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTĚ (VÝHYBKY)	T	937,800				0,00 Kč	
				521 m3 - kolejové lože z výhybek * 1,8							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
4	015210	1		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	169,866				0,00 Kč	
				betonové pražce, které nebudou znovu využity na stavbě (všechny mimo kolej č. 5, kde jsou navrženy užitě SB8 z koleje č.1), 407.678/0.6*0.250							

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
				Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů.								
5	015520	1	OTSKP-2020	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	141,218				0,00 Kč		
				všechny dřevěné pražce, 799.332/0.6*0.08 + výhybky (65*5+54*2)*0.08								
				1. Položka obsahuje:□ – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu□ 2. Položka neobsahuje:□ – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů□ 3. Způsob měření:□ Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.								
6	015210-R	1	OTSKP-2020	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE OCELOVÉ	T	154,000				0,00 Kč		
				všechny vyzískané ocelové pražce, 888/0.6*0.1 + 1 ks výhybky (50*0.120)								
				Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů.								
7	015250	1	OTSKP-2020	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,694				0,00 Kč		
				2312.662/0.6*2*0.09/1000								
				Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů.								
8	015260	1	OTSKP-2020	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1,403				0,00 Kč		
				2312.662/0.6*2*0.182/1000								
				Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů.								
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce						0,00 Kč		
Díl: 2				Kolejové lože a kolej								
9	512550	1	OTSKP-2020	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	5 615,237				0,00 Kč		
				kolejové lože z nového materiálu. 6027.383-412.146 m3								
				Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhuštění.								
10	512560	1	OTSKP-2020	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO	M3	412,146				0,00 Kč		
				10% stávajícího kolejového lože neznečištěného								
				Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhuštění								
11	925110	1	OTSKP-2020	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	2 042,953				0,00 Kč		
				stezky do tl. 50 mm dle příčných řezů								

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu– urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní– zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap.</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51</div> <div>3. Způsob měření: Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosvůvek pod drážní stezkou.</div>							
12	R528352	1	OTSKP-2020	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	573,781				0,00 Kč	
				<div>kolej č. 1</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány– dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)– montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou– dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje– zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku– sespojování kolejových polí bez jejich svaření– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože– očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu– pomocné a dokončovací práce– případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– zřízení kolejového lože– svařování kolejnic do bezстыkové koleje– broušení koleje– případnou dodávku a montáž pražcových kotev– následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje</div> <div>3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.</div>							
13	R-528372	1	OTSKP-2020	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	117,121				0,00 Kč	
				<div>kolej s pražci VPS</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány– dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)– montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou– dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje– zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku– sespojování kolejových polí bez jejich svaření– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože– očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu– pomocné a dokončovací práce– případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– zřízení kolejového lože– svařování kolejnic do bezстыkové koleje– broušení koleje– případnou dodávku a montáž pražcových kotev– následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje</div> <div>3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.</div>							
14	528252	1		KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	919,675				0,00 Kč	
				<div>kolej č. 2 a 3</div>							

Oprava kolejí, vyhybek a nástupišť v ZST Strážnice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje:□ – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány□ – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)□ – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou□ – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje□ – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku□ – sespojování kolejových polí bez jejich svaření□ – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože□ – očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu□ – pomocné a dokončovací práce□ – případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích□ 2. Položka neobsahuje:□ – zřízení kolejového lože□ – svařování kolejnic do bezстыkové koleje□ – broušení koleje□ – případnou dodávku a montáž pražcových kotev□ – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje□ 3. Způsob měření:□ Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
15	R-528241	1		KOLEJ 49 E1,ROZD. "D", bezстыková, PR. BET. PODKLADNICOVY UŽITY, UP. TUHÉ kolejnice pro kolej č. 5, užitě bet. pražce SB8 ST Brno <i>doprava užitých pražců 50 km</i>	M	217,969					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: - dopravu pražců z místa uskladnění na místo montáže – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezстыkové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
16	545122	1	OTSKP-2020	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITÉ	KUS	86,000					0,00 Kč
				1 svar na 75m koleje; kolej č. 1, 2, 3							

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Jednotlivým swarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kritérií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezстыkové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kritérií, je svar průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinelá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových prachů, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úpravu do profilu – svaření kolejnic nebo částí výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
17	545210	1	OTSKP-2020	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KUS	2,000				0,00 Kč	
				délky přechodových kolejnic dle kolejového plánu							
				1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍCH spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar – svaření kolejnic nebo částí výhybek, jeho opracování a obroušení – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje – zřízení bezстыkové koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
18	545220	1		SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/R 65	KUS	2,000				0,00 Kč	
				délky přechodových kolejnic dle kolejového plánu							
				1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍCH spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar – svaření kolejnic nebo částí výhybek, jeho opracování a obroušení – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje – zřízení bezстыkové koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
19	542121	1		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	675,126				0,00 Kč	
				z KP							
				1. Položka obsahuje: – podbíjení prachů, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění šterkového lože 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
20	549111	1	OTSKP-2020	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	2 038,705				0,00 Kč	
				viz. kolejový plán							

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Položka obsahuje: – dodávku uvedeného upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládá vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladečického prostředku – sespojování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojových a svérkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích Položka neobsahuje: – dodávku materiálu kolejnic a pražců (dodávka v rámci CNM viz ZTP) – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezстыkové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje (3. podbití)							
21	542312	1		NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ	M	1 853,546					0,00 Kč
				1.Položka obsahuje: - geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým normám - pomocné a dokončovací práce, kterými mohou být dle místních podmínek např. rozebrání a montáž přejezdových konstrukcí, ukolejení – montáž a demontáž, stabilizace kolejového lože, snížení kolejového lože pod patou kolejnice – v koleji i ve výhybce, výluky – vypnutí trakce - případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách (např. u nástupišť), v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: případně nutné doplnění kolejového lože, které se řeší vždy jako reklamace nedodaného materiálu původních položek řady 51 3. Měrná jednotka: metr 4. Způsob měření: v koleji se měří délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje, u kolejových konstrukcí tzv. rozvinutá délka ve smyslu předpisu SR103/7							
22	549210	1		PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘÍZOVANÉ KOLEJI	KUS	91,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž pražcové kotvy – případné odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na ulehlost – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do normového stavu – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl				Kolejové lože a kolej							0,00 Kč
Díl: 3				Doplňující konstrukce a práce na železnici							
23	923211		OTSKP-2020	ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	1,000					0,00 Kč
				1 ks Položka obsahuje: – vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21 – dodávku a montáž značky referenčního bodu – veškerý pomocný materiál a nářadí – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace							
24	923121		OTSKP-2020	HEKTOMETROVNÍK	KUS	6,000					0,00 Kč
				Železobetonový hektometrovník 6 ks Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie							

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
25	923441		OTSKP-2020	NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN"	KUS	1,000				0,00 Kč
				1 ks na koleji č. 5						
				Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie						
				Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací						
26	923481		OTSKP-2020	STANIČNÍK - TABULE "ÚZKÁ"	KUS	2,000				0,00 Kč
				923481						
				2 x 1 ks						
				Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie						
				Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací						
27	923131		OTSKP-2020	NÁMEZNIK	KUS	6,000				0,00 Kč
				6 ks						
				Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie						
28	923911		OTSKP-2020	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	1,000				0,00 Kč
				1 ks						
				Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu – vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21 – dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu – veškerý pomocný materiál a nářadí – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace						
29	923921		OTSKP-2020	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H) NA NÁSTUPIŠTI	KUS	2,000				0,00 Kč
				na nástupišti u hlavní koleje						
				2 ks						
				Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky – vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další související práce – dodávku a montáž hřbové zajišťovací značky v požadovaném provedení – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace						
30	923941		OTSKP-2020	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	29,000				0,00 Kč
				zajištění hlavní koleje (po 50ti m v přímé, po 45ti m v oblouku)						
				15 ks + 4 ks + 10 ks						
				Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky – dodávku konzolové zajišťovací značky a sloupku v požadovaném provedení – vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevnění podpůrné konstrukce na sloupek – nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace						
31	923472		OTSKP-2020	SKLONOVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	2,000				0,00 Kč

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
				<p>přesun a přepis sklonovníků</p> <p>2 ks</p> <p>Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– dodávku a montáž návěstí v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu– protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu– odrazky nebo retroreflexní fólie <p>Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací								
32	923991		OTSKP-2020	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA MOSTĚ	KUS	2,000						0,00 Kč
				<p>2 ks</p> <p>Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky– vyvrtání otvoru požadovaného průměru, vlepění zajišťovací značky a další související práce– dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál– kontrolní měření– vyhotovení příslušné dokumentace								
33	923773	1	OTSKP-2020	TABULE JINÁ (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	M2	0,240						0,00 Kč
				<p>návěst "Místo zastavení"</p> <p>1 ks</p> <p>1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěstí v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>								
34	923821		OTSKP-2020	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	4,000						0,00 Kč
				<p>4 ks</p>								
35	921930	1	OTSKP-2020	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	23,034						0,00 Kč
				<p>dle kolejového plánu</p> <p>Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– antikorozi provedení určených částí upevnění žárovým zinkováním nebo jiným vhodným způsobem ve výrobním závodu– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod. <p>Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– dodávku materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu								
36	965010	1	OTSKP-2020	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	4 642,460						0,00 Kč
				<p>stávající kolejové lože z příčných řezů (plocha vynásobená délkou)</p> <p>4121,46 (koleje) +521 (výhybky)</p> <p>Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek.– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd.								
37	965021	1	OTSKP-2020	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3KM	41 735,800						0,00 Kč
				<p>50% stávajícího kolejového lože nekontaminovaného ((4121.46) * 0.5 * 20)+521*20</p> <p>Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase.– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd.								
38	965023	1	OTSKP-2020	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI	M3KM	82 429,200						0,00 Kč

Oprava kolejí, vyhybek a nástupišť v ŽST Strážnice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				50% stávajícího kolejového lože nekontaminovaného (4121.460 * 20)							
				Položka obsahuje: dopravním prostředkem a složení Položka neobsahuje: materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) se položkami ze ssd.							
				– odvoz jakýmkoliv – případné překládky na trase. – naložení vybouraného – poplatky za likvidaci odpadů, nacení							
39	965022	1	OTSKP-2020	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LÓŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII	M3KM	4 121,460				0,00 Kč	
				10% + 40% stávajícího kolejového lože (mezideponie v ŽST Strážnice - vzdl. 2 km * 4121.46 * 0.5)							
				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.							
40	965113	1	OTSKP-2020	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	622,877				0,00 Kč	
				viz. soupis že. svršku od investora							
				Položka obsahuje: roštu z kolejového lože uzemnění a jiného vybavení – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění vybouraného materiálu na dopravní prostředek místa demontáže na montážní základnu základně do součástí překážky na straně koleje apod. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd.							
				– uvolnění kolejového – odstranění kolejnicových propojek, – případné rozřezání kolejového roštu – naložení – odvoz kolejových polí z – rozebrání kolejových polí na montážní – poplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za							
41	965116	1	OTSKP-2020	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	4 759,078				0,00 Kč	
				622.877*0.065*2+0.623*25.3+141.218)*20							
				Položka obsahuje: prostředek, odvoz a složení Položka neobsahuje: odpadů, nacení se položkami ze ssd							
				– naložení na dopravní – případné překládky na trase. – poplatky za likvidaci							
42	965123	1	OTSKP-2020	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	842,000				0,00 Kč	
				délka koleje na dřevěných pražcích na základě místního šetření, ověřená dle podkladů investora							
				1. Položka obsahuje:□ – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože□ – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení□ – případné rozřezání kolejového roštu□ – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění□ – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek□ – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu□ – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí□ – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.□ 2. Položka neobsahuje:□ – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci□ – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0□ 3. Způsob měření:□ Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
43	965126	1	OTSKP-2020	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	4 460,237				0,00 Kč	

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				(146*0.044*2+49*0.049*2+604.332*0.065*2+0.080*1332+0.800*25.3)*20km							
				1. Položka obsahuje: – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení – případné překážky na trase 2. Položka neobsahuje: – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.							
44	965133	1	OTSKP-2020	DEMONTÁŽ KOLEJE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	888,000				0,00 Kč	
				délka koleje na oc. pražcích na základě místního šetření, ověřená dle podkladů investora							
				1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
45	965136	1	OTSKP-2020	DEMONTÁŽ KOLEJE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	4 972,208				0,00 Kč	
				(888*0,044*2+1480*0.1+0.888*25.3)*20km							
				1. Položka obsahuje: – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení – případné překážky na trase 2. Položka neobsahuje: – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.							
46	965223	1	OTSKP-2020	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	450,360				0,00 Kč	
				7 ks výhybek (66.428*5+59.110*2)							
				1. Položka obsahuje: uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení, případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce, úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu, rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí, příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci, poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
47	965226	1	OTSKP-2020	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	18 014,400				0,00 Kč	
				450.36*2/m*20km							
				1. Položka obsahuje: zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci, poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
48	965233	1	OTSKP-2020	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	54,110				0,00 Kč
				54.110 - 1 ks výhybky						
				1. Položka obsahuje: uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení, případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce, úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu, rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí, příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: odvoz nevychovujícího materiálu na likvidaci, poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.						
49	965236	1	OTSKP-2020	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČASTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	2 164,400				0,00 Kč
				54.110*2t/m*20km						
				1. Položka obsahuje: zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci, poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
50	965831		OTSKP-2020	DEMONTÁŽ NÁMEZNIKU	KUS	8,000				0,00 Kč
				8 ks						
				Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0						
51	965832		OTSKP-2020	DEMONTÁŽ NÁMEZNIKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	8,960				0,00 Kč
				8 ks x 56 kg x 20 km						
				Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0						
52	965841		OTSKP-2020	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI	KUS	4,000				0,00 Kč
				4 ks						
				Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0						
53	965842		OTSKP-2020	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	5,057				0,00 Kč
				plechivé tabule vč. upevnění, sloupků a betonové suti						
				(0.3m2 x 0.00785t/m2 + 3ks x 1.5m x 0.00678t/m) + 4ks x 0.022m3 x 2.5t/m3) x 20km						

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0							
54	965821		OTSKP-2020	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU	KUS	7,000				0,00 Kč	
				stávající železobetonové hektometrovníky							
				7 ks							
				Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0							
55	965822		OTSKP-2020	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	21,980				0,00 Kč	
				stávající železobetonové hektometrovníky							
				7 ks x 157 kg x 20 km							
Součet za Díl					Doplňující konstrukce a práce na železnici					0,00 Kč	
Díl:					Výhybky a výhybkové konstrukce						
56	533253	1		J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ		1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovačů a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobce výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezстыkové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.							
57	533273	1	OTSKP-2020	J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	4,000				0,00 Kč	

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány– dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)– montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi– dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje– pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku– sespojování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření– směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním– konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože– očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu– základní výhybkové propojky namontované (výrobem výhybkové konstrukce)– pomocné a dokončovací práce– případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– zřízení kolejového lože– kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)– kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)– montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezстыkové koleje– žlabové pražce– izolované styky– tepelné opracované jazyky a opornice– válečkové (nadzvedávací) stoličky– přechodové kolejnice– broušení koleje– nadstandardní srdcovky– omezovač polohy jazyka– snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka– závěry a přestavníky včetně výměnových těles– ohřev výhybek– dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C</div> <div>3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.</div>						
58	5332C3	1	OTSKP-2020	J 49 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNĚ	KUS	1,000				0,00 Kč

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice					ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány– dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovačů a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)– montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi– dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje– pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladečního prostředku– sespojování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření– směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním– konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože– očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu– základní výhybkové propojky namontované (výrobem výhybkové konstrukce)– pomocné a dokončovací práce– případné ztlížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– zřízení kolejového lože– kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)– kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)– montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezстыkové koleje– žlabové pražce– izolované styky– tepelně opracované jazyky a opornice– válečkové (nadzvedávací) stoličky– přechodové kolejnice– broušení koleje– nadstandardní srdcovky– omezovač polohy jazyka– snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímače jazyka– závěry a přestavníky včetně výměnových těles– ohřev výhybek– dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C</div> <div>3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.</div>						
59	539101	1	OTSKP-2020	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1KS	KPL	6,000				0,00 Kč
				<div>dle počtu kusu výhybek</div> <div></div> <div>1. Položka obsahuje: defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány. dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovačů a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm). montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi. dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje. pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladečního prostředku. sespojování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření. směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože. očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu. základní výhybkové propojky namontované (výrobem výhybkové konstrukce). pomocné a dokončovací práce. případné ztlížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích</div> <div>2. Položka neobsahuje: zřízení kolejového lože. kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52). kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52). montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezстыkové koleje. žlabové pražce. izolované styky. tepelně opracované jazyky a opornice. válečkové (nadzvedávací) stoličky. přechodové kolejnice. broušení koleje. nadstandardní srdcovky. omezovač polohy jazyka. snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka. závěry a přestavníky včetně výměnových těles, ohřev výhybek. dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C</div> <div>3. Způsob měření:Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.</div>						

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
60	539540	1	OTSKP-2020	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISTOVÝ ZÁVĚR	KUS	6,000				0,00 Kč
				dle počtu kusů výhybek						
				1. Položka obsahuje: dodání a montáž ručního přestavníku 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
61	539325	1	OTSKP-2020	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-190	KPL	1,000				0,00 Kč
				(Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.) 1. Položka obsahuje: tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto spojených 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.						
62	539327	1	OTSKP-2020	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-300	KUS	4,000				0,00 Kč
				(Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.) 1. Položka obsahuje: tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto spojených 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.						
63	53932C	1	OTSKP-2020	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:12-500	KPL	1,000				0,00 Kč
				(Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.) 1. Položka obsahuje: tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto spojených 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.						
64	539630	1	OTSKP-2020	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘECHODOVÁ KOLEJNICE 49 E1/R 65/A/T	KUS	2,000				0,00 Kč
				na vlečkovkou kolej						
				1. Položka obsahuje: – náhradu standartní výhybkové kolejnice za přechodovou požadovaných profilů ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tím spojených 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
65	542322	1		NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ	M	405,531				0,00 Kč

Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ZST Strážnice				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>1.Položka obsahuje: - geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým normám - pomocné a dokončovací práce, kterými mohou být dle místních podmínek např. rozebrání a montáž přejezdových konstrukcí, ukolejnění – montáž a demontáž, stabilizace kolejového lože, snížení kolejového lože pod patou kolejnice – v koleji i ve výhybce, výluky – vypnutí trakce - případné ztižení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách (např. u nástupišť), v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: případné nutné doplnění kolejového lože, které se řeší vždy jako reklamace nedodaného materiálu původních položek řady 51 3. Měrná jednotka: metr 4. Způsob měření: v koleji se měří délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje, u kolejových konstrukcí tzv. rozvinutá délka ve smyslu předpisu SR103/7</p>						
Součet za Díl				Výhybky a výhybkové konstrukce						0,00 Kč