

Naše zn. 14381/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  
Vyřizuje Mgr. Jana Kabátová  
E-mail KabatovaJ@spravazeleznic.cz  
Datum 1. června 2023

Uveřejněním v elektronickém nástroji  
E-ZAK

### **Odpoověď na dotazy k zadávací dokumentaci**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených dotazů:

Název VZ: **Plzeň-Koterov – vybudování skladové haly**  
Číslo VZ: 65423042  
Č.j.: 12734/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  
Datum: 25.05.2023

#### **Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:**

Uchazeč nenašel v PD či soupisu prací bližší specifikaci pro všechny konstrukce z betonu (např. stupně vlivu prostředí, atd.), jen třídy pevnosti.

Uchazeč si dovoluje požádat o doplnění požadavků na betony a to minimálně uvedení požadovaného stupně vlivu prostředí.

#### **Odpoověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Požadavky na požadovaný stupeň vlivu prostředí jsou řešeny v položkovém soupisu prací v rámci SO 01 Architektonicko – stavební řešení položkami:

- č. 23 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
- č. 38 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

Pro všechny betonové konstrukce platí vliv prostředí dle normy ČSN EN 206+A2 - X0-pro beton bez nebezpečí koroze nebo narušení.

#### **Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:**

V SO 08 - Vedlejší rozpočtové náklady se nachází položka č.3 - Dokumentace pro provádění stavby, u které nám bylo od námi osloveného zpracovatele PD sděleno, že tuto položku již zpracoval pro zadavatele a cenu nám neposkytl. Z tohoto důvodu si dovoluujeme požádat o uveřejnění ceny zadavatelem (např. formou prelimináře) či o odebrání této položky ze soupisu prací.

#### **Odpoověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Jedná se o položku nákladu zhotovitele stavby na dílenskou/výrobní dokumentaci haly, kterou je zhotovitel povinen nechat zpracovat před vlastní stavbou. Vzhledem k možnosti volby různého

dodavatele haly, za kterou nese odpovědnost zhotovitel, nebude položka z rozpočtu odebrána ani sdělena předpokládaná cena zadavatele za dokumentaci pro provádění stavby.

#### **Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci:**

Na základě bodu B.8 – ZOV STZ si uchazeč dovoluje požádat o doplnění položek v soupisu prací týkající se poplatků za uložení odpadů na skládce tak, aby je uchazeč mohl zahrnout do své cenové nabídky.

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

V bodu B.8 – ZOV STZ stanovil projektant všeobecně požadavky na možné množství a druhy odpadů při výstavbě. V PD a položkovém soupisu prací s výkazem výměr není uvažováno s odpady, které budou ukládány na skládku, zadavatel je proto nepožaduje zahrnout do cenové nabídky.

#### **Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci:**

V PD se nachází objekt „D1.3\_Požárně bezpečnostní řešení“, který ovšem není v soupisu prací zohledněn, ačkoliv je v TZ uvedeno, že je samostatnou součástí projektové dokumentace pro provedení stavby. Má uchazeč toto vyjádření chápat tak, že tento objekt není součástí cenové nabídky?

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:**

Požadavky na splnění podmínek „Požárně bezpečnostního řešení“ stavby jsou řešeny v položkovém soupisu prací v rámci SO 01 Architektonicko – stavební řešení položkami:

- č. 31 Zdivo nosné z tvárnic pro suché zdění (TSZ)
- č. 69 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB
- č. 71 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15 EI 45 Rw
- č. 72 SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15 EI 45 Rw
- č. 73 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xGM-FH1 12,5

dále v SO 05 Zařízení zdravotně technických instalací položkou:

- č. 6 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový

Oceněním položek v těchto SO budou splněny požadavky daného „Požárně – bezpečnostního řešení“.

#### **Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci:**

Dle názoru uchazeče v soupisu prací chybí položky pro konstrukci vjezdu pro přístupovou komunikaci do skladové haly (asfaltový povrch, kamenivo, geotextilie, ... - viz TZ.),

Žádáme o doplnění výše uvedeného do soupisu prací.

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:**

Přístupová komunikace k hale není součástí této stavby, proto v rozpočtu nejsou uvedeny položky pro její ocenění.

S pozdravem

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

(podepsáno elektronicky)