









Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	30.09.2021	Dokumentace k připomínkovému řízení	Ing. Martin Dušek 
002	19.09.2021	Čistopis dokumentace ke stavebnímu povolení	Ing. Martin Dušek 

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	TMS Projekt s.r.o.					
Adresa:	Dubičné 106, 373 71 Dubičné					
Kontakt:	T: +420 378 229 850 E: projekce@tmsplzen.cz					
Zhotovitel objektu:	PROJEKT servis spol. s r.o.					
Adresa:	U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00					
Kontakt:	tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz					
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:		Odpovědný projektant:		Zpracovatel:	
Ing. Marek Tyr	Ing. Martin Koudelka		Ing. Martin Koudelka		Vojtěch Moravec	

Název stavby/akce:	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá			Označení (S-kód): S632000487
Název části:	Pozemní objekty			Označení zhotovitele: 336/SOD/20
Název objektu:	Přístřešek zastávka Dubec			Označení části: D.2.2
Název přílohy:	Výkaz výměr			Označení objektu/komplexu: SO 03-75-01
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		Číslo přílohy: 7.
Plzeňský	Dubec [770663]	033124		Paré:
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP	11/2021	A4	-	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 03-75-01.1							
Stavba:		5323530050		Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá						CELKEM: 0,00 Kč							
SO/PS:		SO 03-75-01.1		Přístřešek zastávky Dubec						Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu:				D.2.2.1		POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH STAV								Klasifikace SO/PS:		812 xxx	
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)								ISPROFIN:			
Majetek:				Ostatní		Správa železnic, státní organizace								Označení (S-kód):		S632000487	
Zahájení realizace SO/PS:				1.2.2022		Zpracovatel:								Cenová úroveň:		2021	
Ukončení realizace SO/PS:				31.8.2022		PROJEKT servis spol. s r.o.								Datum zpracování:		25.11.2021	
5323530050 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá														ISPROFIN			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena					
Díl: 0														Všeobecné konstrukce a práce			
1	02911		2021 OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ			HOD	10,000	0	0	0,00		0,00 Kč				
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi																	
2	02940		2021 OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE			KPL	1,000	0	0	0,00		0,00 Kč				
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi																	
3	03100		2021 OTSKP	ZARÍZENÍ STAVENÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ			KPL	1,000	0	0	0,00		0,00 Kč				
Zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení																	
Součet za Díl														Všeobecné konstrukce a práce		0,00 Kč	
Díl: 1														Zemní práce			
4	12273		2021 OTSKP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I			M3	4,992	0	0	0,00		0,00 Kč				
odkop pod základovou desku 7,8*3,2*0,2=4,992 [A]																	

5323530060 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P/24 v km 43,471 na trati Domažlice - Pána					ISPROFIN					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	Celkem
				položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapážené i zapážené - ošetření výkopliště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vstřících, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpočlávání jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptení a rozeptení vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopliště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopliště a ve výkoplišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	4,740	0	0	0,00	0,00 Kč
5	17511		2021 OTSKP	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM obsyp základů z vytěžené zeminy 9,6*0,3+3,1*0,3*2=4,740 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypalin pod vodu - ukládání po vstřících a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - ztižení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodčítá	M3	3,600	0	0	0,00	0,00 Kč
6	17880		2021 OTSKP	ZASYP V UZAVŘENÝCH PROSTORECH Z NAKUP. MATERIÁLU Dosypání zeminy pro vytvoření svahu 3,6=3,600 [A]	M3					0,00 Kč

5323530050 - Zvýšení bezpečnosti na přejízdu P24 v km 43,471 na trati Domažlice - Pápa										ISPROFIN	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
Součet za Díl											
Zemní práce											
Díl: 2											
Základy											
7		27152	2021 OTSKP	POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,496	0	0	0,00	0,00 Kč	
				zášyp pod desku ŠD 063, tl. 100 mm 7,8*3,2*0,1=2,496 [A]							
				položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál							
8		27232	2021 OTSKP	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBEŤONU	M3	7,324	0	0	0,00	0,00 Kč	
				zákl. deska tl. 300 mm, beton C 30/37, XC3, XF2, XA1 7,75*3,15*0,3 =7,324 [A]							
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuzi, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsrážovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrúže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzi a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzi, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeření spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,							
9		272364	2021 OTSKP	VÝTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10425, B420B	T	0,290	0	0	0,00	0,00 Kč	
				zákl. deska KARI síř 150x150x8 mm 7,75*3,15*2*0,0054*1,1=0,290 [A]							

5323530050 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P.24 v km 43,471 na trati Domažlice - Haná											ISPROFIN	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem	
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výtluže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtluže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výtluže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtluže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtluže, - úpravy výtluže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtluže do doby jejího zabetonování, - úpravy výtluže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtluže a betonu, - vodivé propojení výtluže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřičích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výtluže, - separaci výtluže, - osazení měřičích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřičích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.								
Součet za Díl					0,00 Kč							
Díl: 4												
10	45731		2021 OTSKP	VYROVNAVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON	M3	2,826	0	0	0,00		0,00 Kč	
				Vodorovné konstrukce								
				betonová mazanina v relové části C20/25 3,3*2,5*0,2=1,650 [A] vyrovnávací mazanina pod betonovou dlažbu C20/25 4,2*2,8*(0,12+0,08)*0,5=1,176 [B] Celkem: A+B=2,826 [C]								
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlžení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlžení práce u kabelových a injektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů								
Součet za Díl					0,00 Kč							
Díl: 5												
Komunikace												
11	582604		2021 OTSKP	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM BEZ LOŽE	M2	11,149	0	0	0,00		0,00 Kč	
				dlažba kladena do betonu mazaniny plocha přístřešku 4,16*2,68=11,149 [A]								

532353060 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P24 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá				ISPROFIN							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
				- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
Součet za Díl											
Komunikace											
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů											
Díl:	6			MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20 X0	M3	0,100	0	0	0,00		0,00 Kč
12	631313		2021 OTSKP	Mazanina pod zlaňové tvárnice TZ244 0,1=0,100 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, nátlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů.							
13	63131A		2021 OTSKP	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C20/25 XF3 Mazanina pod dlažbu z lomového kamene 0,8=0,800 [A]	M3	0,800	0	0	0,00		0,00 Kč

5323530050 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P.24 v km 43,471 na trati Domažlice - Haná											
ISPROFIN											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
				<ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpíně, vložek, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzacích prostředků,- podpěrné konstr. (skrúže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kolevních čel, kapes, náliků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a natění, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.							
Součet				za Díl	0,00 Kč						
Díl:				7							
14	711111		2021 OTSKP	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY	M2	20,085	0	0	0,00		0,00 Kč
				<p>základová deska boky, horní plocha (7,75+3,15)*2*0,3+4*3,15=20,085 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií- IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	10,325	0	0	0,00		0,00 Kč
15	711312		2021 OTSKP	<p>vodorovné izolace pod technologickou částí 3,5*2,95=10,325 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií, cementový potěr, izolační přízdívku							

5323530050 - Zvýšení bezpečnosti na přejízdu P24 v km 43,411 na trati Domažlice - Planá											ISPROFIN			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena				
16	764451		2021 OTSKP	ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RS DO 250MM	M	7,120	0	0	0,00	Celkem 0,00 Kč				
				<i>hrnatý žlab 7,12=7,120 [A]</i> - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lenování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nářer konstrukcí, včetně úprav povrchu před náterem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním. - položka zahrnuje háky, zděle, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.										
17	764551		2021 OTSKP	ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 75MM	M	6,000	0	0	0,00	0,00 Kč				
				<i>svod 2*3=6,000 [A]</i> - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lenování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nářer konstrukcí, včetně úprav povrchu před náterem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním. - položka zahrnuje háky, zděle, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.										
18	R76710			D+M STĚNY KOVOVÉ - opláštění vč. náterů	T	2,373	0	0	0,00	0,00 Kč				
				<i>opláštění objektu plech tl. 4 mm lakovaný (7,13*3,25+3,12*3,5+8,33*3)*0,0314*1,1=2,041 [A]</i> <i>podhled v přístěšku 4*2,4*0,0314*1,1=0,332 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,373 [C]</i> - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.										
19	R76799			D+M OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK. KONSTRUKCE vč. náterů	T	2,239	0	0	0,00	0,00 Kč				
				<i>konstrukce přístěsku a relové části vč. kování</i> <i>patní plechy (6*0,3*0,5*0,236*1,1)=0,234 [A]</i> <i>(5*0,2*0,2+5*0,16*0,2)*0,126*1,1=0,050 [B]</i> <i>UPE 200 7,15*0,0228*1,1=0,179 [C]</i> <i>UPE 140 4*2,5*0,0145*1,1=0,160 [D]</i> <i>Jekl 200/100/8 6*3,3*0,0329*1,1=0,717 [E]</i> <i>Jekl 100/100/8 (5*3,2+7)*0,021*1,1=0,531 [F]</i> <i>Jekl 100/60/8 (5*3,1+2*2,5)*0,0163*1,1=0,368 [G]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2,239 [H]</i> - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.										
20	R767991			D+M sřešní konstrukce ze sendvičových tepelně izolačních panelů tl. 115 mm	M2	15,870	0	0	0,00	0,00 Kč				
				<i>sřešní panel trapez a rovný , tl. 115 mm 6,9*2,3=15,870 [C]</i>										
21	R767992			D+M panely ze sendvičových tepelně izolačních panelů tl. 100 mm na obvod a strop	M2	35,960	0	0	0,00	0,00 Kč				

5323530050 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P24 v km 43,471 na trati Domažlice - Pápa														
Poř. číslo		Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
												Jednotková	Celkem	
					obklad stěn a stropu technologické části									
					strop 2,4*2,9=6,960 [A]									
					stěny (2,9*2,1)*2,9=29,000 [B]									
					Celkem: A+B=35,960 [C]									
22		R767993			obložení stěn a stropu technologické části			KPL	1,000	0	0	0,00	0,00 Kč	
					D+M ocelové, tepelné izolaci bezpečnostní dveře 900x2970 kompletní vč. náterů									
Součet za Díl													0,00 Kč	
8														
Potrubí														
23		87127		2021 OTSKP	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM			M	3,000	0	0	0,00	0,00 Kč	
					Desťové svody skrz základovou desku									
					2*1,5=3,000 [A]									
					položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:									
					- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)									
					- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav									
					- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění i ošetření podkladu a podpěr									
					- zřízení pňe funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu									
					- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.									
					- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí									
					- ochrana potrubí náterem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky									
					- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí									
					- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chřánkách									
					- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody									
					nezaahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci									
24		87644		2021 OTSKP	CHRÁNÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM			M	5,100	0	0	0,00	0,00 Kč	
					5,1=5,100 [A]									
					položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:									
					- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)									
					- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav									
					- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění i ošetření podkladu a podpěr									
					- zřízení pňe funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu									
					- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.									
					- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí									
					- ochrana potrubí náterem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky									
					- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí									
					včetně případně předepsaného utěsnění konců chřánček									
					- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chřánkách									
Součet za Díl													0,00 Kč	
Potrubí														
Ostatní konstrukce a práce														
9														
25		91723		2021 OTSKP	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 100MM			M	12,820	0	0	0,00	0,00 Kč	
					kolem přístěšku 7,62*2,9+2,3=12,820 [A]									

ISPROFIN												
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem	
26	935832		2021 OTSKP	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. ŽLABY A RIGOLY DLAŽBĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 200MM Zpevnění svahu severní a západní strana 1,23*1,1=1,353 [A] 1,75=1,750 [B] Celkem: A+B=3,103 [C]	M2	3,103	0	0	0,00		0,00 Kč	
27	98611		2021 OTSKP	položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostavěništní i mimostavěništní dopravu - měří se vydlážděná plocha. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ rozebrání dlažby betonové u stávajícího přístřešku vč. obrubníků 3,69*2,53*0,08=0,747 [A]	M3	0,747	0	0	0,00		0,00 Kč	
28	R935842			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ŽLABY A RIGOLY DLAŽBĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC TYPU TZZ 4a DO BETONU (nebo srovnatelné) Odvodnění na svahu 4=4,000 [A]	KS	4,000	0	0	0,00		0,00 Kč	
29	R93751.1			položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostavěništní i mimostavěništní dopravu - měří se vydlážděná plocha. MOBILÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY Lavička LV 251 VERA, typ A.2 -sedací nábytek do exteriéru s vlastnostmi vhodnými pro umístění v prostředí s působením klimatických vlivů a se zvýšenými požadavky na antivandalové provedení Pouze práce s pojetím s umístěním a upevněním Kovová lavička ukotvená vč. opěradla na svislé/ekly nosné konstrukce 1=1,000 [A]	KUS	1,000	0	0	0,00		0,00 Kč	
30	R93753.1			položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku MOBILÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY FLASH FL 1.2, typ B.2 - jednolité nádobu na odpad v exteriéru objem 60 l Pouze práce s pojetím s umístěním a upevněním odpadkový koš 1=1,000 [A]	KUS	1,000	0	0	0,00		0,00 Kč	
				položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku								

ISPROFIN													
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
31	R93758.1			Mobilář - Informační rám STR 1.0 - STORM, typ D.1 - vysvětlivka závěsná, aplikace interiéru i exteriéru budovy. Velikost zobrazovací plochy aA1 (841 x 594 mm) Pouze práce s polepením a umístěním a upevněním	KS	1,000	0	0	<table><tr><td>Jednotková</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Celkem</td><td>0,00 Kč</td></tr></table>	Jednotková	0,00	Celkem	0,00 Kč
Jednotková	0,00												
Celkem	0,00 Kč												
32	R96610			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž stávajícího přístřešku 2,7*1,5*2,35 nosná kce jeří 50x50x5 mm (5*2,35+3*2,7*3*1,1)*0,0064*1,1=0,271 [A] opláštění a střecha ((2,7+1,1*2)*2,1+2,7*1,5)*0,0095*1,1=0,150 [B] Celkem: A+B=0,421 [C] položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	0,421	0	0	0,00	0,00 Kč			
33	R96615B			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA vč. naložení a uložení odvoz demont. dílů na místo uložení do 30 km 3,69*2,53*0,08*2,5*30=56,014 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	56,014	0	0	0,00	0,00 Kč			
34	R96618			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA vč. naložení a uložení odvoz demont. přístřešku na místo uložení do 80 km 0,421*80=33,680 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu konstrukcí k uložení ve skladových prostorech investora. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	33,680	0	0	0,00	0,00 Kč			
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce									
				0,00 Kč									

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 03-75-01.2																	
Stavba:		5323530050		Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá						CELKEM: 0,00 Kč																	
SO/PS:		SO 03-75-01.2		Mobiliář						Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu													
Kategorie monitoringu:				D.2.2.1		Pozemní stavební objekty budov								Klasifikace SO/PS:		812 xxx											
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)								ISPROFIN:													
Majetek:				Ostatní		Správa železnic, státní organizace								Označení (S-kód):		S632000487											
Zahájení realizace SO/PS:				1.2.2022		Zpracovatel:								Cenová úroveň:		2021											
Ukončení realizace SO/PS:				31.8.2022		PROJEKT servis spol. s r.o.								Datum zpracování:		25.11.2021											
5323530050 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá										ISPROFIN																	
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu		MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena									
														Jednotková		Celkem											
Díl: 988										Specifikace materiálů																	
1		93751						MOBILIÁŘ - KOVOVÉ LAVIČKY										KUS		1,000		0		0,00		0,00 Kč	
										Lavička LV 251 VERA, typ A.2 - sedací nábytek do exteriéru s vlastnostmi vhodnými pro umístění v prostředí s působením klimatických vlivů a se zvýšenými požadavky na antivandalové provedení																	
										Jedná se o položky zajišťované investorem a proto se NEOCEŇUJÍ																	
										Kovová lavička ukotvená vč. opěradla na svislé železné nosné konstrukce 1=1,000 [A]																	
										Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavěbní a vnitrostavěbní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku																	
2		93753						MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY										KUS		1,000		0		0,00		0,00 Kč	
										FLASH FL 1.2, typ B.2 - jednotlivá nádoba na odpad v exteriéru objem 60 l																	
										Jedná se o položky zajišťované investorem a proto se NEOCEŇUJÍ																	
										odpadekový koš 1=1,000 [A]																	
										Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavěbní a vnitrostavěbní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku																	
3		93758						MOBILIÁŘ - Informační rám										KS		1,000		0		0,00		0,00 Kč	
										STR 1.0 - STORM, typ D.1 - vysvětlivka závěsná, aplikacev interiéru i exteriéru budovy. Velikost zobrazovací plochy aA1 (841 x 594 mm)																	
										Jedná se o položky zajišťované investorem a proto se NEOCEŇUJÍ																	
Součet za Díl										Specifikace materiálů										0,00 Kč							