










Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	30.09.2021	Dokumentace k připomínkovému řízení	Bc. Martin Juga 
002	19.11.2021	Čistopis dokumentace ke stavebnímu řízení	Bc. Martin Juga 

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	TMS Projekt s.r.o.			
Adresa:	Dubičné 106, 373 71 Dubičné			
Kontakt:	T: +420 378 229 850 E: projekce@tmsplzen.cz			
Zhotovitel objektu:	PROJEKT servis spol. s r.o.			
Adresa:	U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00			
Kontakt:	tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Marek Tyr 	Bc. Martin Juga 	Bc. Martin Juga 	Dana Špeciánová, DiS. 	

Název stavby/akce:	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá			Označení (S-kód): S632000487
Název části:	Pozemní komunikace			Označení zhotovitele: 336/SOD/20
Název objektu:	Úprava pozemní komunikace			Označení části: D.2.1.8
Název přílohy:	Výkaz výměr a materiálů			Označení objektu/komplexu: SO 03-50-03
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		Číslo přílohy: 4. 001
Plzeňský	Dubec [770663]	033124		Paré:
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP	11/2021	A4	-	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 03-50-03									
Stavba:		5323530050		Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá						CELKEM: 0,00 Kč									
SO/PS:		SO 03-50-03		Úprava pozemní komunikace						Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu:				D.2.1.8		Pozemní komunikace													
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)													
Majetek:				SŽ															
Zahájení realizace SO/PS:				5.2022		Zpracovatel:													
Ukončení realizace SO/PS:				5.2022		PROJEKT servis spol. s r.o.													
5323530050 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P734 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá										ISPROFIN									
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu		MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena	
Díl: 0										Všeobecné konstrukce a práce									
1		R015130		904				POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - VČETNĚ DOPRAVY		T		7,253		0		0		0,00 Kč	
								odvoz 21 km, skládka AZS Recyclace odpadů s.r.o. Tacov Odstranění asfaltových vrstev komunikace v tl. 100mm * objemová hmotnost (27,78+20,57)*0,1*1,5=7,253 [A]											
								1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky											
								2. Položka neobsahuje:											
								3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.											
								Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek											

5323530060 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P24 v km 43,471 na trati Domažlice - Haná					ISPROFIN					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena
2	R015330	922		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNA SUŤ - VČETNĚ DOPRAVY	T	37,230	0	0		Celkem 0,00 Kč
				odvoz 21 km, skládka AZS Recyclace odpadů s.r.o. Tácor Odstranění podkladních vrstev tl. 350 mm v komunikaci * objemová hmotnost (27.78+20.57)*0.35*2,2=37.230 [A]						
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatel skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložení a manipulací s materiálem v místě skládky						
				2. Položka neobsahuje:						
				3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
				Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek						
				Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč						
Součet za Díl										
Díl: 1 Zemní práce										
3	11332A		2021 OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO.-BEZ DOPRAVY	M3	16,923	0	0		0,00 Kč
				Odstranění podkladních vrstev tl. 350 mm v komunikaci (27.78+20.57)*0.35=16.923 [A]						
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
4	11372A		2021 OTSKP	IREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH.-BEZ DOPRAVY	M3	4,835	0	0		0,00 Kč
				Odstranění asfaltových vrstev komunikace v tl. 100mm (27.78+20.57)*0.1=4.835 [A]						
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						

532.35.30.050 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P.24 v km 43,471 na trati Domažlice - Haná										ISPROFIN			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	
5	17310		2021 OTSKP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM			M3	4.219	0	0		Celkem	0,00 Kč
				Nezpevněná krajnice š. 0,5 m šířka - délka - výška 0,5*(5,31+4,97+4,54+3,93)*0,45=4,219 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření dložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstříchách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění i a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložíště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí dložitě a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)									
6	18110		2021 OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I			M2	48,350	0	0			0,00 Kč
				Úprava pláně komunikace 27,78+20,57=48,350 [A] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.									
				Součet za Díl 5									
				Díl: Komunikace									
7	R56313			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM			M2	53,306	0	0			0,00 Kč
				Plocha asfaltové vrstvy (27,78+20,57)*1,05*1,05=53,306 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátery									
8	R56334			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM			M2	55,971	0	0			0,00 Kč
				Plocha asfaltové vrstvy (27,78+20,57)*1,05*1,05=55,971 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátery									
9	R572121			INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2			M2	53,306	0	0			0,00 Kč
				Plocha asfaltové vrstvy (27,78+20,57)*1,05*1,05=53,306 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení									

5323530060 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P24 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá													ISPROFIN			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena				
10	R572211			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2			M2	48,350	0	0		Celkem 0,00 Kč				
<div>Plocha asfaltové vrstvy (27,78+20,57)=48,350 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení sířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</div>																
11	R574A33			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM			M2	48,350	0	0		0,00 Kč				
<div>Plocha asfaltové vrstvy (27,78+20,57)=48,350 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>																
12	R574E56			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM			M2	50,768	0	0		0,00 Kč				
<div>Plocha asfaltové vrstvy (27,78+20,57)+1,05=50,768 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení sířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>																
13	R58920			VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM			M	22,430	0	0		0,00 Kč				
<div>Asfaltová závlivka v místě napojení nové a stávající komunikace a v místě mezi závěrnou zdíčkou a novou komunikací (5,95+4,97+5,9+5,61)=22,430 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a vyplň spar tímto materiálem</div>																
Komunikace																
Součet za Díl																
Díl: 9																
Ostatní konstrukce a práce																
14	914117		2021 OTSKP	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELI NEREFLXNÍ - DEMONT Z PORTÁLU			KUS	4,000	0	0		0,00 Kč				
<div>Demontáž silničního dopravního značení A30 "Železniční přejezd bez závor" ze stávajících sloupků 2=2,000 [A] Demontáž silničního dopravního značení A32a .Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný" 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina)</div>																

5323530050 - Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P24 v km 43,471 na trati Domažlice - Planá					ISPROFIN						
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
15	914156		2021 OTSKP	DOPRAV ZNÁCKY ZÁKLAD VEL HLINIK NEREFLEXNÍ - DOD. MONT NA PORTÁLU	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				Osazení svislých dopravních značek A29 na stávající sloupky "Železniční přejezd se závorami" 2=2,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - upevňovací materiál - pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina).							
16	914281		2021 OTSKP	DOPRAV ZNÁCKY ZVĚTŠ VEL HLINIK FOLIE TR 3 - DOD A MONT	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				Osazení dopravního značení na výstražné skříňové A32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ - reflexní se žlutým zvýrazněním tř. III (Fluorescentní fólie) 2=2,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení							
17	915111		2021 OTSKP	VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	1,171	0	0		0,00 Kč	
				Podélná čára souvislá š. 0,125 m šířka * délka 0,125*(5,18+4,19)=1,171 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
18	919112		2021 OTSKP	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	21,840	0	0		0,00 Kč	
				Rez vrstvami komunikace v místě napojení na stávající stav délka * počet řezů (4,97+5,95)*2=21,840 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody							
19	R999			DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	KPL.	1,000	0	0		0,00 Kč	
				1=1,000 [A] (Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardnímu upevnění. Samostatně ji tedy nelze použít.) 1. Položka obsahuje: – antikorozní provedení určených částí upevnění žárovým zinkováním nebo jiným vhodným způsobem ve výrobním závodu – příplatky za zřízení podmičky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – dodávku materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
Součet za Díl					Ostatní konstrukce a práce					0,00 Kč	