






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	9/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Radim Křenek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Videňská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz			
Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Videňská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Přemysl Boguaj	Radim Křenek	Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Přemysl Boguaj	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí			Označení (S-kód): S622000200
Název části:	Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)			Zakázka č.: 21-007-35-311
Název objektu:	Úprava zabezpečení P5124			Označení části: D.1.1.3
Název přílohy:	Výkaz výměr			Označení objektu/komplexu: PS 01-01-32
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: 4. 002
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Královéhradecký	Březová u Broumova [614670] Jetřichov [659193]	1561 22		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	9/2021			

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 2 0 0	- P D P S	- D 1 1 3 X	- P S 0 1 0 1 3 2	- X X	- 4 - 0 0 2	- 0 0 0

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 01-01-32	
Stavba:				Rekonstrukce a doplnění závor na přezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí						CELKEM: 0,00 Kč	
SO/PS: PS 01-01-32				Úprava zabezpečení P5124						<div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>	
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:	
Stupeň dokumentace:										ISPROFIN:	
Majetek:										Označení (S-kód):	
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:						Cenová úroveň:	
Ukončení realizace SO/PS:				Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO						Datum zpracování:	
Rekonstrukce a doplnění závor na přezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl:				Kabelizace							
1	75A131		2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	5,400				0,00 Kč	
				popis položky							
				výkaz výměr							
				Technická specifikace							
2	75A217		2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	5,400				0,00 Kč	
3	75A141		2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	194,000				0,00 Kč	
4	75A227		2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	194,000				0,00 Kč	
5	75A311		2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	20,000				0,00 Kč	
6	75A312		2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	6,000				0,00 Kč	
7	75A321		2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000				0,00 Kč	
8	75A322		2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	17,000				0,00 Kč	
9	742G11		2021_OTSKP	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	15,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
10	742H11		2021_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	15,000				0,00 Kč	
11	742H12		2021_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	75,000				0,00 Kč	
12	702312		2021_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 800,000				0,00 Kč	
13	702212		2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	125,000				0,00 Kč	
14	702211		2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	173,000				0,00 Kč	
15	702111		2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	100,000				0,00 Kč	
16	702112		2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	200,000				0,00 Kč	
17	703212		2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	110,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Kabelizace	0,00 Kč						
Díl:				Zemní práce							
18	14173		2021_OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	55,000				0,00 Kč	
19	141733		2021_OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	30,000				0,00 Kč	
20	132834		2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	939,000				0,00 Kč	
21	17411		2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	950,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
22	131834		2021_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM	M3	11,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč						
Díl:				Venkovní zabezpečovací zařízení							
23	75D161		2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
24	75D167		2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
25	75D211		2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	
26	75D217		2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
27	75D221		2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
28	75D227		2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
29	75C911		2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	3,000				0,00 Kč	
30	75C917		2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
31	914151		2021_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
32	75B742		2021_OTSKP	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRATĚ BEZ TRAKCÍ	KM	2,000				0,00 Kč	
33	744231		2021_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	1,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
34	75IEC3		2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA OBJEKTU	KUS	1,000				0,00 Kč	
35	75IECX		2021_OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
36	R-položka			ZAPŮJČENÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	KUS	1,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Venkovní zabezpečovací zařízení							0,00 Kč
Díl:				Vnitřní zařízení zab. zař.							
37	75B6L1		2021_OTSKP	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
38	75B6T7		2021_OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
39	75B6A1		2021_OTSKP	USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
40	75B6G7		2021_OTSKP	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
41	746698		2021_OTSKP	PRACOVNÍ STŮL	KUS	1,000				0,00 Kč	
42	746699		2021_OTSKP	ŽIDLE	KUS	1,000				0,00 Kč	
43	75B421		2021_OTSKP	STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
44	75B427		2021_OTSKP	STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
45	75D111		2021_OTSKP	SKŘIŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
46	75D117		2021_OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
47	75C931		2021_OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
48	75C937		2021_OTSKP	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
49	7467D1		2021_OTSKP	STOJAN PRO AKUMULÁTORY/BATERIE DO 150 AH	KUS	1,000				0,00 Kč	
Součet		za Díl		Vnitřní zařízení zab. zař.						0,00 Kč	
Díl:				Demontáže							
50	75D228		2021_OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
51	75D168		2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
52	914153		2021_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
53	75C8B8		2021_OTSKP	VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
54	75B6T8		2021_OTSKP	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
55	75B6G8		2021_OTSKP	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
56	R-položka			ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH LIS	KUS	6,000				0,00 Kč	
Součet		za Díl		Demontáže						0,00 Kč	