



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury









Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	7/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Miroslav Švorčík

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Hradec Králové	
Adresa:	U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové	

Zhotovitel stavby:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Václavská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz			
Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Václavská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Marek Vývoda 	Ing. Martin Vánský 	Ing. Martin Vánský 	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí			Označení (S-kód): S622000200
				Zakázka č.: 21-007-35-311
Název části:	Pozemní stavební objekty provozních a technologických budov			Označení části: D.2.3.6
Název objektu:	Napájení PZS P5123 a P5124			Označení objektu/komplexu: SO 01-86-01
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy: 4. 001
Název dílčí části přílohy:				
Kraj:	Katastrální území:		TUDU:	Paré:
Královéhradecký	Březová u Broumova [614670] Jetřichov [659193]		1561 22	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	4/2021	1 x A4	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 2 0 0	P D P S	D 2 3 6 X	S O 0 1 8 6 0 1	X X	4 0 0 1	0 0 0

[Prostor pro další informace]

Stavba:				Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí				CELKEM:				0,00 Kč	
SO/PS:				SO 01-86-01				Napájení PZS P5123 a P5124				<div> <div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div> </div>	
Kategorie monitoringu:				E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				Klasifikace SO/PS:				828	
Stupeň dokumentace:				Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)				ISPROFIN:					
Majetek:				SŽDC s.o.				Označení (S-kód):				S622000193	
Zahájení realizace SO/PS:				6/2022				Zpracovatel:				2020	
Ukončení realizace SO/PS:				12/2022				Signal Projekt, s.r.o.				Ing. Martin Vánský	
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí								Datum zpracování:				22.06.2021	
												ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varienta	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
												Jednotková	Celkem
Díl: 1 Zemní práce													
1	029111R	1	Signal Projekt	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ				HM	8,000				0,00 Kč
				dle přílohy č.1.001, 2.001,									
2	132838	1	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM				M3	42,000				0,00 Kč
				dle přílohy č.1.001, 2.001,									
				položka zahrnuje:									
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem									
				- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené									
				- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření									
				- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění									
				- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísňených prostorech a pod.									
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)									
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)									
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody									
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů									
				- vytažování a nošení výkopku									
				- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vívvy									
				- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny									
				- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávěk									
				- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn)									
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů									
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopisti									
				- třídění výkopku									
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)									
				- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**									
3	131838	1	2021_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM				M3	0,800				0,00 Kč
				dle přílohy č.1.001, 2.001,									
				položka zahrnuje:									
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem									
				- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené									
				- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření									
				- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění									
				- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísňených prostorech a pod.									
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)									
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)									
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody									
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů									
				- vytažování a nošení výkopku									
				- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vívvy									
				- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny									
				- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávěk									
				- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn)									
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů									
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopisti									
				- třídění výkopku									
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)									
				- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**									
4	17411	1	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM				M3	42,800				0,00 Kč
				dle přílohy č.1.001, 2.001,									
				položka zahrnuje:									
				- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu									
				- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností									
				- hutnění i různé míry hutnění									
				- ošetření uložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření									
				- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění									
				- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech									
				- ztížené ukládání sypaniny pod vodu									
				- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek									
				- spouštění a nošení materiálu									
				- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vívvy									
				- ruční hutnění									
				- udržování uložště a jeho ochrana proti vodě									
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí uložště a v uložšti									
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)									
				- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**									
5	18214	1	2021_OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M				M2	185,000				0,00 Kč
				dle přílohy č.1.001, 2.001,									
				položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu									
6	702901	1	2021_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 120 MM				M	970,000				0,00 Kč
				dle přílohy č.1.2, 3									
				1. Položka obsahuje:									
				- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zajištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.									
				- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu									
				- sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti									
				- pomocné mechanismy a povrchovou úpravu									
				2. Položka neobsahuje:									
				X									
				3. Způsob měření:									
				Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.									
7	742P13	1	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M				M	105,000				0,00 Kč
				dle přílohy č.1.001, 2.001,									
				1. Položka obsahuje:									
				- montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru									
				2. Položka neobsahuje:									
				X									
				3. Způsob měření:									
				Měří se metr délkový.									

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí											ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
8	702111	1	2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	970,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001,								
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.								
9	702212	1	2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	105,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001,								
				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
10	702312	1	2021_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 075,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001,								
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.								
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč							
Díl: 2				Stavební práce								
11	967148	1	2020_OTSKP	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,200				0,00 Kč		
				drážka pro uložení kabelů pod omítku								
				dle přílohy č.1.001, 2.001,								
				položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)								
12	62447	1	2020_OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	1,500				0,00 Kč		
				zapravení vnější stěny objektu zastávky po uložení kabelů pod omítku								
				dle přílohy č.1.001, 2.001,								
				položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce								
13	703752	1	2020_OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	0,500				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001,								
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
Součet za Díl				Stavební práce	0,00 Kč							
Díl: 3				Rozvody NN								
14	741911	1	2020_OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	120,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002,								
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.								
15	741C07	1	2020_OTSKP	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	M	6,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002,								
				1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
16	741B11	1	2020_OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	8,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002,								
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
17	741C02	1	2020_OTSKP	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	25,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002,								
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
18	702211	1	2020_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	10,000				0,00 Kč	
				kabelová chránička pro uložení kabelů pod omítku							
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002.							
				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy							
				2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
19	742H12	1	2020_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	80,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)							
				2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.							
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
20	742H24	1	2020_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	950,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)							
				2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.							
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
21	742L12	1	2020_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	10,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003							
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
22	742L14	1	2020_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2	KUS	2,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003							
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
23	743F21	1	2020_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000				0,00 Kč	
				RE							
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003							
				1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: – zemní práce							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
24	744213	1	2020_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRAZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, 540-1060 X 800 MM	KUS	1,000				0,00 Kč	
				RO-RZZ							
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů							
				2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení (jističe, stykače apod.)							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
25	744231	1	2020_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO PŘEJEZDY	KUS	2,000				0,00 Kč	
				RP5123 a RP5124							
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – typová plastová pilířová lakovaná dle schválených technických podmínek, prázdná pro montáž výstroje elektro, telefonu a nouzových tlačítek včetně přívodky pro DA a příslušenství, veškerý podružný a pomocný materiál – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
26	744C01	1	2020_OTSKP	POMOCNÝ SPÍNÁČ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	2,000				0,00 Kč	
				RP5123 a RP5124							
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003							
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
27	744C02	1	2020_OTSKP	NAPĚTOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A	KUS	2,000				0,00 Kč	
				RP5123 a RP5124							
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003							
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – typová plastová pilířová lakovaná dle schválených technických podmínek, prázdná pro montáž výstroje elektro, telefonu a nouzových tlačítek včetně přívodky pro DA a příslušenství, veškerý podružný a pomocný materiál – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
28	744Q12	1	2020_OTSKP	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1 (TŘÍDA B) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	2,000				0,00 Kč	
RP5123 a RP5124 dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
29	744R12	1	2020_OTSKP	SVORKA OD 4 DO 16 MM2	KUS	15,000				0,00 Kč	
dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
30	744R14	1	2020_OTSKP	SVORKA OD 70 DO 120 MM2	KUS	6,000				0,00 Kč	
dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
31	744J42	1	2020_OTSKP	SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ PŘES 32 DO 63 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
32	744Q22	1	2020_OTSKP	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,000				0,00 Kč	
dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
33	744E32	1	2020_OTSKP	ODPÍNAČ PRO VÁLCOVE POJISTKY TŘÍPÓLOVÝ PŘES 32 DO 63 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
34	744I01	1	2020_OTSKP	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	3,000				0,00 Kč	
dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003 1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
35	744611	1	2020_OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 2 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
36	744612	1	2020_OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	4,000				0,00 Kč	
dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
37	744633	1	2020_OTSKP	JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	6,000				0,00 Kč	
dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí											ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
38	744634	1	2020_OTSKP	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	1,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003								
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace								
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
39	741413	1	2020_OTSKP	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A	KUS	1,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003								
				1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství								
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
40	744O14	1	2020_OTSKP	ELEKTROMĚR	KUS	2,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003								
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace								
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
41	744O31	1	2020_OTSKP	PŘÍPLATEK ZA KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ K MĚŘICÍMU PŘÍSTROJI	KUS	2,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003								
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace								
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
42	744K11	1	2020_OTSKP	STYKAČ JEDNO-DVOUPÓLOVÝ DO 20 A	KUS	1,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003								
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace								
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
43	744K41	1	2020_OTSKP	STYKAČ - PŘÍPLATEK ZA MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003								
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace								
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
44	744K42	1	2020_OTSKP	STYKAČ - POMOCNÝ SPÍNAČ	KUS	3,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003								
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace								
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
45	743644	1	2020_OTSKP	ROZVADĚČ PRO DRAŽNÍ OSVĚTLENÍ - SPÍNACÍ HODINY PROGRAMOVATELNÉ SE SOUMRAKOVÝM ČIDLEM	KUS	1,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003								
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace								
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
46	744B11	1	2020_OTSKP	PÁČKOVÝ VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A	KUS	1,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001, 2.001, 2.002, 2.003								
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace								
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
Součet za Díl				Rozvody NN							0,00 Kč	
Díl: 4				Všeobecné položky								
47	747213	1	2020_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000				0,00 Kč		
				dle přílohy č.1.001								
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy								
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
48	747301	1	2020_OTSKP	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001							
				1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
49	747701	1	2020_OTSKP	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	48,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001							
				1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
50	747706	1	2019_OTSKP	ZJIŠTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	16,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001							
				1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajících rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
51	747702	1	2020_OTSKP	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	8,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001							
				1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.)							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
52	747705	1	2020_OTSKP	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	32,000				0,00 Kč	
				dle přílohy č.1.001							
				1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.							
Součet za Díl				Všeobecné položky						0,00 Kč	