




Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	03/2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Matěj Darda

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	SB projekt s.r.o.		
Adresa:	Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín		
Kontakt:	T: +420 725 528 626 E: info@sbprojekt.cz]		
Zhotovitel objektu:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.		
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc		
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Marian Kiss	Ing. Matěj Darda	Ing. Matěj Darda	Ing. Matěj Darda

Název stavby/akce:	Doplnění závor na přejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno – Vlárský průsmyk			Označení (S-kód): S621800214
Název části:	Kolejový svršek a spodek			Označení části: D.2.2.01
Název objektu:	Železniční svršek a spodek v km 111,590			Označení objektu/komplexu: SK 11-21-02
Název přílohy:	Technická zpráva			Číslo přílohy: 1. 001
Název dílčí části přílohy:	-			
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Zlínský	Drslavice [632643]	230234		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP	19.03.2022	-	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 8 0 0 2 1 4	-	D U S P	- D 2 1 0 1	- S K 1 1 2 1 0 2	- x x	- 1 - 0 0 0 - 0 0 0

[Prostor pro další informace]

„Doplnění závor na přejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno – Vlárský průsmyk“

D.2.1 Inženýrské objekty D.2.1.1 Železniční svršek a spodek D.2.1.1.1 Železniční svršek D.2.1.1.2 Železniční spodek

SO 11-10-01 Železniční svršek v km 111,590 SO 11-11-01 Železniční spodek v km 111,590

O b s a h

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	3
2	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A STAVEBNÍCH OBJEKTECH.....	4
2.1	ŽELEZNIČNÍ SPODEK	4
2.2	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK	4
2.3	PŘEHLED PARCEL A VLASTNÍKŮ	4
3	PODKLADY	5
3.1	VSTUPNÍ PODKLADY	5
3.2	VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ	5
3.2.1	Hydrogeologické poměry	5
3.2.2	Geotechnický průzkum	5
3.2.3	Znečištění zemin pražcového podloží	5
3.3	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.....	6
3.4	POLOHOVÝ SYSTÉM, STANIČENÍ A VYTÝČOVÁNÍ.....	6
4	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	6
4.1	ŽELEZNIČNÍ SPODEK	6
4.2	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK	6
4.3	ŽELEZNIČNÍ MOSTY A PROPUSTKY	7
5	NAVRŽENÝ STAV	7
5.1	SITUOVÁNÍ A ROZSAH REKONSTRUKCE	7
5.2	POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 01-11-01).....	7
5.2.1	Vyhodnocení průzkumu pražcového podloží.....	7
5.2.2	Vymezení kvazihomogenních bloků.....	7
5.2.3	Návrh konstrukce pražcového podloží, vč. zesílené konstrukce pražcového podloží	8
5.2.4	Požadavky na technologii provádění prací.....	8
5.2.5	Zemní práce.....	9
5.2.6	Výkopy.....	9
5.2.7	Demolice objektů zasahujících do konstrukcí žel. spodku.....	10
5.2.8	Zemní pláň.....	11
5.2.9	Odvodňovací systém.....	11
5.2.10	Úprava drážních svahů	12
5.2.11	Rekultivace ploch	12
5.2.12	Likvidace vzrostlé zeleně	12
5.2.13	Přípustné odchylky	12
5.2.14	Kontrolní zkoušky, vzorky.....	12
5.2.15	Křížení s inženýrskými sítěmi - chráničky.....	12
5.3	POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK (SO 01-10-01).....	13
5.3.1	Situování a rozsah rekonstrukce	13
5.3.2	Využití stávajících objektů.....	13
5.3.3	Rušené koleje.....	13

5.3.4	<i>Stávající šterkové lože</i>	14
5.3.5	<i>Jiné rušené objekty</i>	14
5.3.6	<i>Technické parametry geometrické polohy koleje, navržené rychlosti, už. délky</i>	14
5.3.7	<i>Konstrukční uspořádání železničního svršku - koleje</i>	14
5.3.8	<i>Rozšíření rozchodu koleje</i>	15
5.3.9	<i>Kolejové lože</i>	15
5.3.10	<i>Drážní stezky</i>	15
5.3.11	<i>Zřízení bezстыkové koleje</i>	16
5.3.12	<i>Broušení kolejnic</i>	16
5.3.13	<i>Námezníky</i>	16
5.3.14	<i>Zajištění prostorové polohy koleje</i>	16
5.3.15	<i>Výstroj trati</i>	16
6	POSTUP VÝSTAVBY	17
7	SOUČINNOST S JINÝMI STAVEBNÍMI OBJEKTY A STAVBAMI	17
8	BEZPEČNOST PRÁCE	17
9	SOUPIS NOREM, PŘEDPISŮ A VZOROVÝCH LISTŮ	19
9.1	ZÁKONY A VYHLÁŠKY ČESKÉ REPUBLIKY	19
10	VÝJIMKY Z NOREM A PŘEDPISŮ	21
11	PLNĚNÍ PODMÍNEK DANÝCH SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍM	21
12	VLIVY REALIZACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	22
12.1	ŘEŠENÍ Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22
12.2	PRÁCE S HMOTAMI	22
12.3	ODPADY	22
13	OCHRANNÁ PÁSMA	23
14	ZÁKLADNÍ PARAMETRY INTEROPERABILITY	23
15	ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ	23
16	PŘÍLOHY:	24

1 Identifikační údaje

Název stavby:	„Doplnění závor na přejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno – Vlárský průsmyk“
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro společné povolení (DUSP)
Charakter stavby:	Liniová stavba, rekonstrukce
Odvětví:	Železniční doprava
Místo stavby:	Drslavice Trať Brno – Černovice zhl. Tábořská – Vlárský průsmyk st. hr.
Číslo trati:	dle Prohlášení o dráze 812 dle knižního jízdního řádu 317A Číslo traťového a definičního úseku 230234
Kategorie dráhy:	Regionální dráha
Traťový úsek (TÚ):	2302 Brno – Černovice zhl. Tábořská – Vlárský průsmyk st. hr.
Definiční úsek (DÚ):	DÚ 34 Hradčovice – Uherský Brod
Kraj:	Zlínský
Obec s rozšířenou působ.:	Uherské Hradiště
Obec:	Drslavice
Katastrální území:	Drslavice [632643]

Stavební objekty:

<u>číslo SO</u>	<u>název SO</u>	<u>odpovědný projektant</u>
SO 01-10-01	Železniční svršek	Ing. Matěj Darda
SO 01-11-01	Železniční spodek	Ing. Matěj Darda

Budoucí vlastník SO: Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Budoucí provozovatel: Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Správa tratí Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

2 Základní údaje o stavbě a stavebních objektech

Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti na žel. přejezdu 7971. Součástí úpravy je také rekonstrukce železničního svršku a spodku v nezbytném rozsahu.

Železniční přejezd se nachází na regionální trati č. 317A. Rekonstruovaný úsek koleje zahrnuje oblast přechodnice v blízkosti železničního mostu přes řeku Holomňu v obci Drslavice a dále SVÚ v délce cca 900m. Přejezd P7971 leží v přechodnici předešlého oblouku na přechodnici se ještě nachází mostní objekt uložený na mostnicích, jenž slouží jako pevný bod začátku úprav koleje. Kolej v místě přejezdu stoupá ve směru staničení ve sklonu 1,95 ‰.

Návrh kolejového řešení počítá pouze se základním rychlostním profilem V_{100} .

Konstrukce železničního svršku je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla pro třídu zatížitelnosti D3/D4, průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy. Tvar rekonstruovaného železničního svršku je navržen S49 na betonových pražcích dl. 2,42 m s tuhým podkladnicovým upevněním.

2.1 Železniční spodek

Na základě geotechnického průzkumu je navržena konstrukce pražcového podloží, vč. ZKPP dle předpisu S4. Dále je navrženo odvodnění žel. spodku pomocí trativodní trouby DN 150 v délce 22m jenž bude vyústěno na terén za pomoci svodného potrubí.

2.2 Železniční svršek

Navržená prostorová poloha koleje, tedy její směrová a výšková poloha, vychází z požadavků investora a podkladů SŽG Olomouc. Rozsah rekonstrukce koleje je dán nejnutnějším rozsahem pro rekonstrukci železničního přejezdu P7971. Dále je navržena směrová a výšková úprava koleje ASP.

Rekonstrukce železničních přejezdů není součástí tohoto SO.

Návrh nové geometrie koleje koresponduje s projektem koleje SŽG Olomouc a ZTP.

Rekonstrukce zahrnuje provedení nového kolejového lože, nahrazení stávajících kolejnic, podpor a drobného kolejiva novým materiálem. Zvolena byla sestava železničního svršku složená z kolejnic S49, betonových pražců o délce 2,42 m a tuhého podkladnicového upevnění. V místě přejezdových panelů je navrženo upevnění kolejnic s antikorozní úpravou.

Kolej je navržena jako bezстыková.

2.3 Přehled parcel a vlastníků

K.Ú.: Drslavice [632643]

Součástí zadání je v co největší možné míře respektovat stávající hranice drážních pozemků a **nezasahovat do sousedních cizích mimodrážních pozemků**. Z tohoto požadavku vychází i navrhované řešení.

Přehled dotčených pozemků a jejich vlastníků

Parcela KN	výměra (m ²)	LV	Druh / využití	Vlastník	Poznámka
Pozemky a stavby - dotčené realizací stavby					
katastrální území - Drslavice 632643					
3109/1	46015	646	Ostatní plocha / dráha	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	Trvalý zábor

Rozsah záborů v rámci celé stavby je patrný z části dokumentace I. Geodetická dokumentace.

3 Podklady

3.1 Vstupní podklady

- Zadávací dokumentace stavby, Správa železnic, státní organizace
- Geodetické zaměření stávajícího stavu a doměření pro účely projektování
- Informace z místních šetření na trati
- Podklady od správce infrastruktury – OŘ Ostrava
- Příslušné zákonné, normové a drážní předpisy
- Projekt osy koleje č. 1 na TÚ2302 Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk, km 88,075-163,500

3.2 Vyhodnocení průzkumů

3.2.1 Hydrogeologické poměry

Přejezd neleží v záplavovém území.

3.2.2 Geotechnický průzkum

Byl proveden geotechnický průzkum zaměřený na ověření skladby drážního tělesa, geotechnických vlastností zemin tvořících pražcové podloží a ověření úrovně hladiny podzemní vody. Průzkum zpracovala firma GEOMAT s.r.o. Podrobné výsledky jsou v části B – Souhrnná technická zpráva.

3.2.3 Znečištění zemin pražcového podloží

V rámci provedeného geotechnického průzkumu bylo orientační stanovení stupně znečištění zemin pražcového podloží. Podrobné výsledky jsou v části B – Souhrnná technická zpráva.

3.3 Inženýrské sítě

Zjištěné stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v příslušných výkresových přílohách. Vyznačené vedení sítí je nutné brát jako orientační, neboť zakres inženýrských sítí do situačních výkresů byl proveden na základě podkladů předaných jejich správci a jejich přesnost a spolehlivost je značně rozdílná. **Před zahájením stavby je proto nezbytně nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení.**

3.4 Polohový systém, staničení a vytyčování

Zpracovaná projektová dokumentace je navržena v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv).

Popisy staničení v jednotlivých výkresových přílohách jsou vztaženy ke staničení koleje č. 1 dle projektu osy koleje od SŽG Olomouc.

Údaje o výškových a polohových bodech pro napojení a vytyčení celé stavby jsou součástí geodetické části dokumentace a nejsou popisovány a uváděny v jednotlivých výkresech stavebních objektů. Veškeré vytyčení prostorové polohy v rámci stavebního objektu bude prováděno dle požadavků ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb, ČSN 730420-1 „Přesnost vytyčování staveb“, Část 1: Základní požadavky, ČSN 730420-2 „Přesnost vytyčování staveb“, Část 2: Vytyčovací odchylky, ČSN ISO 4463-1 až 3 (730411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření a též v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000). Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení.

Úpravy směrové a výškové polohy koleje budou provedeny metodou přesnou ve smyslu předpisu SŽDC S3/1 s nutností dodržení stanovených odchylek SKa a VKA podle čl. 6.4 ČSN 736360-2. SVÚ bude provedena pomocí ASP.

4 Popis stávajícího stavu

Místem stavby je část traťového úseku 230234 – Hradčovice – Uherský Brod, km 109,977 – 115,483. Přesněji se jedná o úsek kolem železničního přejezdu v km 111,590.

Stávající traťová rychlost je 70 km/h (dle ZTP), popřípadě 80 km/h (dle NPŽS a PPK). Traťový úsek v místě stavby není elektrifikován.

4.1 Železniční spodek

Trať se v místě stavby nachází na náspu.

Odvodnění trati je na terén. Odvodnění přejezdu nebylo shledáno.

4.2 Železniční svršek

Železniční svršek je tvořen kolejnicemi S49, na dřevěných pražcích s tuhým podkl. upevněním. Rozdělení pražců v koleji je „c“ dle nákrešného přehledu. Dle nákrešného přehledu jsou pod přejezdovou konstrukcí použity betonové pražce. V rekonstruovaném úseku se nachází pražcové kotvy na každém 3. pražci.

Pro tuto stavbu nebyla provedena před kategorizace železničního svršku. Počítá se s úplnou náhradou materiálu v plném rozsahu rekonstrukce. Kolejové lože je v rekonstruované oblasti je v rozsahu 30cm pod pražcem smícháno se sypkou šedou příměsí. V rozsahu rekonstrukce bude kolejové lože nahrazeno novým.

4.3 Železniční mosty a propustky

V km 111,548 se nachází ocelový, příhradový železniční most, jenž není součástí stavby. Tento objekt slouží v rámci stavby jako pevný bod pro napojení rekonstruované koleje.

5 Navržený stav

5.1 Situování a rozsah rekonstrukce

Železniční přejezd se nachází na regionální trati č. 317A. Rekonstruovaný úsek koleje obsahuje část přechodnice a následně přímou a SVÚ v délce cca 900m do napojení na PPK. Rozsah rekonstrukce žel. svršku je navržen jako vložení nového kolejového pole o délce 30m do km 111,577 000 – 111,607 000, rozsah žel. spodku se předpokládá od km 111,580 000 – 111,602 000.

5.2 Popis navrženého technického řešení – železniční spodek (SO 01-11-01)

Na základě geotechnického průzkumu je navržena konstrukce pražcového podloží, vč. ZKPP dle předpisu S4. Dále je navrženo odvodnění žel. spodku pomocí trativodní trouby DN 150 v délce 22m jenž bude vyústěno na terén za pomoci svodného potrubí DN 200 v délce cca 4m, které bude na svém konci odlážděno lomovým kamenem.

5.2.1 Vyhodnocení průzkumu pražcového podloží

- mocnost štěrkového lože je 0,30 m, ŠL je v místě žel. přejezdu se sypkou šedou příměsí
- pod kolejovým ložem byl v sondě zastižen štěrk žlutý s pískem s protlačeným štěrkovým ložem
- zemní plán je v kopané sondě tvořena hlínou hnědou tuhou bez příměsí
- vodní režim lze s ohledem na konzistenci zeminy v zemní pláni hodnotit jako velmi nepříznivý
- hladina podzemní vody nebyla kopanou sondou zastižena

Tab. 1. Parametry zadání

Parametr		Hodnota	Jednotka	Odkaz
Maximální návrhová rychlost v koleji V_{\max}		80	km/h	[4P]
Provozní zatížení		> 2	mil. hrt/r	[4P]
Zjištěný modul přetvárnosti $I_{2,IGP}$		15,8	MPa	[2P]
Opravný součinitel z		0,9	-	[1N], Příloha 9, Tabulka 1
Minimální požadovaný modul přetvárnosti	$E_{\min,ZP}$	≥ 20	MPa	[1N], Příloha 6, Tabulka 1
	$E_{\min,PL}$	≥ 40	MPa	[1N], Příloha 6, Tabulka 1
	$E_{\min,PL}^1$	≥ 70	MPa	[1N], Příloha 24, Článek 10
Index mrazu ²		450	°C.den	[1N], Příloha 7, Obrázek 2
Dovolená hloubka promrzání		0,3	m	[1N], Příloha 7, Tabulka 3
Třída zeminy		S3-S-F		[3P]
Konzistence		neurčuje se		[3P]
Namrzavost		namrzavá		[3P]
Vodní režim ³		velmi nepříznivý		[3P]
Poloha konstrukce		přejezd		[4P]

5.2.2 Vymezení kvazihomogenních bloků

Vzhledem k rozsahu stavby nebylo provedeno.

5.2.3 Návrh konstrukce pražcového podloží, vč. zesílené konstrukce pražcového podloží

Řešená stavba se nachází na regionální trati Brno – Černovice zhl. Tábořská – Vlárský průmysk st.hr., v místě žel. přejezdu P7971.

Parametry modulu přetvárnosti jsou stanoveny dle tabulky 1, přílohy 6 předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek:

- zemní pláň $E_0 = 20 \text{ MPa}$
- pláň spodku $E_{el} = 40 \text{ MPa}$

Pro návrh zesílené konstrukce pražcového podloží (dále jen ZKPP) v oblasti přejezdu je hodnota modulu přetvárnosti stanovena dle přílohy 24 předpisu SŽDC S4 – Železniční spodek:

- pláň spodku $E_{el} = 70 \text{ MPa}$

Klimatické podmínky jsou charakterizovány indexem mrazu $I_{mn} = 450^\circ\text{C.den}$ (dle přílohy 7, předpisu SŽDC S4) s hloubkou promrzání 0,3 m.

Pro konstrukční vrstvy je uvažováno se štěrkodrtí frakce 0 - 63 mm a pro ZKPP je navrženo drcené kamenivo frakce 0 - 90 mm. Materiál konstrukčních vrstev musí splňovat technické požadavky uvedené v příloze 14 předpisu SŽDC S4.

Hodnoty modulů deformace materiálů konstrukčních vrstev jsou převzaty z tab. 2 přílohy 6 předpisu SŽDC S4 následovně:

- štěrkodrt' frakce 0 - 63 mm $E = 100 \text{ MPa}$
- štěrkodrt' frakce 0 - 90 mm $E = 110 \text{ MPa}$

Navržená skladba zesílené konstrukce pražcového podloží odpovídá typu 3 ZKPP ve smyslu vzorového listu SŽDC Ž 4.2. Délka přechodové oblasti ZKPP je navržena v souladu s čl. 15 VL SŽDC Ž 4.2 v délce 5,0 m před a za přejezdovou konstrukcí.

Návrh skladby zesílené konstrukce pražcového podloží od ložné plochy pražce:

Typ Z3

- | | |
|--|------------------------------|
| - kolejové lože - drcené kamenivo frakce 31,5/63 mm, tloušťka 350 mm | $E_{pl} = 70 \text{ MPa}$ |
| - štěrkodrt' frakce 0/63 mm, tloušťka 250 mm | $E_{pl} = 40 \text{ MPa}$ |
| - štěrkodrt' frakce 0/90 mm, tloušťka 300 mm | |
| - separační geotextilie dle SŽ S4, Přílohy 11, tabulky 3 | |
| - přehutněná zemní pláň | $E_{0r} \geq 20 \text{ MPa}$ |

5.2.4 Požadavky na technologii provádění prací

Při těžbě původních konstrukčních vrstev musí být zvolena taková technologie prací, kterou se zamezí znehodnocení zemin zemní pláň. V každém technologickém kroku musí být zajištěno funkční pracovní odvodnění. Po upravené a zhutněné zemní pláni nesmí být prováděna staveništní doprava.

Navážení materiálu podkladní vrstvy musí být čelné, zemní pláň nesmí být pojížděna nákladními auty. Konstrukční vrstva ze štěrkodrti musí být hutněna stejnoměrně, na celou tloušťku v jednom pracovním cyklu. Relativní ulehlost musí dosáhnout hodnoty min. $I_D = 0,95$.

Při pokládce a hutnění konstrukční vrstvy ze štěrkodrti se doporučuje dodržovat optimální vlhkost v rozmezí $w_{opt} = 4 - 8\%$, při vlhkostech mimo uvedený rozsah se zhutnitelnost výrazně snižuje.

Konstrukční vrstvy ze štěrkodrti nesmí být zřizována při silném dešti a při teplotách nižších než 0°C .

5.2.5 Zemní práce

Z upravovaných ploch železničního tělesa musí být odstraněna náletová vegetace, následně budou prováděny zemní práce dle výkresové dokumentace, přičemž je třeba vždy nejdříve vybudovat odvodnění (trvalé nebo provizorní), poté až zemní pláň.

Bilance zemních prací je detailně řešena v příloze „výkaz výměr“ objektu železničního spodku. Výkopy je nutno provádět:

- za nedeštivého počasí
- ve směru proti sklonu realizovaného odvodnění, aby byl zajištěn plynulý odtok vody
- v případě výronů vody z podloží tuto odčerpávat či odvádět ze stavební jámy

Při nejasných nebo nepředpokládaných situacích (např. odlišná skladba podloží proti provedeným průzkumům) je nutné provádění prací konzultovat s geotechnickým dozorem na stavbě, resp. projektantem (dle závažnosti).

Vytěžený vhodný materiál může být využit do násypů a zásypů v rámci stavby.

Při zemních pracích je nutno postupovat podle ČSN 73 6133 a dle technických kvalitativních podmínek (TKP) v aktuálním znění.

Při výkopových pracích je třeba důsledně brát zřetel na stávající inženýrské sítě. Jejich poloha vyznačená v situacích a podélných profilech odpovídá podkladům, poskytnutých jednotlivými správci a je pouze informativní. **Všechny stávající sítě v zájmovém území je třeba před započítím stavebních prací nechat vytyčit jejich správci, práce v jejich blízkosti provádět za dozoru jejich správců a řídit se jejich pokyny.**

5.2.6 Výkopy

Výkopy v sobě zahrnují rozpojení, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostředek a odvezení na dané místo, kde bude materiál uložen. Výkopy musí být provedeny důsledně v geometrické podobě dle projektové dokumentace. V rámci prací na železničním spodku se jedná o běžné výkopy, které jsou na základě ČSN 73 6133 resp. geotechnického průzkumu zatříděny do třídy těžitelnosti I (dle původní ČSN 73 3050 2-3), příp. do třídy těžitelnosti II (dle původní ČSN 73 3050 4-5).

Detailní popis a charakteristika tříd těžitelnosti hornin je popsáno v ceníku zemních prací 800-1. ČSN 73 3050 byla zrušena a nahrazena ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v ní jsou třídy těžitelnosti 1-7 nahrazeny třídami I-III.

Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti

Třída	Pevnost v tlaku	Střední hustota diskontinuit vzdálenost v mm		
		< 150	150 až 250	> 250
ČSN 73 6133	MPa			
R 1	> 150	II	III	III
R 2	50 až 150	II	III	III
R 3	15 až 50	II	III	III
R 4	5 až 15	I	II	II
R 5	1,5 až 5	I	I	I
R 6	< 1,5	I	I	I
F 1 až F 8				I
S 1 až S 5				I
G 1 až G 5				I
G a S s kameny a balvany 100 mm až 250 mm v objemu nad 50 % anebo s balvany nad 250 mm do 0,1 m ³ v objemu 10 % až 50 % celkového objemu rozvolňované horniny (neplatí pro těžbu z deponie mladší 5 let).				II

Pozn.:

Třída I – Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy)

Třída II – Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy (rozrývače, skalní lžice, kladiva). Lze použít i trhací práce, pokud je to z hlediska výsledné fragmentace a/nebo hospodárnosti výhodné.

Třída III – K rozpojování je nutné použít trhací práce. K rozpojování se mohou použít kladiva, rozrývače nebo jiné technologie, pokud by použití trhacích prací ohrozilo okolní stavby.

Při provádění výkopových prací musí dodavatel stavebních zajistit soustavné odvádění povrchových a podzemních vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů tak, aby nedošlo k znehodnocení těženého materiálu, zhoršení únosnosti zemní pláně nebo základové spáry pro rozšíření náspů, snížení stability svahů podmáčením a podobně. Uložení zeminy na deponie je možné pouze s písemným souhlasem stavebního dozoru.

Výkopy pro inženýrské sítě a odvodnění se zřizují proti spádu tak, aby bylo v každém okamžiku zajištěno odvodnění výkopu. V soudržných zeminách se dělají výkopové stěny obvykle svislé. Pokud není stabilita výkopu dostačující je nutné výkop pažit nebo provést svahovaný výkop. Dle ČSN 73 6133 je nutno pažit výkop v zastavěném území od hloubky 1,30 m a v nezastavěném území od hloubky 1,50 m. Za návrh svahů dočasných výkopů nese plnou zodpovědnost dodavatel stavebních prací. Stavební dozor může nařídít dodavateli úpravu nedostatečně stabilních svahů. Dodavatel je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou, po celou dobu výstavby musí mít k dispozici techniku pro čerpání a odvedení vody.

5.2.7 Demolice objektů zasahujících do konstrukcí žel. spodku

V rámci SO železničního spodku budou vybourány veškeré základy zasahující do konstrukcí železničního spodku (stávající šachty, trouby, základy oplocení, oplocení a stávající kabelové žlaby zasahující do rekonstrukce žel. spodku) vyjma základů rušených v rámci jiných SO a PS (např. základů návěstidel, ...).

Případné vzniklé prostory po vybourání budou zasypány vhodnou nenamrzavou zeminou (například výziskem z kolejového lože).

5.2.8 Zemní pláň

Základní sklon zemní pláň je 5 % se spádem k odvodňovacímu zařízení (trativodní troubě DN 150).

Na povrchu zemní pláň musí být dosaženo předepsaného statického modulu přetvárnosti. Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní. Pláň, která by nesplňovala tyto požadavky, musí být rozrušena a upravena tak, aby předepsané požadavky splnila. Před pokládáním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň odsouhlasena stavebním dozorem. Dokončená zemní pláň musí být chráněna a pojezdy vozidel na stavbě po pláni musí být minimalizovány.

Dodavatel stavebních prací je povinen si vlastnosti zemin a hornin, jakož i jejich využitelné množství pro stavbu ověřit doplňkovým průzkumem. Při stabilizaci zemin zemní pláň musí dodavatel předložit stavebnímu doзору předepsané průkazné zkoušky.

Prokazování únosnosti :

1. Na zemní pláni a na pláni tělesa železničního spodku příslušných kolejí budou prováděné statické zatěžovací zkoušky deskou dle SŽDC S4.
2. Na zásypech mimo koleje bude postupováno ve smyslu ČSN 72 1006, příloha D do napětí 200 kPa s tím, že modul přetvárnosti z druhé větve statické zatěžovací zkoušky deskou (E_{def2}) bude min. 45 MPa s tím, že z první větve musí být dosaženo alespoň modulu přetvárnosti $E_{def1} = 20$ MPa.
3. U sypanin, kterou jsou dováženy na místo na příklad z deponie musí před zabudováním proveden hutnicí pokus, kde bude provedena jak statická zatěžovací zkouška deskou, tak i rázovou zatěžovací zkoušku dynamickou deskou se stanovením převodního koeficientu mezi statickou zatěžovací zkouškou a rázovou zatěžovací zkouškou dynamickou deskou.
4. Rázová zatěžovací zkouška dynamickou deskou se pak provádí v místech, kde není možné použít jako protizátěž nákladní vozidlo nebo tahačový válec. Na základě znalosti převodního koeficientu pak usoudíme na hodnotu modulu přetvárnosti, kterou bychom obdrželi, kdybychom v daném místě provedli statickou zatěžovací zkoušku deskou.

Upozornění :

Při hutnicím pokusu pro konkrétní zeminu je třeba provést min. 5 statických zatěžovacích zkoušek deskou a k nim pak 5 rázových zatěžovacích zkoušek dynamickou deskou. Pokud bude mít zemina na deponii rozdílnou vlhkost, což lze zjistit již na základě makropiského posouzení, pak musí být znovu proveden hutnicí pokus.

Při provedení každého hutnicího pokusu musí být odebrány min. 2 technologické vzorky a v místě statické zatěžovací zkoušky a dynamické rázové zatěžovací zkoušky budou odebrány neporušené vzorky pro stanovení zrnitosti, Atterbergových mezí a objemové hmotnosti.

5.2.9 Odvodňovací systém

Odvodnění železničního spodku je navrženo za pomoci trativodního potrubí v délce 22m. Vzhledem k navržené tloušťce konstrukční vrstvy 250 mm z frakce ŠD 0/63 a 300mm fr. 0/90 z propustného materiálu, bude trativodní trouba navržena v hloubce 150mm pod PTŽS.

Trativodní trouba je ve sklonu 3 ‰. A je uložena v hloubce 150mm pod PTŽS. Na styku stávajícího terénu a nové konstrukce bude umístěna separační geotextilie splňující vlastnosti specifikované v předpisu S4 příloha 11 tabulka 3. Na obou koncích bude umístěna kontrolní šachta DN 400 HD-PE.

Zásyp trativodní trouby bude proveden šterkodrtí frakce 16/32 mm s plynulou křivkou zrnitosti, s úpravou zasahující do podkladní vrstvy šterkodrti frakce 0/63 mm či stabilizace (až do úrovně pláň železničního spodku).

Není-li stabilita výkopu odvodnění dostačující, dále v nesoudržných zeminách, nebo pokud se ve stěně objevují výrony vody, je nutné výkop pažit. Podle čl. 147 ČSN 73 6133 je nutno pažit výkop v zastavěném území od hl. 1,3 m a v nezastavěném území od hl. 1,5 m. Za stabilitu výkopu a také za ochranu výkopů před zaplavením zodpovídá zhotovitel.

Z koncové šachty ŠV2, je vyvedeno svodné potrubí o délce cca 4m DN 200 jenž bude obsypáno pískem tl. 150mm. Při vyústění potrubí na terén bude tento prostor odlážděn lomovým kamenem do betonu C16/20.

5.2.10 Úprava drážních svahů

V rámci stavby není prováděna vegetační ochrana na vzniklých svazích.

5.2.11 Rekultivace ploch

V rámci této akce se nepředpokládá snášení a rušení kolejí, tudíž nedojde ani k rekultivaci ploch.

5.2.12 Likvidace vzrostlé zeleně

V zájmové lokalitě se nenachází žádná vzrostlá zeleň, která by bránila realizaci žel. svršku a spodku, vč. odvodnění.

5.2.13 Přípustné odchylky

Odchylky od výšek pláně a kót odvozených od nivelety, které jsou dány projektovou dokumentací stavby, jsou pro jednotlivá měření v rozpětí +20 až -30 mm. Rovnost povrchu pláně v podélném a příčném směru se kontroluje 3m latí, pod níž může být prohlubeň max. 20mm hluboká. Odchylka od projektovaného příčného sklonu zemní pláně nesmí být větší než $\pm 0,5\%$. Měření je třeba provádět ve vzdálenostech nepřesahujících 50 m. Přesnost svahování se posuzuje 3m latí, největší prohlubeň pod touto latí musí být 50 mm na svazích, které budou ohumusovány či opatřeny hydroosevem. Skutečný sklon svahu se od projektovaného může lišit max. o $\pm 5\%$.

5.2.14 Kontrolní zkoušky, vzorky

Pro prokázání vhodnosti použitých materiálů musí být provedeny počáteční zkoušky ve smyslu TKP a příslušných článků předpisu SŽDC S4, případně předloženo prohlášení o shodě podle příslušných předpisů.

V průběhu provádění stavebních prací se shoda vlastností použitých materiálů s počátečními zkouškami ověřuje kontrolními zkouškami, jejichž četnost stanovují příslušná ustanovení TKP a předpisu SŽDC S4. Zhotovitel je povinen předložit zpracovaný „Kontrolní a zkušební plán“.

Při realizaci zemních prací a zřizování konstrukčních vrstev musí být zajištěn trvalý geotechnický dozor.

5.2.15 Křížení s inženýrskými sítěmi - chráničky

V souladu s předpisem SŽDC S4 jsou veškerá nově budovaná nebo překládaná podzemní vedení křížící koleje uložena do kabelových chrániček. Osazení chrániček definitivních příčných přechodů pod kolejemi, včetně výkopů a zásypů, je součástí jednotlivých SO

5.3 Popis navrženého technického řešení – železniční svršek (SO 01-10-01)

5.3.1 Situování a rozsah rekonstrukce

Kolejové úpravy, respektive jejich počátek je situován v km 111.577 000. V tomto bodě je umístěn pevný bod navázání, ve kterém je umístěn začátek kolejových úprav vzhledem k zadávacím podmínkám stavby tj. nezasahování do předchozího úseku ve kterém se nachází mostní objekt na mostnicích. Tento bod je situován cca 0,5m před stávajícím svárem. Od tohoto bodu proběhne vložení kolejového pole o délce 30m, až do km 111.607 000. V tomto kolejovém poli bude umístěna i přejezdová konstrukce, pod kterou bude použito drobné kolejivo s antikorozi úpravou. Po vložení kolejového pole dojde ke směrové a výškové úpravě dle projektu osy poskytnutého od SŽG Olomouc (Projekt osy koleje č. 1 na TU2302 Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk, km 88,075-163,500) v délce cca 900m. Rekonstrukce železničního svršku zahrnuje provedení nového kolejového lože a stávající kolejnice, podpory a drobné kolejivo budou nahrazeny novým materiálem. Návrh kolejového řešení počítá s rychlostními profily $V_{100} = 80$ km/h. Konstrukce žel. svršku je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla pro třídu zatížitelnosti D3/D4, průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy. V místě přejezdových panelů je navrženo upevnění kolejnic s antikorozi úpravou.

Kolej je navržena jako bezстыková.

Návrh nové geometrie koleje koresponduje se svým napojením na ZTP a dále na projekt koleje SŽG Olomouc.

Kolejový svršek je navržen ve tvaru S49 na betonových pražcích s úklonem úložné plochy 1:20.

Přesná souřadnice ZÚ (bod vytyčení 1) a směrník následující tečny bude přesně doměřena během stavby a to za pomoci měřicího stroje. Bod bude umístěn ve vzdálenosti 0,5m před stávajícím svárem. Udávaná souřadnice vycházela ze zaměření stávajících tečen a proložení trasy oblouku s parametry od správce trati.

5.3.2 Využití stávajících objektů

Pro účely zpracování projektové dokumentace nebyla projektantovi investorem předána „Předkategorizace materiálu železničního svršku“, ale veškerý výtěžek je uvažován jako odpad. Projektant obdržel dále od OŘ Ostrava, Správy tratí údaje o materiálu žel. svršku (nákresný přehled železničního svršku).

Odvoz odpadového materiálu, případně výzisku SŽDC nevyužitelného, určeného k likvidaci nebo na skládku včetně nákladů na jeho uložení je jako součást odpadového hospodářství zahrnut do nákladů stavby.

Rozsah demontáže kolejového materiálu a jeho využití v rámci stavby byl zpracován na základě uvedených materiálů a je shrnut v následujících odstavcích a v tabulce příloh technické zprávy.

5.3.3 Rušené koleje

Sumarizace rozsahu snášení kolejí je podrobně zpracována v „tabulce rušených kolejí“, jež je přílohou technické zprávy. Přesný rozsah snášených kolejí je patrný také z grafických částí tohoto SO (podélné řezy, situace, vytyčovací výkresy).

Kolejový rošt bude snesen v celém rozsahu rekonstrukce železničního svršku a bude nahrazen materiálem novým.

5.3.4 Stávající štěrkové lože

Stávající lože bude vytěženo. Vzhledem k malému rozsahu bude tento vytěžený materiál považován za odpad a nebude již znovu využit v konstrukci železničního svršku.

Odstranění stávajícího kolejového lože v traťové koleji se předpokládá v tl. 0,3 m pod pražcem v šířce cca 4,0 m. Materiál mimo takto definovaný profil, je zahrnut do výkopu zeminy v rámci SK 11-21-01.

Přesný rozsah těženého kolejového lože musí být upřesněn na stavbě během výkopových prací. Umístění deponií je součástí souhrnné části projektové dokumentace a dokumentaci POV.

5.3.5 Jiné rušené objekty

V rámci SO železničního svršku se nepředpokládá nutnost rušení jiných významných objektů – mimo stávajících kolejí a odtěžení štěrkového lože. V rámci odtěžení štěrkového lože je uvažováno s demolicí stávajících drobných beton. základů a výstroje trati, překážejících při realizaci tohoto SK. Předpokládaný objem odpadu jsou 10 t.

5.3.6 Technické parametry geometrické polohy koleje, navržené rychlosti, už. délky

Návrh GPK je navržen v souladu s ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železniční drah a její prostorová poloha – Část 1 Projektování a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

Poloha koleje bude provedena metodou absolutní polohy koleje (APK).

Směrové poměry

Návrh směrového řešení koleje koresponduje s požadavky ZTP a projektem koleje SŽG Olomouc. Kolej se v dotčeném úseku nachází v přechodnici patřící předchozímu oblouku o poloměru $R=409\text{m}$, ve které je rozpuštěno převýšení 128mm a následně přechází do přímé, na které proběhne SVÚ obsahující přímou a oblouk o poloměru $R=415\text{m}$, až do napojení na PPK. SVÚ bude v rozsahu cca 900m.

Sklonové poměry

Návrh sklonového řešení koleje vychází z ZTP a to napojení na pevný bod a sklon koleje v místě sejmutí kolejového lože za mostním objektem. Tento bod je považován za pevný. Z tohoto bodu kolej stoupá ve sklonu 1,85 ‰ v délce cca 83m kdy je změna sklonu na 1,414‰ na délce cca 360m a poté je výškové řešení napojeno na projektem koleje SŽG Olomouc. V rozsahu rekonstrukce žel. svršku se nachází 3 lomy sklonu každý o poloměru $R=4000\text{m}$.

Max. sklon je navržen 2.505 ‰, kolej po celou dobu stoupá.

Sklonové poměry navržené trasy jsou patrné z výkresových příloh č. 2.002 tohoto SK.

5.3.7 Konstrukční uspořádání železničního svršku - koleje

Konstrukce železničního svršku zajišťuje bezpečnou jízdu drážního vozidla pro třídu zatížitelnosti D3/D4, průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy. Kolej je navržena jako bezstyková.

Pozn.: ve výkresové a textové části dokumentace jsou uvedeny názvy železničních svršků tvaru S49, jedná se o popis konstrukce kolejového roštu tvořeného kolejnicemi tvaru S49 včetně upevňovačů a drobného kolejiva.

Železniční svršek v rekonstruované traťové koleji:

- nové kolejnice tvaru S49 (kolejnicové pasy dl. 30 m)
- nové betonové pražce dl. 2,42 m s úklonem úložné plochy 1:20, s podkladnicovým tuhým upevněním (upevnění typ ŽS)
- rozdělení pražců „u“
- kolejové lože min. tloušťky 350 mm od ložné plochy pražce z kameniva frakce 31,5/63mm (železniční štěrk)
- obecně je uvažováno s jakostí oceli R 260

Upevňovadla jsou pod přejezdovou konstrukcí v antikorozi úpravě.

Při směrové a výškové úpravě stávajících kolejí na betonových pražcích je uvažováno s doplněním štěrkového lože.

V rámci výkazu výměr daného SK svršku je uvažováno s položkou následného podbití. Jedná se o činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření („následná úprava GPK“).

Poloha koleje bude provedena metodou absolutní polohy koleje (APK).

5.3.8 Rozšíření rozchodu koleje

Vzhledem k navrhované geometrii koleje není uvažováno s rozšířením rozchodu kolejí.

5.3.9 Kolejové lože

Pro kolejové lože platí obecné technické podmínky „Kamenivo pro kolejové lože“ - č.j. 38992/2020-SŽ-GR-013, platné od 1.1.2021. Ustanovení těchto obecných technických podmínek je třeba dodržet při veškerých dodávkách kameniva pro kolejové lože.

Kolejové lože bude zřízeno z nového materiálu - z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 31,5/63mm v souladu s předpisem SŽDC S3. Tloušťka kolejového lože je navržena, v souladu s předpisem SŽDC S3 min. 350 mm pod spodní ložnou plochou pražce. Vzhledem k tomu, že je navržena skloněná (5%) pláň tělesa železničního spodku (PTŽS) je v obloucích v převýšení dodržena minimálně výška 350mm pod spodní ložnou plochou pražce a kolejnicovými pásy.

Nové kolejové lože je v rozsahu rekonstrukce navrženo jako otevřené, před přejezdovou konstrukcí přechází do uzavřeného lože a za přejezdovou konstrukcí se znovu mění na otevřené.

Stezky v úrovni kolejového lože (zapuštěné štěrkové lože) nebo u částečně zapuštěného štěrkového lože, budou zřízeny z materiálu pro to určeného - z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 4/8mm.

Přechod ze zapuštěného do otevřeného kolejového lože a přechod z otevřeného do zapuštěného kolejového lože bude proveden dle „Vzorových listů SŽDC (ČD)“ Ž1.1 s maximálním podélným sklonem rampy drážní stezky 1:10 (10%).

V rámci SO kol. svršku bude nového ŠL zabudováno cca 226 m³ nového materiálu kameniva frakce 31,5/63 mm.

Nová kolej bude vevařena do stávající v blízkosti stávajících svarů, aby se zamezilo vkládání dalších svarů do kolejí.

5.3.10 Drážní stezky

Pro zajištění bezpečného pohybu drážních zaměstnanců v kolejišti budou zachovány drážní stezky vně kolejí o minimální šířce 550 mm v úrovni pláň tělesa železničního spodku.

Stezky vně kolejí i mezi kolejemi v úrovni kolejového lože (zapuštěné šterkové lože) nebo u částečně zapuštěného šterkového lože, budou zřízeny z materiálu fr. 4/8mm.

5.3.11 Zřízení bezstykové koleje

Nově vložená kolej bude vevařena do stávající bezstykové koleje.

Bezstyková kolej musí být zřízena v souladu s novelizovaným předpisem SŽDC S3 Železniční svršek, díl XI jedenáctá „Uspořádání stykované a bezstykové koleje“ a předpisem SŽDC S3/2 „Bezstyková kolej“, který řeší uceleně problematiku BK a stanovuje i podmínky pro zřizování a udržování svařených výhybek a výhybkových konstrukcí. Současně musí být dodrženy zásady pro svařování kolejí, které stanoví služební předpis SŽDC S3/5 „Svářečské práce na železničním svršku“. Při montáži je třeba dodržet předepsanou upínací teplotu (rozděleno pro typy kolejí a typy kolejového lože).

Při svařování BK je nutno bezpodmínečně dodržet podmínky a zásady služebního předpisu SŽDC S3/5, zejména pokud se týká dovolených upínacích teplot. Sváry se kontrolují a přejímají rovněž podle ustanovení předpisu S3/5.

Montážní svary budou zhotoveny odtavovacím stykovým svařováním, závěrné svary aluminotermickým svařováním. Zřizování BK se musí řídit pokyny předpisu SŽDC S3/2.

Zřízení bezstykové koleje a postup při přejímce těchto prací řeší příloha S předpisu SŽ S3/1.

Poloha a výška bezstykové koleje musí být před jejím zřízením ověřena místně-příslušným Správcem PPK (SPPK). S tím je nutno počítat dle TKP čl. 8.3.6. již v harmonogramu výstavby. Resp. není možné svařovat ihned po směrové a výškové úpravě koleje, ale je nutné počkat na výsledky kontrolního geodetického měření (i dle S3/2).

Zhotovitel musí zajistit kontrolní měření PPK po následném podbití. Měření PPK provede v celém rozsahu SŽG jako nezadatelnou činnost (Dle směrnice SŽDC č. 55, čl. 3.2. patří toto kontrolní měření mezi výkony, které provádí OJ SŽDC jako určené (nemohou být provedeny zhotovitelem) práce pro zhotovitele, prováděné jako součást dodávky díla pro zhotovitele stavby financované z rozpočtu stavby).

5.3.12 Broušení kolejnic

Broušení kolejnic není z pohledu TKP zapotřebí. Rovněž není broušení vhodné vzhledem k délce rekonstruovaného úseku.

5.3.13 Námezdníky

V souvislosti s novým řešením traťové koleje nebudou vkládány nové námezdníky ani upraveny stávající.

5.3.14 Zajištění prostorové polohy koleje

Vzhledem k povaze stavby nebude řešeno

5.3.15 Výstroj trati

V prostoru rekonstruované koleje je umístěn jeden prvek výstroje trati (hektometrovník), pokud bude stavbou zasažen bude demontován a pak znovu namontován, popřípadě jeho poškození bude nahrazen prvkem novým.

6 Postup výstavby

Celkové stavební postupy s časovými vazbami jsou detailně rozpracovány v části projektové dokumentace „B“.

7 Součinnost s jinými stavebními objekty a stavbami

Přejezdové zabezpečovací zařízení

PS 11-01-31 PZS přejezdu P7971 v km 111.590

Železniční přejezdy

SO 01-13-01 Železniční přejezd v km 111.590

Pozemní stavební objekty

SO 01-72-01 Oprava reléového domku PZS P7971

Při provádění prací na železničním spodku a svršku je nutno věnovat zvláštní pozornost koordinaci s profesemi zabývajícími se zřizováním sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, inž. sítí, mostních objektů, pozemních objektů a přejezdů.

S ohledem na skutečnost, že prioritou celé stavby je provést rekonstrukci žel. přejezdu jsou veškeré SO a PS zpracovávány v rámci stavby v přímé souvislosti s objektem železničního přejezdu.

Při pokládce kabelů do tělesa železničního spodku je třeba dbát zásady, že nebude omezena možnost údržby staveb a zařízení státních drah a že nedojde k narušení stability tělesa železničního spodku. Rovněž železničním provozem nesmí být narušena funkce kabelu.

U kabelové trasy ve stezce musí být kabely uloženy (s výjimkou kabelů pokládaných kolejovým pokladačem kabelů) ve žlabu nebo v rýze vyplněné propustným materiálem. Tloušťka propustného materiálu pod kabelovou trasou musí být min. 0,15 m. Kabelový žlab, jehož povrch je v úrovni stezky, nesmí být umístěn pod kolejovým ložem. Krycí deska kabelového žlabu musí vyhovovat provozu pro pěší.

Veškerá nově budovaná a rekonstruovaná podzemní vedení souběžná s dráhou musí být uložena mimo svahy zemního tělesa, nejméně 1,00 m od paty náspu nebo horní hrany zářezu. Křížení podzemních vedení s dráhou se provádí pokud možno kolmo k ose kolejí.

Křížení musí být provedeno tak, aby drážním provozem nemohlo dojít k porušení vedení a naopak, aby poruchou vedení nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, ani narušena stabilita tělesa železničního spodku. S ohledem na zajištění stability zemního tělesa je šikmé vedení svahem nepřipustné.

Pokládka a umístění kabelových tras se musí řídit pokyny dle předpisu SŽDC S4, TKP a pro drážní silová kabelová vedení platí ustanovení TNŽ 37 5715, pro kabelové rozvody železničních zabezpečovacích zařízení TNŽ 34 2609.

8 Bezpečnost práce

Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat **zákon č. 309/2006 Sb.**, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a **Nařízení vlády 591** ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Dále je nutné dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických norem jednotlivých profesí podílejících se na realizaci stavby. Nutné je zdůraznit dodržování bezpečnostních předpisů B1-B6, novelizované vyhláškou ČÚBO č.324/90 Sb., zejména pak ustanovení o zemních pracích, pažení výkopů (trativody, svodná potrubí, příkopové zídky,...) a v souběhu s provozovanou kolejí. Při pracích je nutno rovněž dodržovat **vyhlášku č. 55/80 Sb. a ČSN 733050**.

Pro stavební práce v oblasti železniční dopravy je třeba dodržovat základní předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě **SŽ Bp1**, platný od 1. října 2013.

Staveniště a zařízení stavby bude jasně vyznačeno, ohrazeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení inženýrských sítí. Veškeré inženýrské sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny a poloha předána stavebníkovi. Vytýčení provedou - na vyžádání - zástupci spravujících organizací. Práce budou probíhat v blízkosti, nebo přímo na vedení a zařízení velmi vysokého napětí.

V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu staveniště, je třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti. A to jak organizačně, tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro průchod staveništěm, objízdné trasy a podobně).

Při dopravě materiálu na stavbu je nutné dbát zvýšené pozornosti zejména při vykládání materiálu a pohybu vozidel v prostoru veřejných komunikací. Všichni pracovníci se budou řídit bližšími minimálními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a náradí na staveništi.

Zhotovitel provádějící výkopové práce zajistí, aby stěny výkopů byly zajištěny proti sesunutí. Zajištění výkopů a provádění všech prací na bednění a betonářské práce budou prováděny s dodržením požadavků na organizaci práce a pracovní postupy (sbírka zákonů č. 591/20006).

Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP. Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP.

Některá ustanovení, která jsou nezbytně nutná k dodržování na stavbě:

- zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
- pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopu, musí zabránit poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučit nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením v hloubce výkopu větší než 1,30 m v zastavěném území a 1,50 m v nezastavěném území. V zeminách podměčených, nesoudržných nebo jinak náchylných k sesutí musí být stěny zajištěny dle technologického postupu i v menších hloubkách než je stanoveno ve větě první.
- výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi horní tyčí a zárážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,50 m od hrany výkopu lze

zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,60 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sybkém stavu do výše nejméně 0,90 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl.

- Je nutno dbát mimořádné opatrnosti při hutnění jednotlivých vrstev násypu, zejména dodržení bezpečné vzdálenosti okraje válce od okraje svahu s ohledem na tloušťku hutněné vrstvy (nebezpečí nekontrolovaného ujetí válce ze svahu).

-

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno předem zjistit spolehlivě jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob provádění prací, je třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat následující postup:

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho blízkosti.

Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu:

- při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací,
- při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi se přizpůsobí technologie provádění charakteru ohrožení.

9 Soupis norem, předpisů a vzorových listů

- Zákony a vyhlášky České republiky
- Interní předpisy, směrnice a vzorové listy
- technické normy ČSN a TNŽ

9.1 Zákony a vyhlášky České republiky

Železniční

- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
- Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
- Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

Stavební

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- Zákon č. 61/1988 o hornické činnosti-(platí m.j. pro řízené protlaky delší než 30m)
- Zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu
- Zákon č. 458 Energetický zákon

- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- Vyhláška 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- Vyhláška 577/2004 Sb., požadavek na dálkově ovládanou zvuk. signalizaci pro nevidomé na žel. přejezdech dle Tech. specifikace

Životní prostředí

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, s účinností od 1.7.2013
- Zákon č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Zákon č. 541/2005 Sb., o odpadech
- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví včetně
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Všechny zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů.

Interní předpisy, směrnice a vzorové listy

Směrnice

- **Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006** „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění (vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy č.1 z 04/2012)
- **Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 30/2008** „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do evropského železničního systému“
- **Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 20/2004** „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ ve znění pozdějších změn
- **Směrnice GŘ ČD, s.o. č. 28/2005** „Koncepce používání jednotl. tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích žel. drah ve vlastnictví ČR.
- **Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.34** – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění včetně příslušných dodatků
- **Směrnice GŘ SŽDC s.o., č. 42-** Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění vč. dodatků
- **Prováděcí opatření** k předávání digitální dokumentace investiční výstavby č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění, vč. všech dodatků.

Seznam interních předpisů SŽDC

Označení	Název
SŽDC D 1	Dopravní a návěstní předpis
SŽDC D 7/2	Organizování výlukových činností
SŽDC (ČD) M 20/2	Jednotná železniční mapa. Vzorové listy
SŽDC (ČD) M 21	Topologie sítě a staničení tratí železničních drah
ČD Op 16	Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na pozemcích ČD)
SŽ Bp1	Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽ Bp2	Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽ Bp3	Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
SŽ S 3	Železniční svršek
SŽDC S4	Železniční spodek
SŽDC (ČD) S 3/1	Předpis pro práce na železničním svršku
SŽDC S 3/2	Bezstyková kolej
SŽDC S 3/5	Předpis pro svařování součástí železničního svršku v traťovém hospodářství
SŽDC (ČD) SR101 (S)	Seznam soupisů materiálu pro žel. svršek
SŽDC SR 103/1 (S)	Seznam vzorových listů železničního svršku
SŽDC SR 103/3 (S)	Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej
SŽDC (ČSD) SR 103/6 (S)	Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 65, S 49, T
SŽDC (ČD) SR 103/7 (S)	Pasportní evidence železničního svršku
SŽDC (ČD) Ž (1-10)	Vzorové listy železničního spodku
SŽDC (ČD) Ž11	Vzorové listy žel. spodku-Železniční přejezdy a přechody
SŽDC (ČD) S 66	Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v ČR
SŽDC (ČD) 18/86-PMR	Kategorie železničních tratí z hlediska mostů
SŽDC (ČD) S 5/4	Protikoroze ochrana ocelových konstrukcí

Odkazy na dokumenty se rozumí odkazy na příslušné dokumenty v platném znění.

Technické normy

Přehled základních technických norem je uvedený v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění **TKP**-Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí vydání. Seznam je uveden na konci každé kapitoly (Zemní práce, Odvodnění tratí a stanic...). V souč. době bylo vydaných 8 změn TKP, poslední 8. změna k 05/2013.

10 Výjimky z norem a předpisů

Pro zpracování projektové dokumentace tohoto stavebního objektu není nutno žádat o výjimky z norem a předpisů.

11 Plnění podmínek daných schvalovacím řízením

Navržené řešení SK železničního spodku a svršku je v souladu se zadávacími podmínkami a požadavky investora stavby a územního rozhodnutí o umístění stavby.

12 Vlivy realizace na životní prostředí

12.1 Řešení z hlediska životního prostředí

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 - svazek 37/77). Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon České národní rady č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České národní rady č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Organem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát životního prostředí pověřeného úřadu. Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb.

Materiály zabudované do železničního spodku musí splňovat ustanovení Zákona č.114/1992 Sb. Jejich nezávadnost musí být prokázána.

12.2 Práce s hmotami

Vytěžená výkopová zemina a zbytek starého štěrkového lože (odpad po pročištění) je uvažován k odvozu na skládku.

Nekontaminovaný výzisk materiálu ze sneseného kolejového lože, který již nelze využít, bude odvezen a uložen na skládce.

12.3 Odpady

Materiál stávajícího kolejového lože, je podle zákona č. 541/2002 Sb. a doplňujících vyhlášek č. 94/2016 Sb., 93/2016 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 237/2002 Sb. zařazen jako odpad ostatní nebo nebezpečný pod katalogovým číslem 170507 (kontaminovaný) a 170508 (nekontaminovaný). Výluh jemnozrnné frakce z kolejového lože se řídí vyhláškou č.294/2005 Sb.

Míra kontaminace závisí na umístění v železničním svršku. Nejvyšší kontaminace je v oblasti stávajících výhybkových výměn, případně v místech častého stání hnacích vozidel. Způsob likvidace nebo opětovného použití materiálu kolejového lože je uveden v části „Stávající štěrkové lože“, způsob využití materiálu kolejového roštu je uveden v části „Rušené koleje“. Způsob likvidace odpadů je především popsáno v části B.

V rámci SO 11-11-01 se předpokládá vytěžit celkem 158 m³ zeminy, z tohoto se použije 0 m³ zeminy jako zpětný zásyp (zásyp chrániček, svodných potrubí,...).

V rámci SO 11-10-01 bude vytěženo cca 40 m³ materiálu ze stávajícího štěrkového lože.

V rámci stavby se nepočítá se zpětným uložením lože do konstrukčních vrstev vše je navrženo pro odvoz a bude uloženo na skládku. Použití do konstrukčních vrstev je možné pouze po dohodě s investorem během prací.

V rámci SO železničního spodku budou vybourány veškeré základy zasahující do konstrukcí železničního spodku (stávající šachty, trouby, panely, základy oplocení, oplocení a stávající kabelové žlaby zasahující do rekonstrukce žel. spodku) vyjma základů rušených v rámci jiných SO a PS (např. základů návěstidel, trakce, ...).

Tabulka odpadů:

kód	kategorie	druh odpadu	hmotnost
17 05 04	o	Zemina a kamení	380 t
17 01 01	o	beton z demolic objektů, základů TV	10 t
17 01 01	o	železniční pražce betonové	2.0 t
17 02 04	n	železniční pražce dřevěné	3.7t
17 05 08	o	šterk z kolejiště	85 t
17 04 05	o	železný šrot	4.5 t
17 09 03	o	PE podložky	0,010 t
17 02 04	n	pryžové podložky	0,020 t

13 Ochranná pásma

Ochranné pásmo železnice tvoří prostor do vzdálenosti 60 m od osy krajních kolejí na obě strany kolejiště – Zákon č. 266/1994 Sb o drahách.

14 Základní parametry interoperability

Posuzování projektů s Technickými specifikacemi interoperability (TSI) se řídí zákonem č.134/2011 Sb., kterým se mění mj.zákon 266/1994 , o drahách. Zpracovává mj. směrnici 2008/57/ES. Evropský železniční systém v ČR je dráhou celostátní. Stavby na dráze celostátní musí mít ES ověření subsystému notifikovanou/oznámenou osobou. TSI jsou přímo platné legislativní dokumenty, které jsou závazné pro všechny členské státy Společenství.

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, směrnice a vzorové listy.

Základní parametry pro stavbu dle §4 Vyhlášky 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a jejich hodnoty dodržené v rámci stavebního objektu jsou :

Průjezdny průřez

Technické řešení tohoto SO respektuje průjezdny průřez Z-GC. Tento průjezdny průřez podle ČSN 73 6320 je odvozen od vztažných kinematických obrysů vozidla GC podle vyhlášky UIC 506, UIC 505-1, UIC 505-4. Navržené řešení vyhovuje prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla.

Dále je v projektu dodržován Volný schůdný a manipulační prostor (VSMP), který je definován podle Vyhlášky MD č.177/1995 Sb.

15 Závěrečné ustanovení

Materiály a konstrukce navržené projektem vycházejí z nabídek výrobků, vzorových listů a zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným parametrům i finančně nejúspornější, sloužící jako podklad pro stanovení nákladů jednotlivých SO. V dokumentaci konkrétně uvedené výrobky nejsou závazné a je možno je nahradit obdobnými výrobky s minimálně stejnými parametry a kvalitou. Ke všem prvkům železničního svršku a spodku je nutné doložit doklady dle příslušných TPD. Změna materiálu zvyšující náklady není možná.

Pokud, ve výjimečných případech, dojde ke změně technického řešení, vyžaduje se souhlas investora.

Provedení všech částí stavby musí být v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) staveb státních drah. Jednotlivé konstrukční součásti, pro které není zpracována TNŽ nebo ČSN, musí být v souladu s Obecnými technickými podmínkami (OTP). Příslušný výrobce na základě OTP si následně zpracovává Technické podmínky dodací (TPD), které SŽDC odsouhlasují. OTP jsou zpracovány např. pro pražce a příslušenství, kamenivo, geotextilie atd. Jednotliví výrobci jsou vázání dodržáním postupů a podmínek dle TKP, kap. 8.2, a Směrnicí SŽDC č. 67.

Navržené řešení všech stavebních objektů splňuje požadavky zadávacích podmínek.

Ve Valašském Meziříčí, září 2021

Vypracoval: Ing. Matěj Darda

16 Přílohy:

1) Tabulka rušených kolejí

TABULKA RUŠENÝCH KOLEJÍ - ODPADY																	
označení kolejové konstrukce				základní rozměry				kolejnice	šrot neznečištěný					betonové pražce	dřevěné pražce	PE podložky	pryžové podložky
označení	tvar	typ pražce	rozdělení	počet pražců	délka	délka koleje na dřevěných pražcích	délka koleje na beton. pražcích	odpad	R65	S49	T	A	drobné kolejivo a upevňovací	pražce betonové	pražce dřevěné	PE podložky	pryžové podložky
				ks	m	m	m	m	t	t	t	t	t	t	t	t	t
1	S49	d	c	37	25.0	25.0		50.0		2.450			1.325		3.704	0.008	0.017
2	S49	b	c	7	5.0		5.0	10.0		0.490			0.265	2.0		0.002	0.003
CELKEM				44	30	25	5	60	0.0	2.9			1.6	2.0	3.7	0.010	0.020
									0.0	2.8			1.5				
									2.8				1.7				

Poznámky:
Dle předpisu O3 je celková tonáž železného šrotu snížena o 5% na opotřebení.