

Výkaz výměr**Akce:** REKONSTRUKCE ŽST.BRNO-KRÁLOVO POLE SO03-15-02**Střešní vtoky**

Napojení hydroizolace	Počet kusů
Střešní vtok 12 l	5
Střešní vtok 25 l	5
Bezpečnostní přepad pro střešní vtok 25 l	5
Napojení parotěsné zábrany	Počet kusů
Připojení parozábrany 12l	5
Připojení parozábrany 25l	5
Vytápění střešních vtoků	Počet kusů
není uvažováno	-

**Potrubí (troubky a tvarovky) včetně připevňovacího systému
a upevňovacích objímek**

Potrubí	Délka /m/
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 40	0
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 50	0
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 56	5
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 63	5
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 75	5
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 90	10
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 110	20
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 125	20
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 160	50
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 200	0
PE - trubka, d 200, PN 4	0
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 250	0
PE - trubka, d 250, PN 4	0
PE - trubka, v tyčích 5 m, d 315	0
Celková délka potrubí (m)	115

Izolace potrubí (ks přířezů)

Zvuková izolace	115
-----------------	-----

Výkaz výměr nezahrnuje:

- tepelnou izolaci potrubí
- kotvení systému do stavební konstrukce (48 ks závěsů o délce do 1,5m, 10 ks bočního kotvení)

Pozn.

- odpadní potrubí je ukončeno na úrovni podlahy
- svodné potrubí je vedeno pod stropem objektu na kotě + 6,840
- navrženo dle dostupných podkladů