Tabulka klempířských prvků:

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
K01		Oplechování parapetu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 330 mm - délka 1200 mm - 2 x boční krytky - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	1
			2.NP	1
			Krov	-
			Celkem	2
K02		Oplechování parapetu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 330 mm - délka 1800 mm - 2 x boční krytky - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	7
			2.NP	-
			Krov	-
			Celkem	7
K03		Oplechování parapetu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 330 mm - délka 1300 mm - 2 x boční krytky - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	1
			2.NP	-
			Krov	-
			Celkem	1
K04		Oplechování parapetu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 660 mm - délka 1200 mm - 2 x boční krytky - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			Krov	-
			Celkem	1
K05		Oplechování parapetu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 660 mm - délka 1800 mm - 2 x boční krytky - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	6
			Krov	-
			Celkem	6
K06		Oplechování parapetu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 400 mm - délka 420 mm - 2 x boční krytky - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	2
			Krov	6
			Celkem	8
K07		Kruhový střešní svod - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - délka 4500 + 10% = 4950 mm - průměr 120 mm - dodávka včetně objímek, trnů pro kotvení do zdiva a lapače střešních splavenin - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	1
			2.NP	-
			Krov	-
			Celkem	1

Tabulka klempířských prvků:

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
K08		Kruhový střešní svod - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - délka 3850 + 10% = 4250 mm - průměr 120 mm - dodávka včetně objímek, trnů pro kotvení do zdiva a lapače střešních splavenin a montáže	1.PP	-
			1.NP	2
			2.NP	-
			Krov	-
			Celkem	2
K09		Kruhový střešní svod - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - délka 8650 + 10% = 9500 mm - průměr 120 mm - dodávka včetně objímek, trnů pro kotvení do zdiva a lapače střešních splavenin a montáže	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	2
			Krov	-
			Celkem	2
K10		Kruhový střešní svod - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - délka 7900 + 10% = 8700 mm - průměr 120 mm - dodávka včetně objímek, trnů pro kotvení do zdiva a lapače střešních splavenin a montáže	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			Krov	-
			Celkem	1
K11		Pookapní střešní žlab - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - průměr 190 mm - délka 1500 + 10 % = 1650 mm - dodávka včetně žlabových háků - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	-
			Krov	2
			Celkem	2
K12		Pookapní střešní žlab - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - průměr 190 mm - délka 6750 + 10 % = 7500 mm - dodávka včetně žlabových háků - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	-
			Krov	2
			Celkem	2
K13		Pookapní střešní žlab - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - průměr 190 mm - délka 10200 + 10 % = 11250 mm - dodávka včetně žlabových háků - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	-
			Krov	1
			Celkem	1
K14		Pookapní střešní žlab - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - průměr 190 mm - délka 18400 + 10 % = 20250 mm - dodávka včetně žlabových háků - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	2
			Krov	-
			Celkem	2

Tabulka klempířských prvků:

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
K15		Žlabový kotlík - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - 190/120 - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	4
			Krov	6
			Celkem	10
K16		Žlabové čelo - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - pravé/levé - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	6
			Krov	10
			Celkem	16
K17		Koleno žlabového svodu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - průměr 120 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	7
			Krov	8
			Celkem	15
K18		Oplechování komínu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 600 mm - délka 1800 + 10% = 200 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	-
			Krov	1
			Celkem	1
K19		Oplechování komínu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 600 mm - délka 3900 + 10% = 4300 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	-
			Krov	1
			Celkem	1
K20		Oplechování střešního výlezu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 300 mm - délka 1920 + 10% = 2110 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			Krov	2
			Celkem	3
K21		Komínová lávka - kotvena do latí/krokví - šířka 250 mm - délky 1000 mm - titanzinek tl. 0,7 mm - dodávka včetně kotevních prvků - zábradlí výšky 1000 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			Krov	5
			Celkem	6

Tabulka klempířských prvků:

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
K22		Závětrná lišta - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 600 mm - délka 5800 + 10% = 6400 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	-
			Krov	2
			Celkem	2
K23		Závětrná lišta - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 600 mm - délka 4700 + 10% = 5200 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	-
			Krov	4
			Celkem	4
K24		Závětrná lišta - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 600 mm - délka 4700 + 10% = 5200 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	2
			Krov	-
			Celkem	2
K25		Závětrná lišta přístřešku - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětral, šedý - rozvinutá šířka 600 mm - délka 5000 + 10% = 5500 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			Krov	-
			Celkem	1
K26		Oplechování napojení střechy na stěnu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 600 mm - délka 4700 + 10% = 5200 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	2
			Krov	-
			Celkem	2
K27		Oplechování střešních odvětrávacích komínků - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 500 mm - délka 600 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			Krov	1
			Celkem	2
K28		Oplechování úžlabí pro skládanou krytinu - r.š. 660 mm, z oboustr. povrch. upraveného titanzink. plechu -tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - včetně těsnění, pomocných latí a kotvení - délka 5500 mm + 10% na přesahy = 6100 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	-
			Krov	2
			Celkem	2

Tabulka klempířských prvků:

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
K29		Větrací okapní pás - hliníkový - vrstva barevného PUR - RAL v tmavém odstínu, upřesněno na stavbě dle střešní krytiny - zabraňuje vletění ptáků - délky 50,25 m + 10% = 55,3 m - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	-
			Krov	1
			Celkem	1
K30		Oplechování římsy - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 660 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	85 m
			Krov	85 m
			Celkem	170 m
K31		Oplechování hřebenu střechu - hliníkový větrací prvek - délky 2 m - dodávka včetně spojovacích prvků - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	5
			Krov	12
			Celkem	17
K32		Závětrná lišta přístřešku - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 600 mm - délka 5200 + 10% = 5720 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			Krov	-
			Celkem	1
K33		Oplechování okapničky u děšťového žlabu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 600 mm - délky 50,25 m + 10% = 55,3 m - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	-
			Krov	1
			Celkem	1
K34		Oplechování přechodu nízké střechy a střechy přístřešku - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 900 mm - délky 10,6 m + 10% = 11,66 m - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			Krov	-
			Celkem	1

Tabulka klempířských prvků:

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!

OZN.	NÁKRES	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
K35		Větrací okapní pás - hliníkový - vrstva barevného PUR - RAL v tmavém odstínu, upřesněno na stavbě dle střešní krytiny - zabraňuje vletění ptáků - délka 18 m + 10 % = 19,8 m - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	-
			Krov	2
			Celkem	2
K36		Pookapní střešní žlab - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - průměr 190 mm - délka 18000 + 10 % = 19800 mm - dodávka včetně žlabových háků - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			Krov	-
			Celkem	1
K37		Oplechování napojení střechy na stěnu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 600 mm - délka 14000 + 10% = 14400 mm - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			Krov	-
			Celkem	1
K38		Oplechování okapničky u děšťového žlabu - titanzinek tl. 0,7 mm - povrch předzvětralý, šedý - rozvinutá šířka 600 mm - délky 28,5 m + 10% = 31,5 m - položka včetně montáže a kotevních prvků	1.PP	-
			1.NP	-
			2.NP	1
			Krov	-
			Celkem	1

POZNÁMKY:

BAREVNÉ ŘEŠENÍ - PŘEDPOKLAD: TMAVÁ BARVA - RAL BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ V RÁMCI AD PO PŘEDLOŽENÍ VZORNÍKŮ
VŠECHNY ROZMĚRY PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
VŠECHNY PRVKY JSOU VČETNĚ MONTÁŽE A KOTEVNÍCH PRVKŮ

VŠECHNY NAVRŽENÉ PRVKY BUDOU ODPOVÍDAT POKYNU SŽDC PO-20/2019-GŘ - MODERNÍ DESIGN A ARCHITEKTURA NÁDRAŽÍ A ZASTÁVEK ČR - MOBILIÁŘ, SŽDC PO-22/2019-GŘ - MODERNÍ DESIGN A ARCHITEKTURA NÁDRAŽÍ A ZASTÁVEK ČR - STANDARTY PRO HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ A SŽDC PO-23/2019-GŘ - MODERNÍ DESIGN A ARCHITEKTURA NÁDRAŽÍ A ZASTÁVEK ČR - ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY / PŘÍSTŘEŠKY

±0,000 = 455,75m n.m. (Bpv)

SCHÉMA OBJEKTU



Generální projektant:

PRODIN
PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice
www.prodin.cz
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Podhájecká Ing. Klára Podhájecká	Zodp. projektant: Ing. Klára Podhájecká	Kontroloval: Ing. Michal Procházka
Kraj: Liberecký	Traťový úsek/Obec: Nové Město pod Smrkem	
Investor Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00		

Akce: Nové Město pod Smrkem - projektová dokumentace komplexní opravy objektu SO 10 Výpravní budova	Formát	06xA4
	Datum	04/2021
	Účel	DPS
	Č. zakázky	3110-20-141
	Změna Měřítko 1:50	Č. kopie
Obsah výkresu: Výpis klempířských prvků	Část dokumentace D.2.2.a)01	Č. výkresu .21