

VÝKAZ VÝMĚR - SOUHRN

		cena celkem	DPH		cena s dph
			sazba	částka	
1	Strukturovaná kabeláž SK		21,00%		
2	Přístupový systém - EKV		21,00%		
3	Audiovizuální technika - audio		21,00%		
4	Audiovizuální technika - video		21,00%		
5	Ostatní náklady díla		21,00%		
	C E L K E M				

	název položky	JM	počet	cena jedn.	cena celkem
	Strukturovaná kabeláž - SK				
1	dodávky				
2	celokovový patch panel MINI-COM pro 24 modulů, 1U, 19", neosazený, černý	ks	3,00		
3	rámeček pro 4 moduly MINI-COM, popisky, černá	ks	13,00		
4	modul MINI-COM TX PLUS UTP, RJ45, kat. 6, černý	ks	49,00		
5	19" vyvazovací panel 1U jednostranný, plastový	ks	3,00		
6	19" napájecí panel ACAR S8/3m 8x230V-3m BK	ks	1,00		
7	UTP patch cord Cat6, 1m šedý	ks	24,00		
8	LC/UPC-LC/UPC Optický patch cord 09/125 2m G657A	ks	1,00		
9	Zásuvka modulární, 2 keystoney pod omítku, bílá	ks	17,00		
10	Modul 45 x 45mm pro 2 keystone přímý bílý	ks	9,00		
11	UTP keystone Cat6, RJ45, samořezný, černý, š. 17 mm	ks	49,00		
12	Montážní sada M6 - 4x šroub 15mm, podložka a plovoucí matice	sada	8,00		
13	montážní materiál				
14	UTP kabel CAT6 LSOH (Dca) 500m/cívka	m	3 440,00		
15	Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	ks	14,00		
16	Krabice přístrojová KUP 68 do SDK	ks	3,00		
17	Přístrojová vložka 208x76x40 PA UT4 45 4	ks	9,00		
18	Trubka ohebná 320N 20mm 1420 světle šedá	m	80,00		
19	Trubka ohebná 320N 50mm 1450 světle šedá	m	25,00		
20	Trubka zemní ohebná 09040 červená	m	74,00		
21	Žlab drátěný M2 50/ 50 2m galvanický zinek	m	10,00		
22	Příslušenství žlabu M2 50x50 - montáž závěsem na strop	SKM	1,00		
23	Žlab drátěný M2 100/ 50 2m galvanický zinek	m	40,00		
24	Příslušenství žlabu M2 100x50 - montáž závěsem na strop	SKM	1,00		
25	Kanál parapetní 110x65 D HD/2m	m	4,00		
26	Příslušenství žlabu 110x65 - montáž na stěnu	SKM	1,00		
27	Požární ucpávka EI 90	m²	0,30		
28	Drobný montážní materiál	SKM	1,00		
29	výkony				
30	demontáž s následnou montáží podhledu lamel v m.č. OP01	m²	100,00		
31	vysekání kabelové drážky 3x3 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	76,00		
32	vysekání kabelové drážky 7x7 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	28,00		
33	vysekání kabelové drážky 7x7 cm do podlahy (betonový potěr) bez zednických oprav	m	24,00		
34	instalace trubky ohebné 1420 pod omítku	m	76,00		
35	instalace trubky ohebné 1450 pod omítku	m	4,00		
36	instalace trubky ohebné 1450 volně	m	21,00		
37	instalace trubky ohebné 09040 pod omítku/ podlahu	m	48,00		
38	instalace drátěného žlabu na strop	m	50,00		
39	instalace parapetního žlabu na zeď	m	4,00		

40	instalace přístrojové krabice KP68 pod omítku	ks	14,00		
41	instalace přístrojové krabice KUP68 do SDK	ks	3,00		
42	instalace přístrojové misky do podlahové krabice	ks	9,00		
43	montáž požární ucpávky vč. štítku konstrukce	m ²	0,30		
44	instalace datového kabelu v trubce	m	3 440,00		
45	montáž datové zásuvky	ks	26,00		
46	dozbrojení datového rozvaděče RACK_01_01	kpl	1,00		
47	zapojení modulu RJ45	ks	98,00		
48	kvalifikační měření datové kabeláže CAT6	ks	49,00		
Přístupový systém EKV					
49	dodávky				
50	ASSET 6.20 Sběrníkový modul PZTS/EKV v krytu, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé, 4 x výstup pro připojení výstupního modulu, 2x Wiegand, 2x RS232 (dvě čtečky)	ks	2,00		
51	iCLASS SE R10 Bezkontaktní čtečka (podpora SIO)	ks	1,00		
52	iCLASS/Mifare/DESFire, úzká	ks	1,00		
53	iCLASS SE R10 T Bezkontaktní čtečka iCLASS SE R10 se svorkovnicí	ks	1,00		
54	iCLASS Spacer 10 Montážní podložka pro čtečky iCLASS R(P)10	ks	1,00		
55	BEFO11211MB Elektrický otevírač 12V/230mA stavitelná střelka a deblokace	ks	2,00		
56	PWR533 K70 Dvojitý napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 70 Ah, výstupy 1x 5A, 1x 3A, samostatný měnič pro dobíjení AKU max 2A. Celkový trvalý odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 7 A	ks	1,00		
57	TP 12-40 Akumulátor 12V/40Ah	ks	1,00		
58	RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	ks	2,00		
59	MAS203 MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	ks	3,00		
60	montážní materiál				
61	Lišta vkladací 17x 17 bílá LHD 2m	m	45,00		
62	Lišta vkladací 20x 20 bílá LHD 2m	m	10,00		
63	Datový kabel FTP Cat 5e	m	58,00		
64	Datový kabel UTP Cat 5e	m	26,00		
65	Napájecí kabel 2x 1,5 mm	m	16,00		
66	Signální kabel CABS 2x 0,22 mm	m	16,00		
67	Drobný montážní materiál	SKM	1,00		
68	výkony				
69	Demontáž stávajících komponent a přeložení kabeláže	hod	8,00		
70	instalace plast. žlabu na omítku	m	55,00		
71	instalace kabeláže EKV do žlabu	m	116,00		
72	Montáž a zapojení systému EKV	kpl	1,00		
73	Oživení, nastavení a programování systému EKV	hod	4,00		
74	Výchozí revize a funkční zkouška	kpl	1,00		
Audiovizuální technika - audio					
75	montážní materiál				
76	Reproduktorový kabel profesionální 2x2,5 mm ²	m	76,00		

76	Stíněný kabel profesionální 2 žíly, PVC izolace, 2 žíly CuL 20x 0,12 mm, stínění Cu opředěním 64x 0,12	m	34,00		
77	plastový rozvadec na omítku 240x190 mm, "Stagebox" vystrojený: konektor Speacon female "panel" 4 ks konektor XLR female "panel" 1 ks konektor JACK 6,3 female "panel" 1 ks	SKM	1,00		
78	Zásuvka reproduktorová Speacon bílá vč. rámečku ABB TANGO	ks	4,00		
79	Krabice přístrojová KP68 o74x43mm univerzální	ks	4,00		
80	Přístrojová vložka 208x76x40 PA UT4 45 4	ks	1,00		
81	Konektor XLR female "panelový" v provedení modul 45x45	SKM	1,00		
82	Konektor Jack 6,3 female "panelový" v provedení modul 45x45	SKM	1,00		
83	Trubka ohebná 320N 25mm 1425 světle šedá	m	83,00		
84	Drobný montážní materiál	SKM	1,00		
85	výkony				
86	vysekání kabelové drážky 3x3 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	12,00		
87	vysekání kabelové drážky 15x3 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	4,00		
88	Instalace trubky ohebné 1425 pod omítku	m	32,00		
89	instalace trubky ohebné 1425 volně	m	51,00		
90	instalace přístrojové krabice KP68 pod omítku	ks	4,00		
91	instalace přístrojové misky do podlahové krabice	ks	1,00		
92	instalace datového kabelu v trubce	m	110,00		
93	Montáž audiorozvaděče	ks	1,00		
94	zapojení reproduktorové linky	ks	4,00		
95	zapojení signální linky	ks	2,00		
Audiovizuální technika - video					
96	montážní materiál				
97	Krabice rozvodná KT250/1 234x176x79mm pod omítku	ks	1,00		
98	Krabice odbočná KO125E s víčkem 150x150x73mm	ks	2,00		
99	Krabice odbočná KO125/1L s víčkem V125/1 do sádkartonu	ks	2,00		
100	Přístrojová vložka 208x76x40 PA UT4 45 4	ks	1,00		
101	Trubka ohebná 320N 50mm 1450 světle šedá	m	51,00		
102	Vodič CY 1,5 H07V-U zeleno-žlutá	m	55,00		
103	Drobný montážní materiál	SKM	1,00		
104	výkony				
105	vysekání kabelové drážky 7x7 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	4,00		
106	vysekání kabelové drážky 20x7 cm do zdiva (cihla) bez zednických oprav	m	4,00		
107	Instalace trubky ohebné 1450 pod omítku	m	20,00		
108	instalace trubky ohebné 1450 volně	m	31,00		
109	instalace rozvodné krabice KT 250 pod omítku	ks	1,00		
110	instalace odbočné krabice KO 125 pod omítku	ks	2,00		
111	instalace odbnočné krabice KO 125 do SDK	ks	2,00		

112	instalace přístrojové misky do podlahové krabice	ks	1,00		
113	instalace zatahovacího vodiče	m	55,00		
Ostatní náklady díla					
114	Mimostaveništní doprava	km	1,00		
115	Přesun dodávek	km	1,00		
	Dokumentace skutečného provedení díla - tisk 2				
116	paré	kpl	1,00		
117	Měřicí protokol datové kabeláže - tisk 2 paré	kpl	1,00		