

[illegible]

Rekonstrukce žst. Turnov					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpurné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 						
Součet za Díl					Zemní práce					0,00 Kč
Díl: 7					Přidružená stavební výroba					
1	742P17		Oborový tlumič stavební práce	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MERENÍ, SONDA)	KUS	15	0	0		0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vc. výkopu sondy a veškerého příslušenství <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
5	702232		Oborový tlumič stavební práce	KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DELENÁ DN PRES 100 DO 200 MM	M	60	0	0		0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m² – úpravu a zajištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – protipožární ucpávku <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
6	75I95X		Oborový tlumič stavební práce	OPTOTRUBKA HDPE DELENÁ - MONTÁŽ	M	60	0	0		0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizování potřebných materiálů <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v metrech.</p>						
7	746697		Oborový tlumič stavební práce	PROVOZNÍ DOKUMENTACE	KUS	1	0	0		0,00 Kč

Rekonstrukce zst. Turnov				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a změny na dané technologii – dokumentace předána v požadované podobě (tištěná forma, digitální forma) a v požadovaném počtu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady nařízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
8	74F332		Oborový technik	VÝKON ORGANIZACNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	24	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění prejezdu správcem TV vc. nájmu pracovníku a použitých mechanismů nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. Výpočet dle počtu hod výluk.						
9	74Z212		Oborový technik	CELKOVÝ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝKONOVÝCH REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBSEKČNÍ PRÁCE NA SO ZAŘÍZENÍ KČ	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vc. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku CSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet za Díl				Přidružená stavební výroba	0,00 Kč					