



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	30.11.2022	Dokumentace pro územní řízení povolení k čístopisu	Ing. Miroslav Vala

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9		

Zhotovitel díla:	<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b>	
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9	
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz	

Zhotovitel objektu:	<b>STOSMOL, s.r.o.</b>	
Adresa:	U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem	
Kontakt:	T: +420 605 258 472 E: info@stosmol.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Ing. Jiří Štolba
--------------------------	----------------------	--------------	------------------

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce žst. Turnov</b>	Označení investora:	S631700077
		Označení zhotovitele:	ZAK-2021-13
Název části:	Ohřev výhybek (elektrický, plynový)	Označení části:	D.2.1.5
Název objektu/díle části:	<b>VN,NN - úprava/ochrana/přeložka ČEZ</b>	Označení objektu/komplexu:	<b>SO 00-30-04</b>
Název přílohy:	VÝKAZ VÝMĚR	Číslo přílohy:	<b>4 . 001</b>
Název díle části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítka:	-
Ing. Jiří Štolba	Radek Tauchman	Formáty:	12 x A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Liberecký	771601	105110	
			<b>Smluvní datum zpracování:</b>
			<b>30.11.2022</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 0 7 7	- D U R X	- D 2 1 5 -	- S O 0 0 3 0 0 4	- X X	- 4 - 0 0 1	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

SOUPS/PR/2022/prozatimni										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 00-30-04																																							
Stavba:										Rekonstrukce ŽST Turnov										CELKEM:										0,00 Kč																													
SO/PS:										SO 00-30-04										VN,NN - úprava/ochrana/přeložka ČEZ										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu																									
Kategorie monitoringu:										D.2.1.5										Ostatní inženýrské objekty										Klasifikace SO/PS:										828										73									
Stupeň dokumentace:										Stádium 2										Dokumentace pro územní řízení - DUR										ISPROFIN:										327 3214 901 / 551 372 0006																			
Majetek:										Ostatní										ČEZ Distribuce a.s.										Označení (S-kód):										S631700077																			
Zahájení realizace SO/PS:										10/2024										Zpracovatel:										Cenová úroveň:										2022																			
Ukončení realizace SO/PS:										3/2026										Stosmol s.r.o.										Martin Mikulecký										Datum zpracování:										30.11.2022									
Rekonstrukce ŽST Turnov																														ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0006																													
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu										MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena																																	
																										Jednotková		Celkem																															
Díl:										1										Zemní práce																																							
1		13273				OTSKP_2022		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I										M3		16,500								0,00 Kč																															
								popis položky																																																			
								Rýha 0,5x1,5m, délka 2x8m + 2x4m,																																																			
								položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																																																			

Rekonstrukce ZŠ Turov				ISPROFIN: 327.3214.901 / 551.372.0006						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
2	17411		OTSKP_2022	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,500				0,00 Kč
				popis položky						
				Rýha 0,5x1,5m, délka 2x8m + 2x4m,						
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>						
3	702312		OTSKP_2022	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	52,000				0,00 Kč
				popis položky						
				viz situace 2750m						
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.</li> <li>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu</li> <li>– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti</li> <li>– pomocné mechanismy</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.</p>						
4	742P13		OTSKP_2022	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	36,000				0,00 Kč
				popis položky						
				viz situace						
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>						

**FORMULÁŘ SO/PS**

Rekonstrukce ZŠ Turnov										ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0006	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
5	702232		OTSKP_2022	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	36,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				viz situace							
				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a zajištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy							
				2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
6	03730		OTSKP_2022	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	4,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				viz situace							
				zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele							
7	58110		OTSKP_2022	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ	M3	2,700				0,00 Kč	
				popis položky							
				viz technická zpráva, situace							
				1. Položka zahrnuje: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele							
				2. Položka neobsahuje: – zemní práce							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl					Zemní práce					0,00 Kč	
Díl: 747					Zkoušky, revize a HZS						
8	747212		OTSKP_2022	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč	KUS	4,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				-							
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl					Zkoušky, revize a HZS					0,00 Kč	