



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	30.11.2022	Dokumentace pro územní řízení k čistopisu	Bc. Michal Munzar

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9		

Zhotovitel díla:	<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b>		<b>PROJEKT servis</b>
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		
Zhotovitel objektu:	<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b>		<b>PROJEKT servis</b>
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Ing. Miroslav Vala

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce žst. Turnov</b>	Označení investora:	S631700077
		Označení zhotovitele:	ZAK-2021-13
Název části:	Přejezdy a přechody	Označení části:	D.2.1.3
Název objektu/díle části:	<b>Železniční přejezd v ev. km 28,895 (P3183), zrušení</b>	Označení objektu/komplexu:	<b>SO 11-13-02</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy:	<b>4 . 001</b>
Název díle části přílohy:	Výkaz výměr a materiálu		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-
Ing. Martin Koudelka	Ing. Juraj Pieš	Formáty:	A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Liberecký	Turnov [771601]	107110	
			<b>Smluvní datum zpracování:</b> <b>30.11.2022</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 0 7 7	- D U R X	- D 2 1 0 3	- S O 1 1 1 3 0 2	- X X	- 4 - 0 0 1	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 11-13-02			
<b>Stavba:</b> 551 352 0013 Rekonstrukce žst. Turnov							<b>CELKEM:</b> 0,00 Kč			
<b>SO/PS:</b> SO 11-13-02 Železniční přejezd v ev. km 28,895 (P3183), zrušení							<b>Vložit položku</b>	<b>Vložit Díl</b>	<b>Součet za Díl</b> včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2.1.3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY							Klasifikace SO/PS: 822		29	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR							ISPROFIN: 551 352 0013			
Majetek: SŽ Správa železnic, státní organizace							Označení (S-kód): S631700077			
Zahájení realizace SO/PS: 31.10.2024 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022			
Ukončení realizace SO/PS: 31.3.2026 PROJEKT servis spol. s r.o. ing. Juraj Pieš							Datum zpracování: 21.11.2022			
551.352.0013 - Rekonstrukce žst. Turnov							ISPROFIN:			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce									Jednotková	Celkem
1	R015130	904	Firemní materiály	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - VČETNĚ DOPRAVY	T	3,179	0	0		0,00 Kč
				demontáž přejezdové konstrukce z asfaltého betonu: SPOLU: 1,50m*5,60m*0,172m*2,2t/m3 =3,179 1,5*5,6*0,172*2,2=3,179 [B]						
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložení, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  2. Položka neobsahuje:  3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.  Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek						
2	R015330	922	Firemní materiály	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČETNĚ DOPRAVY	T	108,676	0	0		0,00 Kč
				zrušení účelové komunikace ze šterkové vozovky tl. 0,150m SPOLU: 362,253m2*0,150m = 54,338m3*2,0t/m3 = 108,676 362,253*0,15*2=108,676 [A]						

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  2. Položka neobsahuje:  3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.  Poznámka: (*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek							
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce					0,00 Kč		
Díl: 1				Zemní práce							
3	11332A		2022_OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	54,338	0	0		0,00 Kč	
				odstranění materiálu šterkové vozovky tl. 0,150m SPOLU: 362,253m <sup>2</sup> *0,150m = 54,338m <sup>3</sup> 54,338=54,338 [A]  Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
Součet za Díl				Zemní práce					0,00 Kč		
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
4	914117		2022_OTSKP	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DEMONT Z PORTÁLU	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				demontáž silničního dopravního značení ze stávajících sloupků, značky A32a: SPOLU: 2ks 2=2,000 [A]  položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo - pomocné konstrukce (lešení, zdvihací plošina)							
5	965321		2022_OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH	M2	8,400	0	0		0,00 Kč	
				odstranění stávající asfaltové přejezdové konstrukce: SPOLU: 1,50m*5,60m =8,400m <sup>2</sup> 8,4=8,400 [A]  1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábký se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce					0,00 Kč		