

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 00-30-02					
Stavba: 21051 Rekonstrukce žst. Turnov							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: SO 00-30-02 Slaboproudé vedení - úprava/ochrana/přeložka ČD-Telematika							Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty							Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR							ISPROFIN: 5513520012					
Majetek: Ostatní <i>Správa železnic, státní organizace</i>							Označení (S-kód): S631700077					
Zahájení realizace SO/PS: 01.10.2024 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022					
Ukončení realizace SO/PS: 31.03.2026 STO - Stosmol s.r.o. Oldřich Fárek							Datum zpracování: 15.11.2022					
<i>Rekonstrukce žst. Turnov</i>							<i>ISPROFIN:</i>					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce												
7	R701021			Geodetické práce	KUS	1	0	0		0,00 Kč		
11 R1 <i>Oborový inženýrský objekt</i> PŘELOŽENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ M 1311 0 0 0,00 Kč												
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč												
Díl: 1 Zemní práce												
1	17411			ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	399,84	0	0		0,00 Kč		
1311*0,85*0,35+33*0,85*0,35 1344*0,85*0,35 = 399,840 [A]												
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodu - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)												
2	13273			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	399,84	0	0		0,00 Kč		
1311*0,85*0,35+33*0,85*0,35 1344*0,85*0,35 = 399,840 [A]												

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- težení a rozpojování jednotlivých balvanu- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění korenu a napadávek- pažení, vzepření a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**						
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč
Díl: 5				Komunikace						
6	567304		Oborový tržník (stavby železniční)	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	196,65	0	0		0,00 Kč
				<p>1311*0,5*0,3 1311*0,5*0,3 = 196,650 [A]</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátery						
Součet za Díl				Komunikace						0,00 Kč
Díl: 7				Přidružená stavební výroba						
3	742P17		Oborový tržník (stavby železniční)	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MERENÍ, SONDA)	KUS	35	0	0		0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vc. výkopu sondy a veškerého příslušenství <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Zpusob merení:</p> <p>Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
4	746697		Oborový tržník (stavby železniční)	PROVOZNÍ DOKUMENTACE	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a zmeny na dané technologii– dokumentace předána v požadované podobě (tištěná forma, digitální forma) a v požadovaném počtu– veškeré potřebné mechanismy, vctne obsluhy, náklady na mzdy a približné (pruměrné) náklady na porizení potrebných materiálů vctne všech ostatních vedlejších nákladu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Zpusob merení:</p> <p>Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.</p>						

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
5	74F332		Oborový tlumík	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	24	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění prejezdu správcem TV vc. nájmu pracovníku a použitých mechanismů nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. Výpočet dle počtu hod výluk.						
8	75I912		Oborový tlumík	OPTOTRUBKA HDPE PRUMERU PŘES 40 MM	M	33	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.						
9	75I91X		Oborový tlumík	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	33	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.						
10	701004		Oborový tlumík	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	22	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
12	702311		Oborový tlumík	ZAKRYTÍ KABELU VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY DO 20 CM	M	1311	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zajištění, sváření, vrtání, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z predepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.						
13	75IK11		Oborový tlumík	MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	72	0	0		0,00 Kč

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametru optického kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle CSN EN 61280-4-2 – veškeré potřebné mechanismy (měricí přístroje a měricí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizování potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem optických vláken.						
14	747213		Oborový měřicí	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝKONOVÝCH VÝKONOVÝCH ZÁRÁVKY, PRO OBLEKOVÉ PRÍSLUŠENSTVÍ, PRO 1000 TIS. Kč	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vc. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku CSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
15	747214		Oborový měřicí	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝKONOVÝCH VÝKONOVÝCH ZÁRÁVKY, PRO OBLEKOVÉ PRÍSLUŠENSTVÍ, PRO 1000 TIS. Kč	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vc. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku CSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet		za Díl		Přidružená stavební výroba						0,00 Kč