




Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	30.11.2022	Dokumentace pro územní řízení k čistopisu	Bc. Michal Munzar

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b>		
Adresa: Kontakt:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		
Zhotovitel objektu:	<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b>		
Adresa: Kontakt:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Ing. Martin Koudelka

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce žst. Turnov</b>		Označení investora: S631700077
			Označení zhotovitele: ZAK-2021-13
Název části:	Příprava území a kácení - rekultivace		Označení části: D.2.4.1
Název objektu/dílčí části:	<b>Rekultivace, zemní val</b>		Označení objektu/komplexu: <b>SO 11-94-01</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr a materiálu		Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:	-		<b>4 . 001</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:
Ing. Martin Koudelka	Ing. Milan Diblík	Formáty: A4	<b>DUR</b>
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	<b>Smluvní datum zpracování:</b>
Liberecký	viz textová část	viz textová část	<b>30.11.2022</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
---------------------	---------------------	-------	---------	------------	----------	---------

$S$	6	3	1	7	0	0	0	7	7	-	D	U	R	X	-	D	2	4	0	1	-	S	O	1	1	9	4	0	1	-	X	X	-	4	-	0	0	1	-	0	0	G
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[Prostor pro další informace]



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 11-94-01				
Stavba:		Rekonstrukce žst. Turnov					CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS:		SO 11-94-01		Rekultivace, zemní val			Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:		D.2.4.1		Příprava území a kácení			Klasifikace SO/PS:		823		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR			ISPROFIN:		551 352 0013		
Majetek:		SŽ		Správa železnic, státní organizace			Označení (S-kód):		S631700077		
Zahájení realizace SO/PS:		10.2024		Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2022		
Ukončení realizace SO/PS:		3.2026		PROJEKT servis spol. s r.o. Milan Diblík			Datum zpracování:		16.11.2022		
551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov											
ISPROFIN:											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
										Jednotková	Celkem
Díl:		0		Všeobecné konstrukce a práce			re				
1	289973		2022 OTSKP	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	4 504,500	0	0		0,00 Kč	
				Ochrana svahů valu - předpokládá se ochrana 3D protierozní sítí Plocha svahů valů x 10% překryt 4095*1,1=4 504,500 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geosítě nebo georohože - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu							
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce			0,00 Kč				
Díl:		1		Zemní práce							
2	18241		2022 OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	14 869,000	0	0		0,00 Kč	
				Osetí zemních valů a osetí prostoru rozprostřené vyzískané zeminy v prostoru mezi kolejí č. 101 a 17  Plocha osetí v oblasti kolejí č. 17 a 101 7110=7 110,000 [A] Plocha osetí zemní val (horní plocha valu) 578+3086=3 664,000 [B] Plocha osetí zemní val (svahování) 1458+2637=4 095,000 [C] Celkem: A+B+C=14 869,000 [D]  Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu							
3	18461		2022 OTSKP	MULČOVÁNÍ	M2	7 759,000	0	0		0,00 Kč	
				Mulčování - zemní valy (předpokládá se využití dřevní štěpky vyzískané z kácení dřevin (15,6t), zbývající materiál bude dodán zhotovitelem stavby) Tl. mulčovací kůry, dřevní štěpky 0,05 m. Celkový objem mulče 388 m3. Plochy vrchní části valů + plochy svahů 3664+4095=7 759,000 [A]  položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu							

351 352 0013 - Rekonstrukce žst. Tumor										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
4	R171103		Firemní materiály	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	24 940,819	0	0		0,00 Kč	
<p><i>Uložení vyzískané zeminy ze všech SO a PS do zemního valu a rozprostření do vrstvy max. tl. 0,5 m mezi koleji č. 17 a 101</i></p> <p><i>Množství v poloze dle celkového množství vyzískané zeminy (množství dle celkové bilance zemin uvedené v části B.8.1)</i></p> <p><i>Množství odpadu v tunách / koeficient 2,0 - přepočet na m3</i></p> <p><i>Doprava zeminy k místu uložení do zemního valu (rozprostření zeminy mezi koleji č. 17 a 101) zahrnuta v položkách hloubení/odkopávky jednotlivých SO a PS</i></p> <p><i>49881,638/2=24 940,819 [A]</i></p>											
<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stlísněných prostorech</li><li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>											
5	R18221		Firemní materiály	ÚPRAVA SVAHŮ DO POŽADOVANÉHO SKLONU	M2	4 095,000	0	0		0,00 Kč	
<p><i>Plocha svahů - úprava do požadovaného sklonu</i></p> <p><i>4095=4 095,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>úprav svahů zemního tělesa a svahů drážních příkopů do požadovaného sklonu.</p>											
Součet za Díl Zemní práce					0.00 Kč						