



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---------|------------|--|--------------------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 000 | 30.11.2022 | Dokumentace pro územní řízení povolení k čistopisu | Ing. Josef Naništa |

| | | | |
|---------------------|---|---|----------------------------|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  | SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ | | |
| Adresa: | Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 | | |

| | | | |
|------------------|---|--|-----------------------|
| Zhotovitel díla: | PROJEKT servis spol. s r.o. |  | PROJEKT servis |
| Adresa: | U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 | | |
| Kontakt: | T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz | | |

| | | | |
|---------------------|---|--|-------------------|
| Zhotovitel objektu: | SUDOP BRNO, spol. s r.o. |  | SUDOP BRNO |
| Adresa: | Kounicova 26, 611 36 Brno | | |
| Kontakt: | T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Martin Koudelka | Specialista: | Ing. Josef Naništa |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Název stavby/akce: | Rekonstrukce žst. Turnov | | Označení investora: |
| | | | S631700077 |
| | | | Označení zhotovitele: |
| | | | ZAK-2021-13 |
| Název části: | Sdělovací zařízení | | Označení části: |
| | | | D.1.2 |
| Název objektu/díle části: | - | | Označení objektu/komplexu: |
| | | | - |
| Název přílohy: | Výkaz Výměr | | Číslo přílohy: |
| Název díle části přílohy: | - | | 1.0.00 |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: | Měřítko: - | Stupeň dokumentace: |
| Ing. Josef Naništa | Ing. Tomáš Matula | Formáty: 33x A4 | DUR |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: | Smluvní datum zpracování: |
| Liberecký | viz textová část | 105110 | 30.11.2022 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize: |
| S 6 3 1 7 0 0 0 7 7 | - D U R X | - D 1 2 X X | - X X X X X X X X X X | - X X | 4 - 0 - 0 0 | - 0 0 0 |

[Prostor pro další informace]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|--|----------|-----------|------------------------------|------------------|----------|---------------|--|--|------------|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 11-02-11 | | | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | CELKEM: 7 587 404,82 Kč | | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 11-02-11 | | ŽST Turnov, místní kabelizace | | | | | | Vložit | | Vložit | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | | | ISPROFIN: | | 5513520013 | |
| Majetek: | | | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | | | Označení (S-kód): | | S631700077 | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | | | | | Cenová úroveň: | | 2022 | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | 1. 3. 2026 | | Ing. Tomáš Matula | | | | | | | | Datum zpracování: | | 30.11.2022 | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | | | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | | | | |
| Díl: 0 | | | | | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | | | HOD | 50,000 | 0 | 0 | 800,00 | 40 000,00 Kč | | | | |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 40 000,00 Kč | | | |
| Díl: 1 | | | | | | | | | | Zemní práce | | | | | | | |
| 2 | 13273 | | 2022_OTSKP | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TR. I | | | | M3 | 632,460 | 0 | 0 | 316,00 | 199 857,36 Kč | | | | |
| 3 | 17411 | | 2022_OTSKP | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | | | | M3 | 632,460 | 0 | 0 | 134,00 | 84 749,64 Kč | | | | |
| 4 | 17481 | | 2022_OTSKP | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | | | | M3 | 90,000 | 0 | 0 | 738,00 | 66 420,00 Kč | | | | |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | Zemní práce | | | | 351 027,00 Kč | | | |
| Díl: 4 | | | | | | | | | | Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 5 | 465923 | | 2022_OTSKP | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC | | | | m2 | 75,000 | 0 | 0 | 294,00 | 22 050,00 Kč | | | | |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | Vodorovné konstrukce | | | | 22 050,00 Kč | | | |
| Díl: 7 | | | | | | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | | |
| 6 | 702112 | | 2022_OTSKP | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | | | | m | 498,000 | 0 | 0 | 414,00 | 206 172,00 Kč | | | | |
| 7 | 702212 | | 2022_OTSKP | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | | | | m | 773,000 | 0 | 0 | 182,00 | 140 686,00 Kč | | | | |
| 8 | 702312 | | 2022_OTSKP | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | | | | m | 2 300,000 | 0 | 0 | 13,20 | 30 360,00 Kč | | | | |
| 9 | 702512 | | 2022_OTSKP | PRURAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY PŘES 45 DO 60 CM | | | | KUS | 11,000 | 0 | 0 | 942,00 | 10 362,00 Kč | | | | |
| 10 | 702902 | | 2022_OTSKP | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | | | | m | 498,000 | 0 | 0 | 72,00 | 35 856,00 Kč | | | | |
| 11 | 703412 | | 2022_OTSKP | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | | | | m | 150,000 | 0 | 0 | 53,00 | 7 950,00 Kč | | | | |
| 12 | 703754 | | 2022_OTSKP | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. | | | | KUS | 19,000 | 0 | 0 | 1720,00 | 32 680,00 Kč | | | | |
| 13 | 709210 | | 2022_OTSKP | KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | | | | KUS | 50,000 | 0 | 0 | 684,00 | 34 200,00 Kč | | | | |
| 14 | 741C06 | | 2022_OTSKP | VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI | | | | KPL | 4,000 | 0 | 0 | 26500,00 | 106 000,00 Kč | | | | |
| 15 | 741C11 | | 2022_OTSKP | ZKUŠEBNÍ JÍMKA, UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ DO VOLNÉHO TERÉNU | | | | KPL | 7,000 | 0 | 0 | 2110,00 | 14 770,00 Kč | | | | |
| 16 | 75A111 | | 2022_OTSKP | KABEL METALICKÝ JEDNOPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | | | | KMPÁR | 2,975 | 0 | 0 | 10900,00 | 32 427,50 Kč | | | | |
| 17 | 75A141 | | 2022_OTSKP | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | | | | KMPÁR | 7,680 | 0 | 0 | 8400,00 | 64 512,00 Kč | | | | |
| 18 | 75A311 | | 2022_OTSKP | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ | | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 3720,00 | 7 440,00 Kč | | | | |
| 19 | 75A312 | | 2022_OTSKP | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ | | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 7030,00 | 14 060,00 Kč | | | | |
| 20 | 75A321 | | 2022_OTSKP | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ | | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 5390,00 | 10 780,00 Kč | | | | |
| 21 | 75A322 | | 2022_OTSKP | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ | | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 9340,00 | 18 680,00 Kč | | | | |
| 22 | 75I321 | | 2022_OTSKP | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN | | | | KMČTYŘKA | 6,960 | 0 | 0 | 26300,00 | 183 048,00 Kč | | | | |
| 23 | 75I322 | | 2022_OTSKP | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN | | | | KMČTYŘKA | 71,675 | 0 | 0 | 12600,00 | 903 105,00 Kč | | | | |
| 24 | 75I323 | | 2022_OTSKP | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 50XN | | | | KMČTYŘKA | 36,250 | 0 | 0 | 12000,00 | 435 000,00 Kč | | | | |
| 25 | 75I811 | | 2022_OTSKP | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | | | | KMVLÁKNO | 44,234 | 0 | 0 | 2590,00 | 114 566,06 Kč | | | | |
| 26 | 75I812 | | 2022_OTSKP | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN | | | | KMVLÁKNO | 32,614 | 0 | 0 | 1440,00 | 46 964,16 Kč | | | | |

| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | |
|--|-------------|----------|-----------------|---|------------------------------|------------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 27 | 75I81X | | 2022_OTSKP | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | m | 4 788,000 | 0 | 0 | 33,00 | 158 004,00 Kč | |
| 28 | 75I911 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | m | 10 183,000 | 0 | 0 | 32,00 | 325 856,00 Kč | |
| 29 | 75I91X | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | m | 10 183,000 | 0 | 0 | 33,00 | 336 039,00 Kč | |
| 30 | 75I961 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 20,000 | 0 | 0 | 4300,00 | 86 000,00 Kč | |
| 31 | 75I962 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | m | 10 183,000 | 0 | 0 | 4,40 | 44 805,20 Kč | |
| 32 | 75IA51 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM | KUS | 40,000 | 0 | 0 | 188,00 | 7 520,00 Kč | |
| 33 | 75IA5X | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ | KUS | 40,000 | 0 | 0 | 87,00 | 3 480,00 Kč | |
| 34 | 75ID11 | | 2022_OTSKP | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 11700,00 | 23 400,00 Kč | |
| 35 | 75ID1X | | 2022_OTSKP | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 2030,00 | 4 060,00 Kč | |
| 36 | 75IEE1 | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN | KUS | 13,000 | 0 | 0 | 16500,00 | 214 500,00 Kč | |
| 37 | 75IEE2 | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 32500,00 | 32 500,00 Kč | |
| 38 | 75IEE3 | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 36 VLÁKEN | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 64000,00 | 128 000,00 Kč | |
| 39 | 75IEE4 | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 48 VLÁKEN | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 64900,00 | 64 900,00 Kč | |
| 40 | 75IEE5 | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 144 VLÁKEN | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 154200,00 | 154 200,00 Kč | |
| 41 | 75IEEX | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | KUS | 18,000 | 0 | 0 | 11100,00 | 199 800,00 Kč | |
| 42 | 75IF11 | | 2022_OTSKP | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 | KUS | 65,000 | 0 | 0 | 201,00 | 13 065,00 Kč | |
| 43 | 75IF1X | | 2022_OTSKP | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ | KUS | 65,000 | 0 | 0 | 370,00 | 24 050,00 Kč | |
| 44 | 75IF31 | | 2022_OTSKP | ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE | KUS | 34,000 | 0 | 0 | 343,00 | 11 662,00 Kč | |
| 45 | 75IF3X | | 2022_OTSKP | ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ | KUS | 34,000 | 0 | 0 | 37,00 | 1 258,00 Kč | |
| 46 | 75IF41 | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 | KUS | 11,000 | 0 | 0 | 460,00 | 5 060,00 Kč | |
| 47 | 75IF4X | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ | KUS | 11,000 | 0 | 0 | 131,00 | 1 441,00 Kč | |
| 48 | 75IF51 | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RÁM 15+1 | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 601,00 | 601,00 Kč | |
| 49 | 75IF5X | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RÁM 15+1 - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 129,00 | 129,00 Kč | |
| 50 | 75IF61 | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RÁM 20+1 | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 739,00 | 739,00 Kč | |
| 51 | 75IF6X | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RÁM 20+1 - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 85,00 | 85,00 Kč | |
| 52 | 75IFA1 | | 2022_OTSKP | NOSNÍK BLESKOJISTEK | KUS | 59,000 | 0 | 0 | 422,00 | 24 898,00 Kč | |
| 53 | 75IFB1 | | 2022_OTSKP | BLESKOJISTKA | KUS | 584,000 | 0 | 0 | 156,00 | 91 104,00 Kč | |
| 54 | 75IFBX | | 2022_OTSKP | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ | KUS | 584,000 | 0 | 0 | 62,00 | 36 208,00 Kč | |
| 55 | 75IH21 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL | KUS | 26,000 | 0 | 0 | 1650,00 | 42 900,00 Kč | |
| 56 | 75IH22 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 1910,00 | 19 100,00 Kč | |
| 57 | 75IH23 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 200 ŽIL | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 3010,00 | 12 040,00 Kč | |
| 58 | 75IH31 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN | KUS | 16,000 | 0 | 0 | 570,00 | 9 120,00 Kč | |
| 59 | 75IH32 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN | KUS | 22,000 | 0 | 0 | 1190,00 | 26 180,00 Kč | |
| 60 | 75IH33 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 50XN | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 2040,00 | 8 160,00 Kč | |
| 61 | 75IH61 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | KUS | 24,000 | 0 | 0 | 6670,00 | 160 080,00 Kč | |
| 62 | 75IH62 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN | KUS | 6,000 | 0 | 0 | 29900,00 | 179 400,00 Kč | |
| 63 | 75IH91 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | KUS | 150,000 | 0 | 0 | 97,00 | 14 550,00 Kč | |
| 64 | 75I121 | | 2022_OTSKP | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 3700,00 | 7 400,00 Kč | |
| 65 | 75I12X | | 2022_OTSKP | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 6170,00 | 12 340,00 Kč | |
| 66 | 75I162 | | 2022_OTSKP | SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA STŘEDNÍ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 4720,00 | 9 440,00 Kč | |
| 67 | 75I16X | | 2022_OTSKP | SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 165,00 | 330,00 Kč | |
| 68 | 75IU11 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ | KUS | 20,000 | 0 | 0 | 767,00 | 15 340,00 Kč | |
| 69 | 75IU12 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SĐELOVACÍM KABELU | KUS | 588,000 | 0 | 0 | 45,00 | 26 460,00 Kč | |
| 70 | 75IU13 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SĐĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK | KUS | 294,000 | 0 | 0 | 308,00 | 90 552,00 Kč | |
| 71 | 75IU15 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SĐELOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA | ÚSEK | 294,000 | 0 | 0 | 380,00 | 111 720,00 Kč | |
| 72 | R702112 | | 2022_OTSKP | KABELOVÝ ŽLAB S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU | m | 35,000 | 0 | 0 | 595,00 | 20 825,00 Kč | |
| 73 | R702113 | | 2022_OTSKP | POCHOZÍ BETONOVÝ ŽLAB PRO VEDENÍ KABELŮ, DODÁVKA, MONTÁŽ | m | 30,000 | 0 | 0 | 2500,00 | 75 000,00 Kč | |
| 74 | R752833 | | 2022_OTSKP | PŘELOŽKY KABELŮ A HDPE | m | 1 000,000 | 0 | 0 | 91,00 | 91 000,00 Kč | |
| 75 | R75D166 | | 2022_OTSKP | Technologický kontejner, izolovaný, s klimatizací a nn rozvody - dovoz, odvoz dem., mont | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 500000,00 | 500 000,00 Kč | |
| 76 | R75IFDY | | 2022_OTSKP | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SĐELOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ KABELIZACE A DEMOLICI OBJEKTU (BUDOVA ROZHLASU POSUN) | CELEK | 1,000 | 0 | 0 | 450000,00 | 450 000,00 Kč | |
| 77 | R75IK21 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLAKNO | 252,000 | 0 | 0 | 3175,00 | 800 100,00 Kč | |
| 78 | R75O2F1 | | 2022_OTSKP | KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ | m | 2 300,000 | 0 | 0 | 20,00 | 46 000,00 Kč | |
| Součet za Díl | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | |
| Díl: 990 | | | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | |
| | | | | | 7 171 019,92 Kč | | | | | | |

| ISPROF/IN: 5513520013 | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 79 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,050 | 0 | 0 | 3030,00 | 151,50 Kč |
| 80 | R015310 | 920 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VŽ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,800 | 0 | 0 | 1848,00 | 1 478,40 Kč |
| 81 | R015620 | 942 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACÍ PAPIR - OLEJ - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,100 | 0 | 0 | 5220,00 | 522,00 Kč |
| 82 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,400 | 0 | 0 | 2890,00 | 1 156,00 Kč |
| Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | |
| Součet | | za Díl | | 3 307,90 Kč | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|-----|----------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 11-02-21 | | | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | CELKEM: 978 288,35 Kč | | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 11-02-21 | | ŽST Turnov, rozhlasové zařízení | | | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | | | ISPROFIN: | | 5513520013 | |
| Majetek: | | | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | | | Označení (S-kód): | | S631700077 | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | | | | | Cenová úroveň: | | 2022 | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | 1. 3. 2026 | | Ing. Tomáš Matula | | | | | | Datum zpracování: | | 30.11.2022 | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520073 | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | | | | | |
| Díl: | | 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | | HOD | 20,000 | 0 | 0 | 800,00 | 16 000,00 Kč | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | 16 000,00 Kč | | | | | | |
| Díl: | | 2 | | Základy | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 27231 | | 2022_OTSKP | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU | | | M3 | 0,432 | 0 | 0 | 3730,00 | 1 611,36 Kč | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Základy | | | | | | | 1 611,36 Kč | | | | | | |
| Díl: | | 7 | | Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 702112 | | 2022_OTSKP | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | | | m | 508,000 | 0 | 0 | 414,00 | 210 312,00 Kč | | | | | |
| 4 | 702211 | | 2022_OTSKP | KABELOVÁ CHRÁNICKÁ ZEMNÍ DN DO 100 MM | | | m | 25,000 | 0 | 0 | 94,00 | 2 350,00 Kč | | | | | |
| 5 | 702902 | | 2022_OTSKP | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | | | m | 508,000 | 0 | 0 | 72,00 | 36 576,00 Kč | | | | | |
| 6 | 751F21 | | 2022_OTSKP | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 269,00 | 538,00 Kč | | | | | |
| 7 | 751F2X | | 2022_OTSKP | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 14,40 | 28,80 Kč | | | | | |
| 8 | 751F41 | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 460,00 | 460,00 Kč | | | | | |
| 9 | 751F4X | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 131,00 | 131,00 Kč | | | | | |
| 10 | 751FA1 | | 2022_OTSKP | NOSNÍK BLESKOJISTEK | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 422,00 | 844,00 Kč | | | | | |
| 11 | 751FAX | | 2022_OTSKP | NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 132,00 | 264,00 Kč | | | | | |
| 12 | 751FB1 | | 2022_OTSKP | BLESKOJISTKA | | | KUS | 12,000 | 0 | 0 | 156,00 | 1 872,00 Kč | | | | | |
| 13 | 751FBX | | 2022_OTSKP | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ | | | KUS | 12,000 | 0 | 0 | 62,00 | 744,00 Kč | | | | | |
| 14 | 751H31 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU FORMÁ KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN | | | KUS | 40,000 | 0 | 0 | 570,00 | 22 800,00 Kč | | | | | |
| 15 | 751H81 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU OBJÍMKKA KABELOVÁ | | | KUS | 7,000 | 0 | 0 | 76,00 | 532,00 Kč | | | | | |
| 16 | 751H8X | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU OBJÍMKKA KABELOVÁ - MONTÁŽ | | | KUS | 7,000 | 0 | 0 | 36,00 | 252,00 Kč | | | | | |
| 17 | 751H91 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | | | KUS | 7,000 | 0 | 0 | 97,00 | 679,00 Kč | | | | | |
| 18 | 751H9X | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | | | KUS | 7,000 | 0 | 0 | 19,90 | 139,30 Kč | | | | | |
| 19 | 751I11 | | 2022_OTSKP | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANGÍRE DO 100 ŽÍL | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 2520,00 | 2 520,00 Kč | | | | | |
| 20 | 751I1X | | 2022_OTSKP | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANGÍRE - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 7110,00 | 14 220,00 Kč | | | | | |
| 21 | 751I1Y | | 2022_OTSKP | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANGÍRE - DEMONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 743,00 | 743,00 Kč | | | | | |
| 22 | 751L13 | | 2022_OTSKP | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PŘEVODENÍ SE ZESILOVACEM DO 300W | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 225900,00 | 225 900,00 Kč | | | | | |
| 23 | 751L1X | | 2022_OTSKP | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 9250,00 | 18 500,00 Kč | | | | | |
| 24 | 751L134 | | 2022_OTSKP | ROZHLASOVÝ ZESILOVAC PŘES 300 W | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 51100,00 | 51 100,00 Kč | | | | | |
| 25 | 751L13X | | 2022_OTSKP | ROZHLASOVÝ ZESILOVAC - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 1140,00 | 1 140,00 Kč | | | | | |
| 26 | 751L151 | | 2022_OTSKP | STOŽÁR (SLOUP) ROZHLASOVÝ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 14300,00 | 28 600,00 Kč | | | | | |
| 27 | 751L15X | | 2022_OTSKP | STOŽÁR (SLOUP) - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 6750,00 | 13 500,00 Kč | | | | | |
| 28 | 751L161 | | 2022_OTSKP | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR | | | KUS | 34,000 | 0 | 0 | 805,00 | 27 370,00 Kč | | | | | |
| 29 | 751L166 | | 2022_OTSKP | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - GALVANICKÉ ODDĚLENÍ ROZHLASOVÝCH KABELOVÝCH ROZVODŮ | | | KUS | 22,000 | 0 | 0 | 582,00 | 12 804,00 Kč | | | | | |

| ZAK-2021-F13 - Rekonstrukce zst. Turnov | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|----------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | |
| | | | | | | | | | Celkem | | |
| 30 | 75L16X | | 2022_OTSKP | ROZHLASOVÉ PRÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ | KUS | 36,000 | 0 | 0 | 423,00 | 15 228,00 Kč | |
| 31 | 75L175 | | 2022_OTSKP | REPRODUKTOR VENKOVNÍ TLAKOVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM | KUS | 34,000 | 0 | 0 | 950,00 | 32 300,00 Kč | |
| 32 | 75L17X | | 2022_OTSKP | REPRODUKTOR VENKOVNÍ - MONTÁŽ | KUS | 36,000 | 0 | 0 | 1240,00 | 44 640,00 Kč | |
| 33 | 75L191 | | 2022_OTSKP | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2 | kmžila | 0,260 | 0 | 0 | 3190,00 | 829,40 Kč | |
| 34 | 75L19X | | 2022_OTSKP | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS - MONTÁŽ | kmžila | 0,260 | 0 | 0 | 8700,00 | 2 262,00 Kč | |
| 35 | 75L1A1 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMVA V ŽST | komplet | 1,000 | 0 | 0 | 20000,00 | 20 000,00 Kč | |
| 36 | 75L1B1 | | 2022_OTSKP | ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ HLASITOSTI ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ | komplet | 1,000 | 0 | 0 | 30700,00 | 30 700,00 Kč | |
| 37 | 75L1B2 | | 2022_OTSKP | ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU | komplet | 2,000 | 0 | 0 | 30900,00 | 61 800,00 Kč | |
| 38 | R75I221 | | 2022_OTSKP | KABEL ZE MNÍ DVOU PÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE 3PT10 | KWIPAR | 2,982 | 0 | 0 | 16000,00 | 47 712,00 Kč | |
| 39 | R75IFDY | | 2022_OTSKP | DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO SĐELOVACHO ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ KABELIZACE | CELEK | 1,000 | 0 | 0 | 30000,00 | 30 000,00 Kč | |
| Součet za Díl | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | |
| Díl: | | | | | 990 Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | |
| 40 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,010 | 0 | 0 | 3030,00 | 30,30 Kč | |
| 41 | R015310 | 920 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VŽ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,080 | 0 | 0 | 1848,00 | 147,84 Kč | |
| 42 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,030 | 0 | 0 | 2890,00 | 86,70 Kč | |
| 43 | R015640 | 946 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,010 | 0 | 0 | 2165,00 | 21,65 Kč | |
| Součet za Díl | | | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | |
| | | | | | 286,49 Kč | | | | | | |

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 15-02-21 | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|-----------------|---|---------|----------|---------------------|------------------|------------|---------------|--------|----------------|--|------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | CELKEM: | | 272 274,39 Kč | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 15-02-21 | | zast. Turnov město, úprava rozhlasového zařízení | | | | | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | |
| Stupeň dokumentace: | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Majetek: | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | | | | | | | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | 1. 3. 2026 | | Ing. Tomáš Matula | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | Celkem | | | | | | | |
| ISPROFIN: 5513520013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: | | 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | HOD | 20,000 | 0 | 0 | 800,00 | 16 000,00 Kč | | | | | | | | |
| Součet za Díl | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: | | 7 | | Přídrůžená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 75L112 | | 2022_OTSKP | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PŘEVEDENÍ SE ZESILOVAČEM DO 100W | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 211100,00 | 211 100,00 Kč | | | | | | | | |
| 3 | 75L11X | | 2022_OTSKP | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 9250,00 | 9 250,00 Kč | | | | | | | | |
| 4 | 75L1B2 | | 2022_OTSKP | ZKOUŠENÍ NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU | komplet | 1,000 | 0 | 0 | 30900,00 | 30 900,00 Kč | | | | | | | | |
| 5 | R75IFDY | | 2022_OTSKP | DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO SÓLEVAČIHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KABELIZACE | CELEK | 1,000 | 0 | 0 | 5000,00 | 5 000,00 Kč | | | | | | | | |
| Součet za Díl | | Přídrůžená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: | | 990 | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPAŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAĐ PODOBNÝ KOMUNÁLNI MU ODPAĐU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,005 | 0 | 0 | 3030,00 | 15,15 Kč | | | | | | | | |
| 7 | R015310 | 920 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPAŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,005 | 0 | 0 | 1849,00 | 9,24 Kč | | | | | | | | |
| Součet za Díl | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24,39 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|-------------|-----------------|----------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|--|--------------|--|---------------|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 11-02-31 | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | CELKEM: | | | 1 571 000,69 Kč | | | | | | | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 11-02-31 | | ŽST Turnov, zapojovač | | | | | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | | | | | | |
| Kategorie monitoring: | | | | | | | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | | | | | | | |
| Majetek: | | | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | | | Označení (S-kód): S631700077 | | | | | | | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | 1. 3. 2026 | | Ing. Tomáš Matula | | | | | | | | Datum zpracování: 30.11.2022 | | | | | | | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | | Kód položky | | Varianta | | Cenová soustava | | Název položky/dílu | | | | MJ | | Množství | | Jednotková hmotnost | | Celková hmotnost | | Cena | | | |
| Díl: | | 0 | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | R029611 | | | | 2022_OTSKP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | | | HOD | | 20,000 | | 0 | | 0 | | 800,00 | | 16 000,00 Kč | |
| Součet | | za Díl | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | 16 000,00 Kč | | | |
| Díl: | | 7 | | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 742G11 | | | | 2022_OTSKP | | KABEL NN DVOL- A TRÍŽILOVÝ CÍ S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | | | | m | | 25,000 | | 0 | | 0 | | 116,00 | | 2 900,00 Kč | |
| 3 | | 742L11 | | | | 2022_OTSKP | | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVÁDEČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | | | | KUS | | 4,000 | | 0 | | 0 | | 1160,00 | | 4 640,00 Kč | |
| 4 | | 75IF21 | | | | 2022_OTSKP | | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 | | | | KUS | | 5,000 | | 0 | | 0 | | 269,00 | | 1 345,00 Kč | |
| 5 | | 75IF2X | | | | 2022_OTSKP | | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ | | | | KUS | | 5,000 | | 0 | | 0 | | 14,40 | | 72,00 Kč | |
| 6 | | 75IF31 | | | | 2022_OTSKP | | ZEMNÍ SVORKOVNICE | | | | KUS | | 2,000 | | 0 | | 0 | | 343,00 | | 686,00 Kč | |
| 7 | | 75IF3X | | | | 2022_OTSKP | | ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ | | | | KUS | | 2,000 | | 0 | | 0 | | 37,00 | | 74,00 Kč | |
| 8 | | 75IF41 | | | | 2022_OTSKP | | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 460,00 | | 460,00 Kč | |
| 9 | | 75IF4X | | | | 2022_OTSKP | | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 - MONTÁŽ | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 131,00 | | 131,00 Kč | |
| 10 | | 75IFA1 | | | | 2022_OTSKP | | NOSNÍK BLESKOJISTEK | | | | KUS | | 5,000 | | 0 | | 0 | | 422,00 | | 2 110,00 Kč | |
| 11 | | 75IFAX | | | | 2022_OTSKP | | NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ | | | | KUS | | 5,000 | | 0 | | 0 | | 132,00 | | 660,00 Kč | |
| 12 | | 75IFB1 | | | | 2022_OTSKP | | BLESKOJISTKA | | | | KUS | | 50,000 | | 0 | | 0 | | 156,00 | | 7 800,00 Kč | |
| 13 | | 75IFBX | | | | 2022_OTSKP | | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ | | | | KUS | | 50,000 | | 0 | | 0 | | 62,00 | | 3 100,00 Kč | |
| 14 | | 75J222 | | | | 2022_OTSKP | | KABEL SĎELOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 20 PÁRUPRŮMĚRU 0,5 MM | | | | KMPAR | | 0,900 | | 0 | | 0 | | 3800,00 | | 3 420,00 Kč | |
| 15 | | 75J23X | | | | 2022_OTSKP | | KABEL SĎELOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ | | | | m | | 45,000 | | 0 | | 0 | | 11,00 | | 495,00 Kč | |
| 16 | | 75K221 | | | | 2022_OTSKP | | NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 9400,00 | | 9 400,00 Kč | |
| 17 | | 75K22X | | | | 2022_OTSKP | | NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 4200,00 | | 4 200,00 Kč | |
| 18 | | 75K321 | | | | 2022_OTSKP | | ZALOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 27100,00 | | 27 100,00 Kč | |
| 19 | | 75K32X | | | | 2022_OTSKP | | ZALOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 8850,00 | | 8 850,00 Kč | |
| 20 | | 75K521 | | | | 2022_OTSKP | | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 35 MM2 - DODÁVKA | | | | m | | 6,000 | | 0 | | 0 | | 49,00 | | 294,00 Kč | |
| 21 | | 75K52X | | | | 2022_OTSKP | | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 35 MM2 - MONTÁŽ | | | | m | | 6,000 | | 0 | | 0 | | 885,00 | | 5 310,00 Kč | |
| 22 | | 75K61Y | | | | 2022_OTSKP | | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 200AH | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 25400,00 | | 25 400,00 Kč | |
| 23 | | 75K62X | | | | 2022_OTSKP | | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - MONTÁŽ | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 3190,00 | | 3 190,00 Kč | |
| 24 | | 75K691 | | | | 2022_OTSKP | | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - DODÁVKA | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 3090,00 | | 3 090,00 Kč | |
| 25 | | 75K69X | | | | 2022_OTSKP | | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - MONTÁŽ | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 697,00 | | 697,00 Kč | |
| 26 | | 75L48X | | | | 2022_OTSKP | | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ | | | | KUS | | 2,000 | | 0 | | 0 | | 948,00 | | 1 896,00 Kč | |
| 27 | | 75M111 | | | | 2022_OTSKP | | TELEFONNÍ PŘÍSTROJ MB - DODÁVKA | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 2640,00 | | 2 640,00 Kč | |
| 28 | | 75M11X | | | | 2022_OTSKP | | TELEFONNÍ PŘÍSTROJ MB - MONTÁŽ | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 137,00 | | 137,00 Kč | |
| 29 | | 75M12X | | | | 2022_OTSKP | | TELEFONNÍ PŘÍSTROJ AUT - MONTÁŽ | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 794,00 | | 794,00 Kč | |
| 30 | | 75M311 | | | | 2022_OTSKP | | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - DODÁVKA | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 9400,00 | | 9 400,00 Kč | |
| 31 | | 75M31X | | | | 2022_OTSKP | | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 806,00 | | 806,00 Kč | |
| 32 | | 75M421 | | | | 2022_OTSKP | | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU | | | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 360100,00 | | 360 100,00 Kč | |
| 33 | | 75M42X | | | | 2022_OTSKP | | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, DISPEČERSKÝ TERMINÁL VOIP - MONTÁŽ | | | | KUS | | 2,000 | | 0 | | 0 | | 72600,00 | | 145 200,00 Kč | |

| ZAK-2021-F13 - Rekonstrukce zst. Turnov | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 34 | 75M431 | | 2022_OTSKP | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, BRÁNA IP/MB | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 250800,00 | 250 800,00 Kč | |
| 35 | 75M43X | | 2022_OTSKP | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, BRÁNA - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 36900,00 | 73 800,00 Kč | |
| 36 | 75M711 | | 2022_OTSKP | ZÁZNAMOVÉ ZARÍZENÍ, DIGITÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ PŘEVODNÍ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 260200,00 | 260 200,00 Kč | |
| 37 | 75M71A | | 2022_OTSKP | ZÁZNAMOVÉ ZARÍZENÍ, LICENCE - KAC, AKTIVACE JEDNOHO KANÁLU/ZARÍZENÍ | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 7500,00 | 30 000,00 Kč | |
| 38 | 75M72X | | 2022_OTSKP | ZÁZNAMOVÉ ZARÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 72200,00 | 144 400,00 Kč | |
| 39 | R75FDY | | 2022_OTSKP | DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO SDELOVÁČHO ZARÍZENÍ, VČETNĚ KABELIZACE | CELEK | 1,000 | 0 | 0 | 75000,00 | 75 000,00 Kč | |
| 40 | R75L487 | | 2022_OTSKP | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - INJEKTOR PRO POE | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 1740,00 | 1 740,00 Kč | |
| 41 | R75M42X | | 2022_OTSKP | Úprava dotykového terminálu IPDT, pro zpřístupnění technologie DDTS ŽDC | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 34727,00 | 34 727,00 Kč | |
| 42 | R75M432 | | 2022_OTSKP | TELEFONNÍ ZAPOJOVAČ DIGITÁLNÍ, BRÁNA IP/PTSN | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 47869,00 | 47 869,00 Kč | |
| Součet za Díl | | | | | Přidružená stavební výroba | | 1 554 933,00 Kč | | | | |
| Díl: 990 | | | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | |
| 43 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,005 | 0 | 0 | 3030,00 | 15,15 Kč | |
| 44 | R015310 | 920 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAŽENÁ EL. ZARÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,005 | 0 | 0 | 1848,00 | 9,24 Kč | |
| 45 | R015640 | 946 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,020 | 0 | 0 | 2165,00 | 43,30 Kč | |
| Součet za Díl | | | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | 67,69 Kč | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|---|--|--------------------------------------|--|------------|--|--------------------------------------|--|------------------|--|------------|--|-----------------|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 11-02-32 | | | | | | | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | CELKEM: 1 538 464,70 Kč | | | | | | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 11-02-32 | | ŽST Turnov, ATU | | | | | | Součet za Díl včetně přepočtání Dílu | | | | | | | | | | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočtání Dílu | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | | | | | | | | | |
| Majetek: | | | | | | | | | | ISPROFIN: | | 5513520013 | | | | | | | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | | | | | | | Označení (S-kód): | | S631700077 | | | | | | | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | | | | | | | Cenová úroveň: | | 2022 | | | | | | | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | Datum zpracování: | | 30.11.2022 | | | | | | | | | |
| Ing. Josef Naništa | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | | Kód položky | | Varianta | | Cenová soustava | | Název položky/dílu | | MJ | | Množství | | Jednotková hmotnost | | Celková hmotnost | | Cena | | Celkem | |
| Díl: | | 0 | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | R029611 | | | | 2022_OTSKP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | HOD | | 20,000 | | 0 | | 0 | | 800,00 | | 16 000,00 Kč | |
| Součet za Díl | | 7 | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | 16 000,00 Kč | |
| Díl: | | | | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 75M12X | | | | 2022_OTSKP | | TELEFONNÍ PŘÍSTROJ AUT - MONTÁŽ | | KUS | | 25,000 | | 0 | | 0 | | 794,00 | | 19 850,00 Kč | |
| 3 | | 75M12Y | | | | 2022_OTSKP | | TELEFONNÍ PŘÍSTROJ AUT - DEMONTÁŽ | | KUS | | 25,000 | | 0 | | 0 | | 130,00 | | 3 250,00 Kč | |
| 4 | | 75M331 | | | | 2022_OTSKP | | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, IP TELEFON TECHNOLOGICKÝ ZÁKLADNÍ | | KUS | | 4,000 | | 0 | | 0 | | 3500,00 | | 14 000,00 Kč | |
| 5 | | 75M336 | | | | 2022_OTSKP | | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, IP TELEFON KANCELÁŘSKÝ ZÁKLADNÍ | | KUS | | 20,000 | | 0 | | 0 | | 2900,00 | | 58 000,00 Kč | |
| 6 | | 75M337 | | | | 2022_OTSKP | | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, IP TELEFON KANCELÁŘSKÝ STŘEDNÍ | | KUS | | 4,000 | | 0 | | 0 | | 7100,00 | | 28 400,00 Kč | |
| 7 | | 75M338 | | | | 2022_OTSKP | | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, IP TELEFON KANCELÁŘSKÝ POKROČILÝ | | KUS | | 2,000 | | 0 | | 0 | | 9800,00 | | 19 600,00 Kč | |
| 8 | | 75M33X | | | | 2022_OTSKP | | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, IP TELEFON - MONTÁŽ | | KUS | | 30,000 | | 0 | | 0 | | 500,00 | | 15 000,00 Kč | |
| 9 | | 75M34A | | | | 2022_OTSKP | | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, LICENCE IP TELEFON TECHNOLOGICKÝ | | KUS | | 4,000 | | 0 | | 0 | | 4500,00 | | 18 000,00 Kč | |
| 10 | | 75M34C | | | | 2022_OTSKP | | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, LICENCE IP TELEFONIE KANCELÁŘSKÁ VČ. ROČNÍ PODPORY - 1 UŽIVATEL | | KUS | | 26,000 | | 0 | | 0 | | 2600,00 | | 67 600,00 Kč | |
| 11 | | 75M614 | | | | 2022_OTSKP | | IP TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA 7U, 250 UŽIVATELŮ Z TOHO AŽ 96 ANALOG., ISDN30, SIP TRUNK 60CH., BACKUP SERVER, 3 ROKY PODPORY | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 1180300,00 | | 1 180 300,00 Kč | |
| 12 | | 75M62X | | | | 2022_OTSKP | | TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA, IP TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 97 900,00 | | 97 900,00 Kč | |
| Součet za Díl | | 990 | | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | 1 521 900,00 Kč | |
| Díl: | | 990 | | | | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | R015240 | | 914 | | 2022_OTSKP | | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNÉ DOPRAVY | | T | | 0,030 | | 0 | | 0 | | 3030,00 | | 90,90 Kč | |
| 14 | | R015310 | | 920 | | 2022_OTSKP | | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍST. - AL, CU A VZ, KOVY) - VČETNÉ DOPRAVY | | T | | 0,100 | | 0 | | 0 | | 1848,00 | | 184,80 Kč | |
| 15 | | R015621 | | 943 | | 2022_OTSKP | | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNÉ DOPRAVY *) | | T | | 0,100 | | 0 | | 0 | | 2890,00 | | 289,00 Kč | |
| Součet za Díl | | | | | | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | | | 564,70 Kč | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------|----------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 11-02-41 | | | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | CELKEM: 429 182,48 Kč | | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 11-02-41 | | ŽST Turnov, PZTS | | | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | | |
| Kategorie monitoring: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | |
| Majetek: | | | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | | | S631700077 | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | | | | | 2022 | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | 1. 3. 2026 | | Ing. Tomáš Matula | | | | | | | | 30.11.2022 | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | | | | | |
| Díl: | | 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | | HOD | 15,000 | 0 | 0 | 800,00 | 12 000,00 Kč | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | 12 000,00 Kč | | | |
| Díl: | | 7 | | Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 702511 | | 2022_OTSKP | PRŮRAZ ZDÍM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | | | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 622,00 | 3 110,00 Kč | | | | | |
| 3 | 703521 | | 2022_OTSKP | ELEKTROINSTALAČNÍ LISTA S FUN NÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU ŠÍRKY DO 30 MM | | | m | 55,000 | 0 | 0 | 84,00 | 4 620,00 Kč | | | | | |
| 4 | 742511 | | 2022_OTSKP | KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | | | m | 15,000 | 0 | 0 | 116,00 | 1 740,00 Kč | | | | | |
| 5 | 751321 | | 2022_OTSKP | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTPISTP | | | KMPAR | 0,816 | 0 | 0 | 5220,00 | 4 259,52 Kč | | | | | |
| 6 | 75132X | | 2022_OTSKP | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTPISTP - MONTÁŽ | | | KMPAR | 0,816 | 0 | 0 | 6460,00 | 5 271,36 Kč | | | | | |
| 7 | 750511 | | 2022_OTSKP | EVS ÚSTŘEDNA DO 48 ZÓN | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 15700,00 | 31 400,00 Kč | | | | | |
| 8 | 75051X | | 2022_OTSKP | EVS ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 5210,00 | 10 420,00 Kč | | | | | |
| 9 | 750521 | | 2022_OTSKP | EVS SOFTWARE ÚSTŘEDNÝ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 10400,00 | 20 800,00 Kč | | | | | |
| 10 | 750543 | | 2022_OTSKP | EVS KLAVESNICE - LCD DISPLEJ S VESTAVĚNOU BEZKONTAKTNÍ ČTEČKOU KARET | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 8450,00 | 16 900,00 Kč | | | | | |
| 11 | 75054X | | 2022_OTSKP | EVS KLAVESNICE - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 1710,00 | 3 420,00 Kč | | | | | |
| 12 | 750571 | | 2022_OTSKP | EVS MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PŘEVEDENÍ | | | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 169,00 | 845,00 Kč | | | | | |
| 13 | 75057X | | 2022_OTSKP | EVS MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ | | | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 150,00 | 750,00 Kč | | | | | |
| 14 | 750595 | | 2022_OTSKP | EVS PROSTOROVÝ DETEKTOR DUALNÍ STROPNÍ | | | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 2710,00 | 10 840,00 Kč | | | | | |
| 15 | 75059X | | 2022_OTSKP | EVS PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ | | | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 448,00 | 1 792,00 Kč | | | | | |
| 16 | 7505A1 | | 2022_OTSKP | PZTS, DETEKTOR TRISTĚNÍ SKLA | | | KUS | 3,000 | 0 | 0 | 2160,00 | 6 480,00 Kč | | | | | |
| 17 | 7505AX | | 2022_OTSKP | PZTS, DETEKTOR TRISTĚNÍ SKLA - MONTÁŽ | | | KUS | 3,000 | 0 | 0 | 448,00 | 1 344,00 Kč | | | | | |
| 18 | 7505B1 | | 2022_OTSKP | EVS HLASIČ KOUŘE | | | KUS | 7,000 | 0 | 0 | 2690,00 | 18 830,00 Kč | | | | | |
| 19 | 7505BX | | 2022_OTSKP | EVS HLASIČ KOUŘE - MONTÁŽ | | | KUS | 7,000 | 0 | 0 | 448,00 | 3 136,00 Kč | | | | | |
| 20 | 7505J1 | | 2022_OTSKP | EVS KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 12900,00 | 25 800,00 Kč | | | | | |
| 21 | 7505J2 | | 2022_OTSKP | EVS KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO MONITORING, SPRÁVU UŽIVATELŮ A KONFIGURACI TCP/IP | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 13400,00 | 26 800,00 Kč | | | | | |
| 22 | 7505JX | | 2022_OTSKP | EVS KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ | | | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 1650,00 | 6 600,00 Kč | | | | | |
| 23 | 7505K1 | | 2022_OTSKP | EVS PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 5820,00 | 11 640,00 Kč | | | | | |
| 24 | 7505KX | | 2022_OTSKP | EVS PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 1750,00 | 3 500,00 Kč | | | | | |
| 25 | 7505L1 | | 2022_OTSKP | EVS PRÍSTUPOVÁ KARTAKLIČENKA | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 239,00 | 2 390,00 Kč | | | | | |
| 26 | 7505M2 | | 2022_OTSKP | EVS SÍŘENÁ VENKOVNÍ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 2690,00 | 2 690,00 Kč | | | | | |
| 27 | 7505MX | | 2022_OTSKP | EVS SÍŘENÁ - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 547,00 | 547,00 Kč | | | | | |
| 28 | 7505N1 | | 2022_OTSKP | EVS KLIENSKÉ PRACOVISTÉ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 53 000,00 | 53 000,00 Kč | | | | | |
| 29 | 7505NW | | 2022_OTSKP | EVS KLIENSKÉ PRACOVISTÉ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 Kč | | | | | |
| 30 | 7505NX | | 2022_OTSKP | EVS KLIENSKÉ PRACOVISTÉ - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 22 900,00 | 22 900,00 Kč | | | | | |
| 31 | 7505O1 | | 2022_OTSKP | EVS SKOLENÍ A ZAČVÍK PERSONALU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EZS | | | HOD | 8,000 | 0 | 0 | 746,00 | 5 968,00 Kč | | | | | |
| 32 | 7505O2 | | 2022_OTSKP | EVS ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODKOUSLENÍ ZAŘÍZENÍ EZS | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 15 200,00 | 30 400,00 Kč | | | | | |
| 33 | 7505O3 | | 2022_OTSKP | EVS PŘEZKOUSLENÍ ÚSTŘEDNÝ EZS | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 2 980,00 | 5 960,00 Kč | | | | | |

| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce zst. Turnov | | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | |
|--|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|--------------|------------------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | | |
| 34 | 750504 | | 2022_OTSKP | EZS: UVEDENÍ USTŘEDNÝ EZS DO TRVALÉHO PROVOZU | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 18000,00 | 36 000,00 Kč | | |
| 35 | 750505 | | 2022_OTSKP | EZS: REVIZE USTŘEDNÝ EZS | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 11000,00 | 22 000,00 Kč | | |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | | 417 152,88 Kč | |
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 990 | | | | | | | | | | | | |
| Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | | | |
| 36 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20.03.99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,005 | 0 | 0 | 3030,00 | 15,15 Kč | | |
| 37 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,005 | 0 | 0 | 2890,00 | 14,45 Kč | | |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | |
| | | | | | | | | | | | 29,60 Kč | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|----------|--|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------|--|---------------------------------------|--|------------------|--|----------|--|---------------|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 11-02-42 | | | | | | | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | CELKEM: 3 491 053,44 Kč | | | | | | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 11-02-42 | | | | ŽST Turnov, kamerový systém | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | | | | | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | Stádium 2 | | | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Majetek: | | SŽ | | | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | 1. 10. 2024 | | | | Zpracovatel: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | 1. 3. 2026 | | | | Ing. Tomáš Matula | | | | Cenová úroveň: | | 2022 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Datum zpracování: | | 30.11.2022 | | | | | | | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | | Kód položky | | Varianta | | Cenová soustava | | Název položky/dílu | | MJ | | Množství | | Jednotková hmotnost | | Celková hmotnost | | Cena | | | |
| Díl: | | 0 | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | R029611 | | | | 2022_OTSKP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | HOD | | 20,000 | | 0 | | 0 | | 800,00 | | 16 000,00 Kč | |
| Součet za Díl | | 7 | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | 16 000,00 Kč | |
| Díl: | | 7 | | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 703412 | | | | 2022_OTSKP | | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘISLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | | m | | 20,000 | | 0 | | 0 | | 53,00 | | 1 060,00 Kč | |
| 3 | | 742G11 | | | | 2022_OTSKP | | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | | m | | 935,000 | | 0 | | 0 | | 116,00 | | 108 460,00 Kč | |
| 4 | | 75I811 | | | | 2022_OTSKP | | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | | KM/LAKNO | | 9,420 | | 0 | | 0 | | 2590,00 | | 24 397,80 Kč | |
| 5 | | 75I81X | | | | 2022_OTSKP | | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | | m | | 785,000 | | 0 | | 0 | | 33,00 | | 25 905,00 Kč | |
| 6 | | 75I911 | | | | 2022_OTSKP | | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | | m | | 785,000 | | 0 | | 0 | | 32,00 | | 25 120,00 Kč | |
| 7 | | 75I91X | | | | 2022_OTSKP | | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | | m | | 785,000 | | 0 | | 0 | | 33,00 | | 25 905,00 Kč | |
| 8 | | 75I961 | | | | 2022_OTSKP | | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE USEKU DO 2000 M | | USEK | | 8,000 | | 0 | | 0 | | 4300,00 | | 34 400,00 Kč | |
| 9 | | 75I962 | | | | 2022_OTSKP | | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | | m | | 785,000 | | 0 | | 0 | | 4,40 | | 3 454,00 Kč | |
| 10 | | 75IEE4 | | | | 2022_OTSKP | | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 48 VLÁKEN | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 64900,00 | | 64 900,00 Kč | |
| 11 | | 75IEEX | | | | 2022_OTSKP | | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 11100,00 | | 11 100,00 Kč | |
| 12 | | 75IH11 | | | | 2022_OTSKP | | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽÍL | | KUS | | 16,000 | | 0 | | 0 | | 1240,00 | | 19 840,00 Kč | |
| 13 | | 75IH61 | | | | 2022_OTSKP | | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | | KUS | | 8,000 | | 0 | | 0 | | 6670,00 | | 53 360,00 Kč | |
| 14 | | 75IH62 | | | | 2022_OTSKP | | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 29900,00 | | 29 900,00 Kč | |
| 15 | | 75IH91 | | | | 2022_OTSKP | | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | | KUS | | 16,000 | | 0 | | 0 | | 97,00 | | 1 552,00 Kč | |
| 16 | | 75IH9X | | | | 2022_OTSKP | | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | | KUS | | 16,000 | | 0 | | 0 | | 19,90 | | 318,40 Kč | |
| 17 | | 75IK11 | | | | 2022_OTSKP | | MĚŘENÍ STAVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU | | VLAKNO | | 32,000 | | 0 | | 0 | | 1560,00 | | 49 920,00 Kč | |
| 18 | | 75J311 | | | | 2022_OTSKP | | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ UTP | | KMPAR | | 1,380 | | 0 | | 0 | | 4980,00 | | 6 872,40 Kč | |
| 19 | | 75J31X | | | | 2022_OTSKP | | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ UTP - MONTÁŽ | | KMPAR | | 1,380 | | 0 | | 0 | | 443,00 | | 611,34 Kč | |
| 20 | | 75J921 | | | | 2022_OTSKP | | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M | | KUS | | 16,000 | | 0 | | 0 | | 746,00 | | 11 935,00 Kč | |
| 21 | | 75J92X | | | | 2022_OTSKP | | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | | KUS | | 16,000 | | 0 | | 0 | | 58,00 | | 928,00 Kč | |
| 22 | | 75JA41 | | | | 2022_OTSKP | | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 | | KUS | | 48,000 | | 0 | | 0 | | 6,70 | | 321,60 Kč | |
| 23 | | 75JA4X | | | | 2022_OTSKP | | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ | | KUS | | 48,000 | | 0 | | 0 | | 51,00 | | 2 445,00 Kč | |
| 24 | | 75K331 | | | | 2022_OTSKP | | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 36900,00 | | 36 900,00 Kč | |
| 25 | | 75K33X | | | | 2022_OTSKP | | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - MONTÁŽ | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 3040,00 | | 3 040,00 Kč | |
| 26 | | 75K621 | | | | 2022_OTSKP | | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE PŘES 200AH | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 28900,00 | | 28 900,00 Kč | |
| 27 | | 75K62X | | | | 2022_OTSKP | | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - MONTÁŽ | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 3190,00 | | 3 190,00 Kč | |
| 28 | | 75L421 | | | | 2022_OTSKP | | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ | | KUS | | 22,000 | | 0 | | 0 | | 14900,00 | | 327 800,00 Kč | |
| 29 | | 75L424 | | | | 2022_OTSKP | | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE | | KUS | | 22,000 | | 0 | | 0 | | 6160,00 | | 135 520,00 Kč | |
| 30 | | 75L42X | | | | 2022_OTSKP | | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ | | KUS | | 22,000 | | 0 | | 0 | | 5290,00 | | 116 380,00 Kč | |
| 31 | | 75L431 | | | | 2022_OTSKP | | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME PEVNÁ | | KUS | | 3,000 | | 0 | | 0 | | 16400,00 | | 49 200,00 Kč | |
| 32 | | 75L434 | | | | 2022_OTSKP | | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME SW LICENCE | | KUS | | 3,000 | | 0 | | 0 | | 6160,00 | | 18 480,00 Kč | |

| ZAK-2021-F13 - Rekonstrukce zsl. Turnov | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | |
|---|-------------|------------------------------|-----------------|---|--|--|---------|----------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Genová soustava | Název položky/dílu | | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 33 | 75L43X | | 2022_OTSKP | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOMÉ - MONTÁŽ | | | KUS | 3,000 | 0 | 0 | 2530,00 | 7 590,00 Kč |
| 34 | 75L453 | | 2022_OTSKP | KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 32 KAMER (HW, SW, LICENCE) | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 91700,00 | 183 400,00 Kč |
| 35 | 75L456 | | 2022_OTSKP | KAMEROVÝ SERVER - HDD DO 2 TB, PRO PROVOZ 24/7 | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 10300,00 | 20 600,00 Kč |
| 36 | 75L45W | | 2022_OTSKP | KAMEROVÝ SERVER - DOPLNĚNÍ ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ (HW, SW, LICENCE) | | | KUS | 3,000 | 0 | 0 | 7810,00 | 23 430,00 Kč |
| 37 | 75L45X | | 2022_OTSKP | KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 21800,00 | 43 600,00 Kč |
| 38 | 75L461 | | 2022_OTSKP | KLIENSTRKÉ PRACOVNÍSTĚ - KOMPLETNÍ PRACOVNÍ STANICE (HW, SW, MONITOR) | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 61700,00 | 123 400,00 Kč |
| 39 | 75L46X | | 2022_OTSKP | KLIENSTRKÉ PRACOVNÍSTĚ - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 32300,00 | 64 600,00 Kč |
| 40 | 75L481 | | 2022_OTSKP | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS | | | KUS | 8,000 | 0 | 0 | 22500,00 | 180 000,00 Kč |
| 41 | 75L482 | | 2022_OTSKP | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO KS | | | KUS | 25,000 | 0 | 0 | 4500,00 | 112 500,00 Kč |
| 42 | 75L483 | | 2022_OTSKP | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DRŽÁK PRO KAMEROVÝ KRYT (KAMERU) | | | KUS | 25,000 | 0 | 0 | 3290,00 | 82 250,00 Kč |
| 43 | 75L491 | | 2022_OTSKP | ZPROVOZOVÁNÍ A NASTAVENÍ KAMERY | | | KUS | 25,000 | 0 | 0 | 2210,00 | 55 250,00 Kč |
| 44 | 75L492 | | 2022_OTSKP | ZPROVOZOVÁNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY | | | KUS | 25,000 | 0 | 0 | 4280,00 | 107 000,00 Kč |
| 45 | 75L493 | | 2022_OTSKP | ZPROVOZOVÁNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU | | | komplet | 2,000 | 0 | 0 | 35500,00 | 71 000,00 Kč |
| 46 | 75L494 | | 2022_OTSKP | ZPROVOZOVÁNÍ A NASTAVENÍ ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO KAMEROVÝ SYSTÉM | | | HOD | 20,000 | 0 | 0 | 2870,00 | 57 400,00 Kč |
| 47 | 75L495 | | 2022_OTSKP | LICENCE PRO PŘIPOJENÍ KAMERY DO SYSTÉMU KAC | | | KUS | 25,000 | 0 | 0 | 13600,00 | 340 000,00 Kč |
| 48 | 75M921 | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 4X10/100 + 2XUPLINK | | | KUS | 9,000 | 0 | 0 | 26900,00 | 242 100,00 Kč |
| 49 | 75M92X | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - MONTÁŽ | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 8060,00 | 80 600,00 Kč |
| 50 | 75M97N | | 2022_OTSKP | PŘEVODNÍK - SFP 1G, JEDNOVLAKNOVÉ - KRÁTKÝ DOSAH | | | KUS | 16,000 | 0 | 0 | 20800,00 | 332 800,00 Kč |
| 51 | 75M97X | | 2022_OTSKP | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | | | KUS | 16,000 | 0 | 0 | 547,00 | 8 752,00 Kč |
| 52 | 75O571 | | 2022_OTSKP | EJZS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ | | | KUS | 8,000 | 0 | 0 | 169,00 | 1 352,00 Kč |
| 53 | 75O57X | | 2022_OTSKP | EJZS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ | | | KUS | 8,000 | 0 | 0 | 150,00 | 1 200,00 Kč |
| 54 | R75L496 | | 2022_OTSKP | PŘIPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU DO KAC - KONFIGURAČNÍ PRÁCE | | | HOD | 20,000 | 0 | 0 | 968,00 | 19 360,00 Kč |
| 55 | R75M921 | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - 19"7U, LAN-RING, 10x SFP/GE | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 91390,00 | 91 390,00 Kč |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | | 3 471 693,54 Kč | |
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | | | |
| 56 | R923372 | | 2022_OTSKP | TABULKA S TEXTEM „Prostor je sítěžen kamerovým systémem“ A PIKTOGRAMEM KAMERY | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 330,00 | 3 300,00 Kč |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | | 3 300,00 Kč | |
| Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | |
| Díl: | 990 | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | |
| 57 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | | | T | 0,015 | 0 | 0 | 3030,00 | 45,45 Kč |
| 58 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | | | T | 0,005 | 0 | 0 | 2890,00 | 14,45 Kč |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | | 59,90 Kč | |
| Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 13-02-41 | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | CELKEM: | | | 150 790,55 Kč | | |
| SO/PS: | | PS 13-02-41 | | Příšovice - Turnov, PZTS | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | |
| Majetek: | | | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | S631700077 | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | | | 2022 | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | 1. 3. 2026 | | Ing. Tomáš Matula | | | | | | 30.11.2022 | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | SUDOP BRNO, spol. s r.o. | | | | | | Datum zpracování: | | ISPROFIN: 5513520073 | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | Celkem |
| Díl: 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | | HOD | 10,000 | 0 | 0 | 800,00 | | 8 000,00 Kč |
| Součet za Díl 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 703521 | | 2022_OTSKP | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNÍ NI ODOLNOSTI PŘI POŽÁRU ŠÍRKY DO 30 MM | | | m | 8,000 | 0 | 0 | 84,00 | | 672,00 Kč |
| 3 | 742611 | | 2022_OTSKP | KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | | | m | 5,000 | 0 | 0 | 116,00 | | 580,00 Kč |
| 4 | 751321 | | 2022_OTSKP | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FT/PSTP | | | KMPAR | 0,060 | 0 | 0 | 5220,00 | | 313,20 Kč |
| 5 | 75132X | | 2022_OTSKP | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FT/PSTP - MONTÁŽ | | | KMPAR | 0,060 | 0 | 0 | 6460,00 | | 387,60 Kč |
| 6 | 750511 | | 2022_OTSKP | EŽS ÚSTŘEDNA DO 48 ZÓN | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 15700,00 | | 15 700,00 Kč |
| 7 | 75051X | | 2022_OTSKP | EŽS ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 5210,00 | | 5 210,00 Kč |
| 8 | 750521 | | 2022_OTSKP | EŽS SOFTWARE ÚSTŘEDNÝ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 10400,00 | | 10 400,00 Kč |
| 9 | 750543 | | 2022_OTSKP | EŽS KLAVESNICE - LOD DISPLEJ S VESTAVĚNOU BEZKONTAKTNÍ ČTEČKOU KARET | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 8450,00 | | 8 450,00 Kč |
| 10 | 75054X | | 2022_OTSKP | EŽS KLAVESNICE - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 1710,00 | | 1 710,00 Kč |
| 11 | 750571 | | 2022_OTSKP | EŽS MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 169,00 | | 169,00 Kč |
| 12 | 75057X | | 2022_OTSKP | EŽS MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 150,00 | | 150,00 Kč |
| 13 | 750595 | | 2022_OTSKP | EŽS PROSTOROVÝ DETEKTOR DUALNÍ STROPNÍ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 2710,00 | | 2 710,00 Kč |
| 14 | 75059X | | 2022_OTSKP | EŽS PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 448,00 | | 448,00 Kč |
| 15 | 7505B1 | | 2022_OTSKP | EŽS HLASIČ KOUŘE | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 2690,00 | | 2 690,00 Kč |
| 16 | 7505BX | | 2022_OTSKP | EŽS HLASIČ KOUŘE - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 448,00 | | 448,00 Kč |
| 17 | 7505J1 | | 2022_OTSKP | EŽS KOMUNIKAČNÍ ROZHŘANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 12900,00 | | 12 900,00 Kč |
| 18 | 7505J2 | | 2022_OTSKP | EŽS KOMUNIKAČNÍ ROZHŘANÍ PRO MONITORING, SPRÁVU UŽIVATELŮ A KONFIGURACI TCP/IP | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 13400,00 | | 13 400,00 Kč |
| 19 | 7505JX | | 2022_OTSKP | EŽS KOMUNIKAČNÍ ROZHŘANÍ - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 1650,00 | | 3 300,00 Kč |
| 20 | 7505K1 | | 2022_OTSKP | EŽS PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 5820,00 | | 5 820,00 Kč |
| 21 | 7505KX | | 2022_OTSKP | EŽS PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 1750,00 | | 1 750,00 Kč |
| 22 | 7505L1 | | 2022_OTSKP | EŽS PŘÍSTUPOVÁ KARTAKLIČENKA | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 239,00 | | 2 390,00 Kč |
| 23 | 7505O1 | | 2022_OTSKP | EŽS ŠKOLENÍ A ZAČÁVK PERSONALŮ OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EŽS | | | HOD | 8,000 | 0 | 0 | 746,00 | | 5 968,00 Kč |
| 24 | 7505O2 | | 2022_OTSKP | EŽS ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ - NASTAVENÍ A FUN NÍ ODZKOUSĚNÍ ZAŘÍZENÍ EŽS | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 15200,00 | | 15 200,00 Kč |
| 25 | 7505O3 | | 2022_OTSKP | EŽS PREZKOUSĚNÍ ÚSTŘEDNÝ EŽS | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 2980,00 | | 2 980,00 Kč |
| 26 | 7505O4 | | 2022_OTSKP | EŽS UVEDENÍ ÚSTŘEDNÝ EŽS DO TRVALÉHO PROVOZU | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 18000,00 | | 18 000,00 Kč |
| 27 | 7505O5 | | 2022_OTSKP | EŽS REVIZE ÚSTŘEDNÝ EŽS | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 11000,00 | | 11 000,00 Kč |
| Součet za Díl 990 | | | | | | | | | | | | | |
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 990 | | | | | | | | | | | | | |
| Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | | | T | 0,010 | 0 | 0 | 3030,00 | | 30,30 Kč |
| 29 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | | | T | 0,005 | 0 | 0 | 2890,00 | | 14,45 Kč |

| ZAK-2024-13 - Rekonstrukce zst. Turnov | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| Součet | | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | 44,75 Kč | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 15-02-41 | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | CELKEM: | | | | 1 244 773,80 Kč | |
| SO/PS: | | PS 15-02-41 | | Hrubá Skála - Turnov, PZTS | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | ISPROFIN: | | 5513520013 | |
| Majetek: | | | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | Označení (S-kód): | | S631700077 | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | Cenová úroveň: | | 2022 | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | 1. 3. 2026 | | SUDOP BRNO, spol. s r.o. | | | | Datum zpracování: | | 30.11.2022 | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | Celkem |
| Díl: | | 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | | HOD | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 16 000,00 Kč |
| Součet za Díl | | 7 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | 16 000,00 Kč | | | | | | |
| Díl: | | 7 | | Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | |
| 2 | 703521 | | 2022_OTSKP | ELEKTROINSTALAČNÍ LISTA S FUN NI ODOLNOSTI PŘI POŽÁRU ŠÍRKY DO 30 MM | | | m | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 84,00 | 2 688,00 Kč |
| 3 | 742611 | | 2022_OTSKP | KABEL NN DVOLU-A TRŽILOVÝ GU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | | | m | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 2 320,00 Kč |
| 4 | 751321 | | 2022_OTSKP | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTIP/STP | | | KMPAR | 0,240 | 0 | 0 | 0 | 1 252,80 Kč | 1 252,80 Kč |
| 5 | 75132X | | 2022_OTSKP | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTIP/STP - MONTÁŽ | | | KMPAR | 0,240 | 0 | 0 | 0 | 6 460,00 | 1 550,40 Kč |
| 6 | 750511 | | 2022_OTSKP | EŽS ÚSTŘEDNA DO 48 ZÓN | | | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 15700,00 | 78 500,00 Kč |
| 7 | 75051X | | 2022_OTSKP | EŽS ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 5210,00 | 52 100,00 Kč |
| 8 | 750321 | | 2022_OTSKP | EŽS SOFTWARE ÚSTŘEDNÝ | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10400,00 | 104 000,00 Kč |
| 9 | 750543 | | 2022_OTSKP | EŽS KLÁVESNICE - LOD DISPLEJ S VESTAVĚNOU BEZKONTAKTNÍ ČTEČKOU KARET | | | KUS | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 8450,00 | 76 050,00 Kč |
| 10 | 75054X | | 2022_OTSKP | EŽS KLÁVESNICE - MONTÁŽ | | | KUS | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 1710,00 | 15 390,00 Kč |
| 11 | 750571 | | 2022_OTSKP | EŽS MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ | | | KUS | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 169,00 | 1 521,00 Kč |
| 12 | 75057X | | 2022_OTSKP | EŽS MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ | | | KUS | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 1 350,00 Kč |
| 13 | 750595 | | 2022_OTSKP | EŽS PROSTOROVÝ DETEKTOR DUALNÍ STROPNÍ | | | KUS | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 2710,00 | 24 390,00 Kč |
| 14 | 75059X | | 2022_OTSKP | EŽS PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ | | | KUS | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 448,00 | 4 032,00 Kč |
| 15 | 7505B1 | | 2022_OTSKP | EŽS HLASIČ KOUŘE | | | KUS | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 2690,00 | 24 210,00 Kč |
| 16 | 7505BX | | 2022_OTSKP | EŽS HLASIČ KOUŘE - MONTÁŽ | | | KUS | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 448,00 | 4 032,00 Kč |
| 17 | 7505J1 | | 2022_OTSKP | EŽS KOMUNIKAČNÍ ROZHŘANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 12900,00 | 129 000,00 Kč |
| 18 | 7505J2 | | 2022_OTSKP | EŽS KOMUNIKAČNÍ ROZHŘANÍ PRO MONITORING, SPRÁVU UŽIVATELŮ A KONFIGURACI TCP/IP | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 13400,00 | 134 000,00 Kč |
| 19 | 7505JX | | 2022_OTSKP | EŽS KOMUNIKAČNÍ ROZHŘANÍ - MONTÁŽ | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 1650,00 | 16 500,00 Kč |
| 20 | 7505K1 | | 2022_OTSKP | EŽS PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 5820,00 | 58 200,00 Kč |
| 21 | 7505KX | | 2022_OTSKP | EŽS PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE - MONTÁŽ | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 1750,00 | 17 500,00 Kč |
| 22 | 7505L1 | | 2022_OTSKP | EŽS PŘÍSTUPOVÁ KARTAKLIČENKA | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 239,00 | 2 390,00 Kč |
| 23 | 7505O1 | | 2022_OTSKP | EŽS ŠKOLENÍ A ZAČÁVK PERSONALU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EŽS | | | HOD | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 746,00 | 5 968,00 Kč |
| 24 | 7505O2 | | 2022_OTSKP | EŽS ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ - NASTAVENÍ A FUN NI ODZKOUSĚNÍ ZAŘÍZENÍ EŽS | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 15200,00 | 152 000,00 Kč |
| 25 | 7505O3 | | 2022_OTSKP | EŽS PREZKOUSENÍ ÚSTŘEDNÝ EŽS | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 2980,00 | 29 800,00 Kč |
| 26 | 7505O4 | | 2022_OTSKP | EŽS UVEDENÍ ÚSTŘEDNÝ EŽS DO TRVALÉHO PROVOZU | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 18000,00 | 180 000,00 Kč |
| 27 | 7505O5 | | 2022_OTSKP | EŽS REVIZE ÚSTŘEDNÝ EŽS | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 11000,00 | 110 000,00 Kč |
| Součet za Díl | | 990 | | Přidružená stavební výroba | | | 1 228 744,20 Kč | | | | | | |
| Díl: | | 990 | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | |
| 28 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | | | T | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 3030,00 | 15,15 Kč |
| 29 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | | | T | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 2890,00 | 14,45 Kč |

| ZAK-2024-13 - Rekonstrukce zst. Turnov | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| Součet | | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | 29,60 Kč | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------------|------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 11-02-51 | | | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | CELKEM: 5 476 146,74 Kč | | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 11-02-51 | | ŽST Turnov, úprava DOK, TOK, TK | | | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | ISPROFIN: | | 5513520013 | | | |
| Majetek: | | | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | Označení (S-kód): | | S631700077 | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | | | Cenová úroveň: | | 2022 | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | 1. 3. 2026 | | SUDOP BRNO, spol. s r.o. | | | | | | Datum zpracování: | | 30.11.2022 | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520073 | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | | | | | |
| Díl: 0 | | | | | | | | | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | | HOD | 50,000 | 0 | 0 | 800,00 | 40 000,00 Kč | | | | | |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | |
| Díl: 7 | | | | | | | | | | | | | | Přidružená stavební výroba | | | |
| 2 | 703412 | | 2022_OTSKP | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘISLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | | | m | 80,000 | 0 | 0 | 53,00 | 4 240,00 Kč | | | | | |
| 3 | 703754 | | 2022_OTSKP | PROTIPOŽARNÍ UC PÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM. DO EI 90 MIN. | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 1 720,00 | 1 720,00 Kč | | | | | |
| 4 | 709210 | | 2022_OTSKP | KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELĚM, POTRUBÍM APOD.) | | | KUS | 20,000 | 0 | 0 | 684,00 | 13 680,00 Kč | | | | | |
| 5 | 741C06 | | 2022_OTSKP | VYVEDENÍ ÚZEMNĚNÍ VODIČŮ NA POVRCH KONSTRUKCI | | | KPL | 1,000 | 0 | 0 | 26 500,00 | 26 500,00 Kč | | | | | |
| 6 | 751222 | | 2022_OTSKP | KABEL ZE MNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍRE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN | | | KMČTYRKA | 4,200 | 0 | 0 | 8 160,00 | 34 272,00 Kč | | | | | |
| 7 | 75122X | | 2022_OTSKP | KABEL ZE MNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍRE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | | | m | 420,000 | 0 | 0 | 39,00 | 16 380,00 Kč | | | | | |
| 8 | 751322 | | 2022_OTSKP | KABEL ZE MNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN | | | KMČTYRKA | 10,800 | 0 | 0 | 12 600,00 | 136 080,00 Kč | | | | | |
| 9 | 75132X | | 2022_OTSKP | KABEL ZE MNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | | | m | 720,000 | 0 | 0 | 31,00 | 22 320,00 Kč | | | | | |
| 10 | 751813 | | 2022_OTSKP | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN | | | KM/LAKNO | 1 030,536 | 0 | 0 | 1 190,00 | 1 226 337,84 Kč | | | | | |
| 11 | 75181X | | 2022_OTSKP | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | | | m | 15 670,000 | 0 | 0 | 33,00 | 517 110,00 Kč | | | | | |
| 12 | 75181Y | | 2022_OTSKP | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ | | | m | 13 488,000 | 0 | 0 | 32,00 | 431 616,00 Kč | | | | | |
| 13 | 751911 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | | | m | 5 080,000 | 0 | 0 | 32,00 | 162 560,00 Kč | | | | | |
| 14 | 75191X | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | | | m | 5 080,000 | 0 | 0 | 33,00 | 167 640,00 Kč | | | | | |
| 15 | 751961 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE USEKŮ DO 2000 M | | | USEK | 6,000 | 0 | 0 | 4 300,00 | 25 800,00 Kč | | | | | |
| 16 | 751962 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | | | m | 5 080,000 | 0 | 0 | 4,40 | 22 352,00 Kč | | | | | |
| 17 | 751A11 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM | | | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 215,00 | 1 075,00 Kč | | | | | |
| 18 | 751A1X | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | | | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 182,00 | 910,00 Kč | | | | | |
| 19 | 751E2 | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVÁDEČ 19" PŘÍPOJENÍ 24 VLÁKEN | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 32 500,00 | 32 500,00 Kč | | | | | |
| 20 | 751E5 | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVÁDEČ 19" PŘÍPOJENÍ DO 144 VLÁKEN | | | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 15 420,00 | 61 680,00 Kč | | | | | |
| 21 | 751EEX | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVÁDEČ 19" PŘÍPOJENÍ - MONTÁŽ | | | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 11 100,00 | 55 500,00 Kč | | | | | |
| 22 | 751F11 | | 2022_OTSKP | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 | | | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 201,00 | 1 005,00 Kč | | | | | |
| 23 | 751F1X | | 2022_OTSKP | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ | | | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 370,00 | 1 850,00 Kč | | | | | |
| 24 | 751F31 | | 2022_OTSKP | ZEMNÍ SVORKOVNICE | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 343,00 | 686,00 Kč | | | | | |
| 25 | 751F3X | | 2022_OTSKP | ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 37,00 | 74,00 Kč | | | | | |
| 26 | 751F41 | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 460,00 | 460,00 Kč | | | | | |
| 27 | 751F4X | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 131,00 | 131,00 Kč | | | | | |
| 28 | 751FA1 | | 2022_OTSKP | NOSNÍK BLESKOJISTEK | | | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 422,00 | 2 110,00 Kč | | | | | |
| 29 | 751FB1 | | 2022_OTSKP | BLESKOJISTKA | | | KUS | 50,000 | 0 | 0 | 156,00 | 7 800,00 Kč | | | | | |
| 30 | 751FBX | | 2022_OTSKP | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ | | | KUS | 50,000 | 0 | 0 | 62,00 | 3 100,00 Kč | | | | | |
| 31 | 751H11 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍRE DO 40 ŽÍL | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 1 240,00 | 2 480,00 Kč | | | | | |

| ZAK-2021-F13 - Rekonstrukce zst. Turnov | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|--------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 32 | 75IH22 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 1910,00 | 3 820,00 Kč |
| 33 | 75IH32 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 1190,00 | 4 760,00 Kč |
| 34 | 75IH63 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLAKEN | KUS | 12,000 | 0 | 0 | 38100,00 | 457 200,00 Kč |
| 35 | 75IH11 | | 2022_OTSKP | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 2520,00 | 2 520,00 Kč |
| 36 | 75IH1X | | 2022_OTSKP | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 7110,00 | 7 110,00 Kč |
| 37 | 75IH21 | | 2022_OTSKP | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 3700,00 | 3 700,00 Kč |
| 38 | 75IH2X | | 2022_OTSKP | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 6170,00 | 6 170,00 Kč |
| 39 | 75IH11 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁSTĚ PRO MĚŘENÍ | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 767,00 | 3 068,00 Kč |
| 40 | 75IH12 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDELOVACÍM KABELU | KUS | 50,000 | 0 | 0 | 45,00 | 2 250,00 Kč |
| 41 | 75IH21 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU | ČTYRKA | 25,000 | 0 | 0 | 2860,00 | 71 500,00 Kč |
| 42 | 75IB13 | | 2022_OTSKP | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 42100,00 | 42 100,00 Kč |
| 43 | 75IB1X | | 2022_OTSKP | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 1 830,00 Kč | 1 830,00 Kč |
| 44 | 75K11X | | 2022_OTSKP | TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - MONTÁŽ | KUS | 15,000 | 0 | 0 | 1170,00 | 17 550,00 Kč |
| 45 | R75IFDY | | 2022_OTSKP | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SDELOVACÍHO ZARÍZENÍ, VČETNĚ KABELIZACE | CELEK | 1,000 | 0 | 0 | 75000,00 | 75 000,00 Kč |
| 46 | R75IK21 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLAKNO | 360,000 | 0 | 0 | 3175,00 | 1 143 000,00 Kč |
| 47 | R75O2F1 | | 2022_OTSKP | KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ | m | 2 820,000 | 0 | 0 | 20,00 | 56 400,00 Kč |
| Součet | za Díl | | | Přidružená stavební výroba | | | | | 5 433 066,84 Kč | |
| Díl: | 990 | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | |
| 48 | R015190 | 910 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRU REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,400 | 0 | 0 | 3860,00 | 1 544,00 Kč |
| 49 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,030 | 0 | 0 | 3030,00 | 90,90 Kč |
| 50 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,500 | 0 | 0 | 2890,00 | 1 445,00 Kč |
| Součet | za Díl | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | 3 079,90 Kč | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|----------|------------|---------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|--------|---------------------------------------|--|--|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 15-02-51 | | | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | CELKEM: 9 131 455,60 Kč | | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 15-02-51 | | Hrubá Skála - Turnov, traťový kabel | | | | | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | | | | | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | |
| Majetek: | | | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | | | S631700077 | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | | | | | 2022 | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | 1. 3. 2026 | | Ing. Tomáš Matula | | | | | | | | 30.11.2022 | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | ISPROFIN: 5513520073 | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | Celkem | | | | |
| Díl: | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | | HOD | 50,000 | 0 | 0 | 800,00 | 40 000,00 Kč | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | 40 000,00 Kč | | | |
| Díl: | | | | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13273 | | 2022_OTSKP | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | | | M3 | 180,000 | 0 | 0 | 316,00 | 56 880,00 Kč | | | | | |
| 3 | 17411 | | 2022_OTSKP | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | | | M3 | 180,000 | 0 | 0 | 134,00 | 24 120,00 Kč | | | | | |
| 4 | 17481 | | 2022_OTSKP | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | | | M3 | 15,000 | 0 | 0 | 738,00 | 11 070,00 Kč | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Zemní práce | | | | | | | | | | 92 070,00 Kč | | | |
| Díl: | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 702112 | | 2022_OTSKP | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM | | | m | 6 551,000 | 0 | 0 | 414,00 | 2 712 114,00 Kč | | | | | |
| 6 | 702312 | | 2022_OTSKP | ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM | | | m | 6 551,000 | 0 | 0 | 13,20 | 86 473,20 Kč | | | | | |
| 7 | 702512 | | 2022_OTSKP | PRURAZ ZDÍVEM (PRÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY PŘES 45 DO 60 CM | | | KUS | 3,000 | 0 | 0 | 942,00 | 2 826,00 Kč | | | | | |
| 8 | 702902 | | 2022_OTSKP | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM | | | m | 6 551,000 | 0 | 0 | 72,00 | 471 872,00 Kč | | | | | |
| 9 | 703412 | | 2022_OTSKP | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | | | m | 200,000 | 0 | 0 | 53,00 | 10 600,00 Kč | | | | | |
| 10 | 703754 | | 2022_OTSKP | PROTIPOŽARNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. | | | KUS | 14,000 | 0 | 0 | 1720,00 | 24 080,00 Kč | | | | | |
| 11 | 709210 | | 2022_OTSKP | KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | | | KUS | 20,000 | 0 | 0 | 684,00 | 13 680,00 Kč | | | | | |
| 12 | 741913 | | 2022_OTSKP | UZEMŇOVACÍ VODÍČ V ZEMI FEZN PŘES 300 DO 600 MM2 | | | m | 600,000 | 0 | 0 | 311,00 | 186 600,00 Kč | | | | | |
| 13 | 741C06 | | 2022_OTSKP | VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH KONSTRUKCI | | | KPL | 3,000 | 0 | 0 | 26500,00 | 79 500,00 Kč | | | | | |
| 14 | 741C11 | | 2022_OTSKP | ZKUSEBNÍ JÍMKA, UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ DO VOLNÉHO TERÉNU | | | KPL | 12,000 | 0 | 0 | 2110,00 | 25 320,00 Kč | | | | | |
| 15 | 751311 | | 2022_OTSKP | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN | | | KMČTYRKA | 0,120 | 0 | 0 | 20900,00 | 2 508,00 Kč | | | | | |
| 16 | 75131X | | 2022_OTSKP | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ | | | m | 30,000 | 0 | 0 | 32,00 | 960,00 Kč | | | | | |
| 17 | 751322 | | 2022_OTSKP | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN | | | KMČTYRKA | 111,680 | 0 | 0 | 12600,00 | 1 406 916,00 Kč | | | | | |
| 18 | 75132X | | 2022_OTSKP | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | | | m | 7 440,000 | 0 | 0 | 31,00 | 230 640,00 Kč | | | | | |
| 19 | 751911 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA HDPE DO 40 MM | | | m | 22 076,000 | 0 | 0 | 32,00 | 706 432,00 Kč | | | | | |
| 20 | 75181X | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | | | m | 22 076,000 | 0 | 0 | 33,00 | 728 508,00 Kč | | | | | |
| 21 | 751961 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE USEKŮ DO 2000 M | | | USEK | 16,000 | 0 | 0 | 4300,00 | 68 800,00 Kč | | | | | |
| 22 | 751962 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | | | m | 22 076,000 | 0 | 0 | 4,40 | 97 134,40 Kč | | | | | |
| 23 | 751A51 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM | | | KUS | 32,000 | 0 | 0 | 188,00 | 6 016,00 Kč | | | | | |
| 24 | 751A5X | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ | | | KUS | 32,000 | 0 | 0 | 87,00 | 2 784,00 Kč | | | | | |
| 25 | 751EC1 | | 2022_OTSKP | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 34600,00 | 346 000,00 Kč | | | | | |
| 26 | 751ECX | | 2022_OTSKP | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 7570,00 | 75 700,00 Kč | | | | | |
| 27 | 751F11 | | 2022_OTSKP | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 | | | KUS | 75,000 | 0 | 0 | 201,00 | 15 075,00 Kč | | | | | |
| 28 | 751F1X | | 2022_OTSKP | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ | | | KUS | 75,000 | 0 | 0 | 370,00 | 27 750,00 Kč | | | | | |

| ZAK-2021-F13 - Rekonstrukce zst. Turnov | | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | |
|---|-------------|------------------------------|-----------------|---|--------|-----------|---------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Genová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | | |
| | | | | | | | | | | Celkem | | |
| 29 | 75IF31 | | 2022_OTSKP | ZEMNÍ SVORKOVNICE | KUS | 12,000 | 0 | 0 | 343,00 | 4 116,00 Kč | | |
| 30 | 75IF3X | | 2022_OTSKP | ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ | KUS | 12,000 | 0 | 0 | 37,00 | 444,00 Kč | | |
| 31 | 75IF41 | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 | KUS | 14,000 | 0 | 0 | 480,00 | 6 440,00 Kč | | |
| 32 | 75IF4X | | 2022_OTSKP | MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 - MONTÁŽ | KUS | 14,000 | 0 | 0 | 131,00 | 1 834,00 Kč | | |
| 33 | 75IFA1 | | 2022_OTSKP | NOSNÍK BLESKOJISTEK | KUS | 75,000 | 0 | 0 | 422,00 | 31 650,00 Kč | | |
| 34 | 75IFB1 | | 2022_OTSKP | BLESKOJISTKA | KUS | 750,000 | 0 | 0 | 156,00 | 117 000,00 Kč | | |
| 35 | 75IFBX | | 2022_OTSKP | BLESKOJISTKA - MONTÁŽ | KUS | 750,000 | 0 | 0 | 62,00 | 46 500,00 Kč | | |
| 36 | 75IH21 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 1650,00 | 3 300,00 Kč | | |
| 37 | 75IH22 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL | KUS | 25,000 | 0 | 0 | 1910,00 | 47 750,00 Kč | | |
| 38 | 75IH31 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 570,00 | 2 280,00 Kč | | |
| 39 | 75IH32 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN | KUS | 25,000 | 0 | 0 | 1190,00 | 29 750,00 Kč | | |
| 40 | 75IH91 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | KUS | 75,000 | 0 | 0 | 97,00 | 7 275,00 Kč | | |
| 41 | 75I121 | | 2022_OTSKP | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 3700,00 | 3 700,00 Kč | | |
| 42 | 75I12X | | 2022_OTSKP | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 6170,00 | 6 170,00 Kč | | |
| 43 | 75I162 | | 2022_OTSKP | SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA STŘEDNÍ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 4720,00 | 4 720,00 Kč | | |
| 44 | 75I16X | | 2022_OTSKP | SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 165,00 | 165,00 Kč | | |
| 45 | 75J111 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁSTĚ PRO MĚŘENÍ | KUS | 21,000 | 0 | 0 | 767,00 | 16 107,00 Kč | | |
| 46 | 75J112 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNĚ NA SĎELOVACÍM KABELU | KUS | 396,000 | 0 | 0 | 45,00 | 17 820,00 Kč | | |
| 47 | 75J121 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU | ČTYRKA | 180,000 | 0 | 0 | 2860,00 | 514 800,00 Kč | | |
| 48 | 75JB13 | | 2022_OTSKP | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 42100,00 | 421 000,00 Kč | | |
| 49 | 75JB1X | | 2022_OTSKP | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - MONTÁŽ | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 1830,00 | 18 300,00 Kč | | |
| 50 | 75K111 | | 2022_OTSKP | TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) DO 1000 VA | KUS | 22,000 | 0 | 0 | 5470,00 | 120 340,00 Kč | | |
| 51 | 75K11X | | 2022_OTSKP | TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - MONTÁŽ | KUS | 22,000 | 0 | 0 | 1170,00 | 28 740,00 Kč | | |
| 52 | R75IFDY | | 2022_OTSKP | DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO SĎELOVACÍHO ZARÍZENÍ - VČETNĚ KABELIZACE | CELEK | 1,000 | 0 | 0 | 75000,00 | 75 000,00 Kč | | |
| 53 | R75O2F1 | | 2022_OTSKP | KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ | m | 7 440,000 | 0 | 0 | 20,00 | 148 800,00 Kč | | |
| Součet | za Díl | Přidružená stavební výroba | | | | | | | | 8 999 089,60 Kč | | |
| Díl: | 990 | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | |
| 54 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20.03.99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,050 | 0 | 0 | 3030,00 | 151,50 Kč | | |
| 55 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,050 | 0 | 0 | 2890,00 | 144,50 Kč | | |
| Součet | za Díl | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | 296,00 Kč | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|----------|-----------|---------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|--|------------|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 15-02-52 | | | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | CELKEM: 4 191 377,20 Kč | | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 15-02-52 | | Hrubá Skála - Turnov, TOK | | | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | | | ISPROFIN: | | 5513520013 | |
| Majetek: | | | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | | | Označení (S-kód): | | S631700077 | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | | | | | Cenová úroveň: | | 2022 | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | 1. 3. 2026 | | SUDOP BRNO, spol. s r. o. | | | | | | | | Datum zpracování: | | 30.11.2022 | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | Celkem | | | | |
| Díl: 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | | HOD | 50,000 | 0 | 0 | 800,00 | | 40 000,00 Kč | | | | |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13173 | | 2022_OTSKP | HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽÍ NEPAŽ TŘ. I | | | M3 | 9,000 | 0 | 0 | 262,00 | | 2 358,00 Kč | | | | |
| 3 | 17411 | | 2022_OTSKP | ZÁSTUP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | | | M3 | 9,000 | 0 | 0 | 134,00 | | 1 206,00 Kč | | | | |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 701005 | | 2022_OTSKP | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | | | KUS | 14,000 | 0 | 0 | 695,00 | | 9 730,00 Kč | | | | |
| 5 | 703412 | | 2022_OTSKP | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘISLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | | | m | 100,000 | 0 | 0 | 53,00 | | 5 300,00 Kč | | | | |
| 6 | 751812 | | 2022_OTSKP | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN | | | KM/LAKNO | 17,220 | 0 | 0 | 1440,00 | | 24 796,80 Kč | | | | |
| 7 | 751813 | | 2022_OTSKP | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN | | | KM/LAKNO | 395,740 | 0 | 0 | 1190,00 | | 470 930,60 Kč | | | | |
| 8 | 75181X | | 2022_OTSKP | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | | | m | 8,685,000 | 0 | 0 | 33,00 | | 286 605,00 Kč | | | | |
| 9 | 751851 | | 2022_OTSKP | KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 6530,00 | | 6 530,00 Kč | | | | |
| 10 | 75185X | | 2022_OTSKP | KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 1 090,00 | | 1 090,00 Kč | | | | |
| 11 | 751A71 | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM | | | KUS | 22,000 | 0 | 0 | 198,00 | | 4 356,00 Kč | | | | |
| 12 | 751A7X | | 2022_OTSKP | OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ | | | KUS | 22,000 | 0 | 0 | 107,00 | | 2 354,00 Kč | | | | |
| 13 | 751D11 | | 2022_OTSKP | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 2030,00 | | 2 030,00 Kč | | | | |
| 14 | 751D1X | | 2022_OTSKP | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 2030,00 | | 2 030,00 Kč | | | | |
| 15 | 751D21 | | 2022_OTSKP | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY | | | KUS | 12,000 | 0 | 0 | 15900,00 | | 190 800,00 Kč | | | | |
| 16 | 751D2X | | 2022_OTSKP | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ | | | KUS | 12,000 | 0 | 0 | 4270,00 | | 51 240,00 Kč | | | | |
| 17 | 751D31 | | 2022_OTSKP | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM | | | KUS | 38,000 | 0 | 0 | 216,00 | | 8 208,00 Kč | | | | |
| 18 | 751D3X | | 2022_OTSKP | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ | | | KUS | 38,000 | 0 | 0 | 466,00 | | 17 708,00 Kč | | | | |
| 19 | 751EE1 | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PŘEVODENÍ DO 12 VLÁKEN | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 16500,00 | | 16 500,00 Kč | | | | |
| 20 | 751EE2 | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PŘEVODENÍ 24 VLÁKEN | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 32500,00 | | 325 000,00 Kč | | | | |
| 21 | 751EE4 | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PŘEVODENÍ 48 VLÁKEN | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 64900,00 | | 129 800,00 Kč | | | | |
| 22 | 751EE5 | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PŘEVODENÍ DO 144 VLÁKEN | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 154200,00 | | 154 200,00 Kč | | | | |
| 23 | 751EEX | | 2022_OTSKP | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PŘEVODENÍ - MONTÁŽ | | | KUS | 10,000 | 0 | 0 | 11100,00 | | 111 000,00 Kč | | | | |
| 24 | 751H61 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 6670,00 | | 6 670,00 Kč | | | | |
| 25 | 751H62 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN | | | KUS | 15,000 | 0 | 0 | 29900,00 | | 448 500,00 Kč | | | | |
| 26 | 751H63 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 38100,00 | | 76 200,00 Kč | | | | |
| 27 | 751H91 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | | | KUS | 21,000 | 0 | 0 | 97,00 | | 2 037,00 Kč | | | | |
| 28 | 751H9X | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | | | KUS | 25,000 | 0 | 0 | 19,90 | | 497,50 Kč | | | | |
| 29 | 751I71 | | 2022_OTSKP | SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN | | | KUS | 8,000 | 0 | 0 | 10300,00 | | 82 400,00 Kč | | | | |
| 30 | 751I7X | | 2022_OTSKP | SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ | | | KUS | 12,000 | 0 | 0 | 40200,00 | | 482 400,00 Kč | | | | |

| ZAK-2021-F13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|--------|----------|---------------------|------------------|-------------------------|
| ISPROFIN: 5513520013 | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena |
| | | | | | | | | | Jednotková Celkem |
| 31 | R75IK21 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 384,000 | 0 | 0 | 3175,00 1 219 200,00 Kč |
| Součet za Díl | | | | | | | | | |
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | |
| Díl: 990 | | | | | | | | | |
| Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | |
| 32 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNÉ DOPRAVY | T | 0,010 | 0 | 0 | 3030,00 30,30 Kč |
| Součet za Díl | | | | | | | | | |
| Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | |
| 4 147 782,90 Kč | | | | | | | | | |
| 30,30 Kč | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-----------------|--|--|---|--|-------|----------|--------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 11-02-61 | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | CELKEM: 14 865 073,00 Kč | | | | | |
| SO/PS: | | PS 11-02-61 | | | | ŽST Turnov, informační systém pro cestující | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | Stádium 2 | | | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | ISPROFIN: | | 5513520013 | | | |
| Majetek: | | SŽ | | | | Správa železnic, státní organizace | | | | Označení (S-kód): | | S631700077 | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | 1. 10. 2024 | | | | Zpracovatel: | | | | Cenová úroveň: | | 2022 | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | 1. 3. 2026 | | | | SUDOP BRNO, spol. s r. o. | | | | Datum zpracování: | | 30.11.2022 | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | | | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | Celkem | |
| Díl: 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | | | HOD | 20,000 | 0 | 0 | 800,00 | 16 000,00 Kč | | |
| Součet za Díl | | Všeobecné konstrukce a práce 16 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 272314 | | 2022_OTSKP | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | | | | M3 | 6,000 | 0 | 0 | 4050,00 | 24 300,00 Kč | | |
| Součet za Díl | | Základy 24 300,00 Kč | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 703762 | | 2022_OTSKP | PROTIPOŽARNÍ UCIPÁVKA STĚNOUŠTROPĚM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN | | | | m2 | 0,300 | 0 | 0 | 5860,00 | 1 758,00 Kč | | |
| 4 | 742312 | | 2022_OTSKP | KABEL NN DVOU-A TRÍŽILOVÝ GU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | | | | m | 850,000 | 0 | 0 | 345,00 | 293 250,00 Kč | | |
| 5 | 742112 | | 2022_OTSKP | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELUV ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | | | | KUS | 24,000 | 0 | 0 | 2400,00 | 57 600,00 Kč | | |
| 6 | 751F21 | | 2022_OTSKP | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 | | | | KUS | 3,000 | 0 | 0 | 269,00 | 807,00 Kč | | |
| 7 | 751F2X | | 2022_OTSKP | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ | | | | KUS | 3,000 | 0 | 0 | 14,40 | 43,20 Kč | | |
| 8 | 751J321 | | 2022_OTSKP | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTP/STP | | | | KMPÁR | 3,400 | 0 | 0 | 5220,00 | 17 748,00 Kč | | |
| 9 | 751J32X | | 2022_OTSKP | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTP/STP - MONTÁŽ | | | | KMPÁR | 3,400 | 0 | 0 | 6460,00 | 21 964,00 Kč | | |
| 10 | 751J331 | | 2022_OTSKP | ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE S OMEZENÝM POČTEM INFORMACÍ IS JEDNOSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKU | | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 1176000,00 | 1 176 000,00 Kč | | |
| 11 | 751J34X | | 2022_OTSKP | ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE S OMEZENÝM POČTEM INFORMACÍ IS - MONTÁŽ | | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 17300,00 | 17 300,00 Kč | | |
| 12 | 751J362 | | 2022_OTSKP | NASTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ BEZ ČÍSLA KOLEJE + HODINY | | | | KUS | 19,000 | 0 | 0 | 507200,00 | 9 636 800,00 Kč | | |
| 13 | 751J36X | | 2022_OTSKP | NASTUPIŠTNÍ TABULE IS - MONTÁŽ | | | | KUS | 19,000 | 0 | 0 | 5720,00 | 108 680,00 Kč | | |
| 14 | 751J37X | | 2022_OTSKP | PODCHODOVÁ TABULE IS - MONTÁŽ | | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 6620,00 | 13 240,00 Kč | | |
| 15 | 751J3A1 | | 2022_OTSKP | INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ | | | | KUS | 7,000 | 0 | 0 | 47800,00 | 334 600,00 Kč | | |
| 16 | 751J3A3 | | 2022_OTSKP | INFORMAČNÍ PRVEK, PŘÍPLATEK ZA VESTAVĚNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ | | | | KUS | 6,000 | 0 | 0 | 72300,00 | 433 800,00 Kč | | |
| 17 | 751J3A4 | | 2022_OTSKP | INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE | | | | KUS | 11,000 | 0 | 0 | 21500,00 | 236 500,00 Kč | | |
| 18 | 751J3AX | | 2022_OTSKP | INFORMAČNÍ PRVEK - MONTÁŽ | | | | KUS | 30,000 | 0 | 0 | 3170,00 | 95 100,00 Kč | | |
| 19 | 751J3C1 | | 2022_OTSKP | PŘEVODNÍK RS232/485 S ANTÉNOU DCF (SLOUŽÍ JAKO HLAVNÍ HODINY PRO PC A SYNCHRONIZUJE ČAS V INFORMAČNÍCH TABULÍCH) | | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 20500,00 | 20 500,00 Kč | | |
| 20 | 751J3D1 | | 2022_OTSKP | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ | | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 79100,00 | 79 100,00 Kč | | |
| 21 | 751J3D4 | | 2022_OTSKP | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU MIKRO PC INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE FUNKCI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY | | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 55000,00 | 55 000,00 Kč | | |
| 22 | 751J3DX | | 2022_OTSKP | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ | | | | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 547,00 | 2 188,00 Kč | | |
| 23 | 751J3E1 | | 2022_OTSKP | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW ČR (KLIENT + SERVER) PRO 2-S STANIC (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) | | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 67200,00 | 67 200,00 Kč | | |
| 24 | 751J3E5 | | 2022_OTSKP | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RU | | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 60500,00 | 121 000,00 Kč | | |
| 25 | 751J3E9 | | 2022_OTSKP | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO PODPORU HLÁŠÍČE PRO NEVIDOMÉ | | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 33600,00 | 33 600,00 Kč | | |
| 26 | 751J3EH | | 2022_OTSKP | SW MODUL SW + HW, PŘIPOJENÍ NA GTN ZAPEŽEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 58000,00 | 58 000,00 Kč | | |
| 27 | 751J3I1 | | 2022_OTSKP | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM | | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 18600,00 | 18 600,00 Kč | | |

| ZAK-2021-F13 - Rekonstrukce zst. Turnov | | | | | | | | | | ISPROFIN: 551520013 | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-------|----------|---------------------|------------------|------------|---------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 28 | 75L3J2 | | 2022_OTSKP | ŠEPMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 30 PRVKŮ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 82 800,00 | 82 800,00 Kč | |
| 29 | R75IFDY | | 2022_OTSKP | DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO SDELOVACHO ZARÍZENÍ, VČETNĚ KABELIZACE | CELEK | 1,000 | 0 | 0 | 80 000,00 | 80 000,00 Kč | |
| 30 | R75L371 | | 2022_OTSKP | PEDCHODOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ, DVOU NEBO TŘÍRÁDKOVÁ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 374200,00 | 748 400,00 Kč | |
| 31 | R75L3A7 | | 2022_OTSKP | Informační prvek, sloup pro jednu informační tabuli bez zastřešení + číslo koleje | KUS | 3,000 | 0 | 0 | 116800,00 | 350 400,00 Kč | |
| 32 | R75L3A8 | | 2022_OTSKP | Informační prvek, sloup pro dvě informační tabule bez zastřešení + číslo koleje | KUS | 3,000 | 0 | 0 | 116800,00 | 350 400,00 Kč | |
| 33 | R75L3B3 | | 2022_OTSKP | Podchodový odjezdový panel LCD 43" zapuštěný do zdi "FLUSH" | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 320100,00 | 320 100,00 Kč | |
| Součet za Díl 990 14 824 318,20 Kč | | | | | | | | | | | |
| Díl: Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | | |
| 34 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,030 | 0 | 0 | 3030,00 | 90,90 Kč | |
| 35 | R015310 | 920 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝŘAZENÁ EL. ZARÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,150 | 0 | 0 | 1848,00 | 277,20 Kč | |
| 36 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,030 | 0 | 0 | 2890,00 | 86,70 Kč | |
| Součet za Díl Likvidace odpadů vč. dopravy 454,80 Kč | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|-------------------|--|------------------------------------|--|---------------------|--|------------------|--|----------|--|------------|--|---------------|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 11-02-71 | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | CELKEM: | | | | 925 934,42 Kč | | | | | | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 11-02-71 | | ŽST Turnov, sdělovací zařízení | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočtů Dílu | | | | | | | | | | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | ISPROFIN: | | 5513520013 | | | | | | | | | | | |
| Majetek: | | | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | Označení (S-kód): | | S631700077 | | | | | | | | | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | Cenová úroveň: | | 2022 | | | | | | | | | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | 1. 3. 2026 | | SUDOP BRNO, spol. s r.o. | | | | Datum zpracování: | | 30.11.2022 | | | | | | | | | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | | Kód položky | | Varianta | | Cenová soustava | | Název položky/dílu | | MJ | | Množství | | Jednotková hmotnost | | Celková hmotnost | | Cena | | Jednotková | | Celkem | |
| Díl: | | 0 | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | R029611 | | | | 2022_OTSKP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | HOD | | 10,000 | | 0 | | 0 | | 800,00 | | | | 8 000,00 Kč | |
| Součet | | za Díl | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 Kč | |
| Díl: | | 7 | | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 703122 | | | | 2022_OTSKP | | KABELOVÝ ROŠTLÁVKA NOSNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘISLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 100 DO 250 MM | | m | | 4,000 | | 0 | | 0 | | 1380,00 | | | | 5 520,00 Kč | |
| 3 | | 703123 | | | | 2022_OTSKP | | KABELOVÝ ROŠTLÁVKA NOSNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘISLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 250 DO 400 MM | | m | | 9,000 | | 0 | | 0 | | 9720,00 | | | | 87 480,00 Kč | |
| 4 | | 703124 | | | | 2022_OTSKP | | KABELOVÝ ROŠTLÁVKA NOSNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘISLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 400 DO 600 MM | | m | | 9,000 | | 0 | | 0 | | 17400,00 | | | | 156 600,00 Kč | |
| 5 | | 703754 | | | | 2022_OTSKP | | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM. DO EI 90 MIN. | | KUS | | 2,000 | | 0 | | 0 | | 1720,00 | | | | 3 440,00 Kč | |
| 6 | | 741C06 | | | | 2022_OTSKP | | VYVEDENÍ ÚZEMNÍHOVACÍCH VODIČŮ NA POKRYVKONSTRUKCI | | KPL | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 26500,00 | | | | 26 500,00 Kč | |
| 7 | | 75J311 | | | | 2022_OTSKP | | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ ÚTP | | KMPAR | | 0,640 | | 0 | | 0 | | 4980,00 | | | | 3 187,20 Kč | |
| 8 | | 75J31X | | | | 2022_OTSKP | | KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ ÚTP - MONTÁŽ | | KMPAR | | 0,640 | | 0 | | 0 | | 443,00 | | | | 283,52 Kč | |
| 9 | | 75JA23 | | | | 2022_OTSKP | | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 DO LIŠTOVÉHO ROZVODU | | KUS | | 16,000 | | 0 | | 0 | | 155,00 | | | | 2 480,00 Kč | |
| 10 | | 75JA2X | | | | 2022_OTSKP | | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ | | KUS | | 16,000 | | 0 | | 0 | | 305,00 | | | | 4 880,00 Kč | |
| 11 | | 75JA41 | | | | 2022_OTSKP | | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 | | KUS | | 16,000 | | 0 | | 0 | | 6,70 | | | | 107,20 Kč | |
| 12 | | 75JA4X | | | | 2022_OTSKP | | ZÁSTRČKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ | | KUS | | 16,000 | | 0 | | 0 | | 51,00 | | | | 816,00 Kč | |
| 13 | | 75JA51 | | | | 2022_OTSKP | | ROZVADEČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 559,00 | | | | 559,00 Kč | |
| 14 | | 75JA53 | | | | 2022_OTSKP | | ROZVADEČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVK, DODÁVKA | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 3310,00 | | | | 3 310,00 Kč | |
| 15 | | 75JA54 | | | | 2022_OTSKP | | ROZVADEČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 48 ZÁSUVK, DODÁVKA | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 8990,00 | | | | 8 990,00 Kč | |
| 16 | | 75JA55 | | | | 2022_OTSKP | | ROZVADEČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, MONTÁŽ, UKONČ. KABELU | | KUS | | 18,000 | | 0 | | 0 | | 3800,00 | | | | 68 400,00 Kč | |
| 17 | | 75JA5X | | | | 2022_OTSKP | | ROZVADEČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU | | KUS | | 2,000 | | 0 | | 0 | | 12200,00 | | | | 24 400,00 Kč | |
| 18 | | 75JB23 | | | | 2022_OTSKP | | DATOVÝ ROZVADEČ 19" 600X800 DO 47 U | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 27600,00 | | | | 27 600,00 Kč | |
| 19 | | 75JB2X | | | | 2022_OTSKP | | DATOVÝ ROZVADEČ 19" 800X800 - MONTÁŽ | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 2930,00 | | | | 2 930,00 Kč | |
| 20 | | 75JB43 | | | | 2022_OTSKP | | DATOVÝ ROZVADEČ 19" 800X800 DO 47 U | | KUS | | 8,000 | | 0 | | 0 | | 27900,00 | | | | 223 200,00 Kč | |
| 21 | | 75JB4X | | | | 2022_OTSKP | | DATOVÝ ROZVADEČ 19" 800X800 - MONTÁŽ | | KUS | | 8,000 | | 0 | | 0 | | 5670,00 | | | | 45 360,00 Kč | |
| 22 | | 75L213 | | | | 2022_OTSKP | | HLAVNÍ HODINY DVOULINKOVÉ S AKUMULÁTOREM | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 18600,00 | | | | 18 600,00 Kč | |
| 23 | | 75L21X | | | | 2022_OTSKP | | HLAVNÍ HODINY - MONTÁŽ | | KUS | | 2,000 | | 0 | | 0 | | 431,00 | | | | 862,00 Kč | |
| 24 | | 75L221 | | | | 2022_OTSKP | | PŘÍJMAČ DCF | | KUS | | 2,000 | | 0 | | 0 | | 2350,00 | | | | 4 700,00 Kč | |
| 25 | | 75L226 | | | | 2022_OTSKP | | PŘÍJMAČ DCF | | KUS | | 2,000 | | 0 | | 0 | | 2250,00 | | | | 4 500,00 Kč | |
| 26 | | 75L231 | | | | 2022_OTSKP | | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ RUČÍČKOVÉ, JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 4980,00 | | | | 4 980,00 Kč | |
| 27 | | 75L23X | | | | 2022_OTSKP | | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ - MONTÁŽ | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 185,00 | | | | 185,00 Kč | |
| 28 | | 75L241 | | | | 2022_OTSKP | | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ RUČÍČKOVÉ, JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 30700,00 | | | | 30 700,00 Kč | |
| 29 | | 75L24X | | | | 2022_OTSKP | | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ - MONTÁŽ | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 4610,00 | | | | 4 610,00 Kč | |
| 30 | | 75L251 | | | | 2022_OTSKP | | ZÁVES PRO PODRUŽNÉ HODINY RUČÍČKOVÉ, JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM | | KUS | | 1,000 | | 0 | | 0 | | 811,00 | | | | 811,00 Kč | |

| ZAK-2021-F13 - Rekonstrukce zst. Turnov | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|---------|----------|------------------------------|------------------|------------|----------------------|---------------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 31 | 75L25X | | 2022_OTSKP | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 235,00 | 235,00 Kč | |
| 32 | 75L271 | | 2022_OTSKP | PREZKOUSENÍ, UVEDENÍ FUNKCI A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS | komplet | 1,000 | 0 | 0 | 6060,00 | 6 060,00 Kč | |
| 33 | 75L272 | | 2022_OTSKP | PREZKOUSENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZARÍZENÍ DO PROVOZU | komplet | 1,000 | 0 | 0 | 4360,00 | 4 360,00 Kč | |
| 34 | 75L487 | | 2021_OTSKP | PŘISLUŠENSTVÍ KS - INJECTOR PRO POE | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 1740,00 | 3 480,00 Kč | |
| 35 | 75L48X | | 2022_OTSKP | PŘISLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 948,00 | 1 896,00 Kč | |
| 36 | 75M311 | | 2022_OTSKP | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - DODÁVKA | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 9400,00 | 18 800,00 Kč | |
| 37 | 75M31X | | 2022_OTSKP | DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 806,00 | 1 612,00 Kč | |
| 38 | R75IFDY | | 2022_OTSKP | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SĐELOVACHO ZARÍZENÍ, VČETNĚ KABELIZACE | CELEK | 1,000 | 0 | 0 | 30000,00 | 30 000,00 Kč | |
| 39 | R75JBTX | | 2022_OTSKP | PŘISLUŠENSTVÍ DO 19" SKŘÍNE (SERVISNÍ ZÁSUVKOVÝ PANEL - 8, ÚZEMNOVACÍ SBĚRNICE, VÝSUVNÁ POLICE, VERTIKÁLNÍ KABELOVÝ ŽLAB) VČ. MONTÁŽE | KUS | 9,000 | 0 | 0 | 9480,00 | 85 320,00 Kč | |
| Součet | | | | | za Díl | | Přidružená stavební výroba | | | | 917 753,92 Kč |
| Díl: | | | | | 990 | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | |
| 40 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20.03.99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,010 | 0 | 0 | 3030,00 | 30,30 Kč | |
| 41 | R015310 | 920 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16.02.14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZARÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,050 | 0 | 0 | 1848,00 | 92,40 Kč | |
| 42 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,020 | 0 | 0 | 2890,00 | 57,80 Kč | |
| Součet | | | | | za Díl | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | 180,50 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------|--|------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--------|--------------|---|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 00-02-81 | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | CELKEM: 3 114 056,40 Kč | | | |
| SO/PS: | | PS 00-02-81 | | | | ŽST Turnov, přenosový systém | | | | <div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div> | | | |
| Kategorie monitoring: | | | | | | | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | Stádium 2 | | | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | |
| Majetek: | | SŽ | | | | Správa železnic, státní organizace | | | | S631700077 | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | 1. 10. 2024 | | | | Zpracovatel: | | | | 2022 | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | 1. 3. 2026 | | | | Ing. Josef Naništa | | | | 30.11.2022 | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | | Kód položky | | Varianta | | Cenová soustava | | Název položky/dílu | | MJ | | Množství | |
| Díl: | | 0 | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | |
| 1 | R029611 | | | 2022_OTSKP | | | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | HOD | | 50,000 | 0 |
| Součet za Díl | | 7 | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 40 000,00 Kč | |
| Díl: | | | | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | |
| 2 | 75J921 | | | 2022_OTSKP | | | | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M | | KUS | 70,000 | 0 | 0 |
| 3 | 75J92X | | | 2022_OTSKP | | | | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | | KUS | 70,000 | 0 | 0 |
| 4 | 75J92Y | | | 2022_OTSKP | | | | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - DEMONTÁŽ | | KUS | 30,000 | 0 | 0 |
| 5 | 75J932 | | | 2022_OTSKP | | | | METALICKÝ PATCHCORD DO 5M | | KUS | 60,000 | 0 | 0 |
| 6 | 75J93X | | | 2022_OTSKP | | | | METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ | | KUS | 60,000 | 0 | 0 |
| 7 | 75JA51 | | | 2022_OTSKP | | | | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR | | KUS | 6,000 | 0 | 0 |
| 8 | 75JA53 | | | 2022_OTSKP | | | | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 24 ZÁSUVK | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 9 | 75JA58 | | | 2022_OTSKP | | | | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL - POE INJEKTOR, DO 48 ZÁSUVK POE | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 10 | 75JA5X | | | 2022_OTSKP | | | | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRŮ, PATCHPANELU | | KUS | 8,000 | 0 | 0 |
| 11 | 75K245 | | | 2022_OTSKP | | | | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V.DC, MODULÁRNÍ DO 6000W | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 12 | 75K24X | | | 2022_OTSKP | | | | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V.DC, MODULÁRNÍ - MONTÁŽ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 13 | 75K252 | | | 2022_OTSKP | | | | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V.DC, MODULÁRNÍ, DALŠÍ JEDNOTKA (MODUL) DO 2000W | | KUS | 3,000 | 0 | 0 |
| 14 | 75K25X | | | 2022_OTSKP | | | | NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V.DC, MODULÁRNÍ, DALŠÍ JEDNOTKA (MODUL) - MONTÁŽ | | KUS | 3,000 | 0 | 0 |
| 15 | 75K271 | | | 2022_OTSKP | | | | NAPÁJECÍ ZDROJ DOPLNĚNÍ SNMP DOHLEDU | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 16 | 75K273 | | | 2022_OTSKP | | | | NAPÁJECÍ ZDROJ PŘÍPLATEK ZA VYBAVENÝ PANEL DISTRIBUCE | | KUS | 11,000 | 0 | 0 |
| 17 | 75K311 | | | 2022_OTSKP | | | | ZALOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V.DC DO 500 VA | | KUS | 13,000 | 0 | 0 |
| 18 | 75K31X | | | 2022_OTSKP | | | | ZALOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V.DC DO 500 VA - MONTÁŽ | | KUS | 13,000 | 0 | 0 |
| 19 | 75K415 | | | 2022_OTSKP | | | | MĚNÍČ NAPĚTÍ (STRIDAČ) 48 V.DC/230 V.AC - DOPLNĚNÍ SNMP DOHLEDU | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 20 | 75K416 | | | 2022_OTSKP | | | | MĚNÍČ NAPĚTÍ (STRIDAČ) 48 V.DC/230 V.AC - DOPLNĚNÍ BYPASSU | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 21 | 75K431 | | | 2022_OTSKP | | | | MĚNÍČ NAPĚTÍ (STRIDAČ), MODULÁRNÍ DC/AC SÁSI DO 3 MODULŮ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 22 | 75K434 | | | 2022_OTSKP | | | | MĚNÍČ NAPĚTÍ (STRIDAČ), MODULÁRNÍ, DC/AC, MODUL DO 1000W | | KUS | 2,000 | 0 | 0 |
| 23 | 75K436 | | | 2022_OTSKP | | | | MĚNÍČ NAPĚTÍ (STRIDAČ), MODULÁRNÍ, DC/AC, MODUL - MONTÁŽ | | KUS | 2,000 | 0 | 0 |
| 24 | 75K43X | | | 2022_OTSKP | | | | MĚNÍČ NAPĚTÍ (STRIDAČ), MODULÁRNÍ DC/AC - MONTÁŽ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 25 | 75K521 | | | 2022_OTSKP | | | | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 35 MM2 - DODÁVKA | | m | 20,000 | 0 | 0 |
| 26 | 75K52X | | | 2022_OTSKP | | | | BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 35 MM2 - MONTÁŽ | | m | 20,000 | 0 | 0 |
| 27 | 75K63Y | | | 2022_OTSKP | | | | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE, BLOK BATERÍ DO 200AH | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 28 | 75K64X | | | 2022_OTSKP | | | | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE, BLOK BATERÍ - MONTÁŽ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 29 | 75K691 | | | 2022_OTSKP | | | | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - DODÁVKA | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 30 | 75K69X | | | 2022_OTSKP | | | | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - MONTÁŽ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 31 | 75M74X | | | 2022_OTSKP | | | | PŘENOSOVÝ SYSTÉM SDH - MONTÁŽ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 32 | 75M74Y | | | 2022_OTSKP | | | | PŘENOSOVÝ SYSTÉM SDH - DEMONTÁŽ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| 33 | 75M83X | | | 2022_OTSKP | | | | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - MONTÁŽ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 |
| Díl: | | | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 40 000,00 Kč | |

| ZAK-2021-F13 - Rekonstrukce zst. Turnov | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-----------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Genová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 34 | 75M83Y | | 2022_OTSKP | PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - DEMONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 29600,00 | 29 600,00 Kč | |
| 35 | 75M85I | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER AGREGAČNÍ 24XGE | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 265400,00 | 265 400,00 Kč | |
| 36 | 75M855 | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 13700,00 | 27 400,00 Kč | |
| 37 | 75M856 | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - DEMONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 5460,00 | 5 460,00 Kč | |
| 38 | 75M858 | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL 8X10G | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 40700,00 | 40 700,00 Kč | |
| 39 | 75M85C | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 11600,00 | 11 600,00 Kč | |
| 40 | 75M85E | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - KRÁTKÉ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 3400,00 | 3 400,00 Kč | |
| 41 | 75M912 | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH KOMPAKTNÍ 8XGE POE | KUS | 11,000 | 0 | 0 | 28800,00 | 316 800,00 Kč | |
| 42 | 75M917 | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 48XGE, 16XSFP, POKROČILÝ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 78300,00 | 78 300,00 Kč | |
| 43 | 75M91X | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ | KUS | 17,000 | 0 | 0 | 5370,00 | 91 290,00 Kč | |
| 44 | 75M91Y | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - DEMONTÁŽ | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 2690,00 | 13 450,00 Kč | |
| 45 | 75M921 | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PRŮMYSLOVÝ KOMPAKTNÍ, 4XFE, DC PROVEDENÍ | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 26900,00 | 107 600,00 Kč | |
| 46 | 75M924 | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PRŮMYSLOVÝ KOMPAKTNÍ, 12XGE, 4XPOE+, DC PROVEDENÍ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 103100,00 | 103 100,00 Kč | |
| 47 | 75M92H | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ, ZDROJ PRO SWITCH PRŮMYSLOVÝ DO 65W | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 8200,00 | 8 200,00 Kč | |
| 48 | 75M92X | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRŮMYSLOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 5,000 | 0 | 0 | 8060,00 | 40 300,00 Kč | |
| 49 | 75M95X | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - MONTÁŽ | KUS | 6,000 | 0 | 0 | 2690,00 | 16 140,00 Kč | |
| 50 | 75M95Y | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - DEMONTÁŽ | KUS | 14,000 | 0 | 0 | 2690,00 | 37 660,00 Kč | |
| 51 | 75M966 | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - KARTA SNMP | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 6720,00 | 13 440,00 Kč | |
| 52 | 75M968 | | 2022_OTSKP | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - 4XE1, SAMOSTATNÝ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 14700,00 | 29 400,00 Kč | |
| 53 | 75M97K | | 2022_OTSKP | PŘEVODNÍK - SFP 1G, KRÁTKÝ DOSAH | KUS | 46,000 | 0 | 0 | 15900,00 | 731 400,00 Kč | |
| 54 | 75M97X | | 2022_OTSKP | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 49,000 | 0 | 0 | 547,00 | 26 803,00 Kč | |
| 55 | 75M97Y | | 2022_OTSKP | PŘEVODNÍK - DEMONTÁŽ | KUS | 7,000 | 0 | 0 | 547,00 | 3 829,00 Kč | |
| 56 | R75M92 | | 2022_OTSKP | PŘEPOJENÍ OKRUHU NA ČTYŘCE DÁLKOVÉHO KABELU NA KABELOVÉM ZÁVĚRU | ČTYRKA | 8,000 | 0 | 0 | 1300,00 | 10 400,00 Kč | |
| 57 | R75M942 | | 2022_OTSKP | REKONFIGURACE PŘENOSOVÝCH SÍTÍ - TECHLAN, TDS, INTRANET | KUS | 3,000 | 0 | 0 | 39900,00 | 119 700,00 Kč | |
| 58 | R75M97X | | 2022_OTSKP | MEDIAKONVERTOR - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 547,00 | 1 094,00 Kč | |
| 59 | R75M97Y | | 2022_OTSKP | MEDIAKONVERTOR - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 547,00 | 1 094,00 Kč | |
| Součet za Díl | | | | | Přidružená stavební výroba | | | | | | |
| Díl: | | | | | 3 073 261,00 Kč | | | | | | |
| Likvidace odpadů vč. opravy | | | | | | | | | | | |
| 60 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,050 | 0 | 0 | 3030,00 | 151,50 Kč | |
| 61 | R015310 | 920 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAŽENÁ EL. ZARÍZENÍ A PŘÍST. - AL, CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,200 | 0 | 0 | 1848,00 | 369,60 Kč | |
| 62 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,020 | 0 | 0 | 2890,00 | 57,80 Kč | |
| 63 | R015640 | 946 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,100 | 0 | 0 | 2165,00 | 216,50 Kč | |
| Součet za Díl | | | | | Likvidace odpadů vč. opravy | | | | | | |
| | | | | | 795,40 Kč | | | | | | |

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 11-02-91 | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|--|--|--------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|--|---------------|--|
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | CELKEM: | | | | | | 719 286,30 Kč | | | |
| SO/PS: | | PS 11-02-91 | | ŽST Turnov, úprava MRS | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | | | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | | | Stádium 2 | | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | |
| Majetek: | | | | | | SŽ | | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | | | 1. 10. 2024 | | | Zpracovatel: | | | | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | | | 1. 3. 2026 | | | Ing. Josef Naništa | | | | | | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | Datum zpracování: | | | | | | |
| | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianty | Cenová soustava | Název položky/dílu | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | Celkem | | | | |
| Díl: 0 | | | | | | | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - OBOBNÝ DOZOR SPRÁVCE | | HOD | 10,000 | 0 | 0 | 800,00 | 8 000,00 Kč | | | | |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | |
| Díl: 7 | | | | | | | | | | | | Přidružená stavební výroba | | | |
| 2 | 75N21X | | 2022_OTSKP | MRS, RADIOSTANICE - MONTÁŽ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 38300,00 | 38 300,00 Kč | | | | |
| 3 | 75N21Y | | 2022_OTSKP | MRS, RADIOSTANICE - DEMONTÁŽ | | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 31300,00 | 125 200,00 Kč | | | | |
| 4 | 75N221 | | 2022_OTSKP | MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC 1 RADIOSTANICE IP TECHNOLOGIE | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 159000,00 | 159 000,00 Kč | | | | |
| 5 | 75N22X | | 2022_OTSKP | MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC - MONTÁŽ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 38300,00 | 38 300,00 Kč | | | | |
| 6 | 75N231 | | 2022_OTSKP | MRS, OVLADACÍ PRACOVISTĚ LOKÁLNÍ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 14400,00 | 14 400,00 Kč | | | | |
| 7 | 75N23X | | 2022_OTSKP | MRS, OVLADACÍ PRACOVISTĚ - MONTÁŽ | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 7280,00 | 14 560,00 Kč | | | | |
| 8 | 75N23Y | | 2022_OTSKP | MRS, OVLADACÍ PRACOVISTĚ - DEMONTÁŽ | | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 12200,00 | 48 800,00 Kč | | | | |
| 9 | 75N242 | | 2022_OTSKP | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE BLOK 1 RADIOSTANICE | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 9770,00 | 9 770,00 Kč | | | | |
| 10 | 75N24X | | 2022_OTSKP | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE - MONTÁŽ | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 4640,00 | 9 280,00 Kč | | | | |
| 11 | 75N24Y | | 2022_OTSKP | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE - DEMONTÁŽ | | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 4770,00 | 19 080,00 Kč | | | | |
| 12 | 75N252 | | 2022_OTSKP | MRS, ANTENNÍ SOUSTAVA VŠESMĚROVÁ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 18000,00 | 18 000,00 Kč | | | | |
| 13 | 75N25X | | 2022_OTSKP | MRS, ANTENNÍ SOUSTAVA - MONTÁŽ | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 13700,00 | 27 400,00 Kč | | | | |
| 14 | 75N25Y | | 2022_OTSKP | MRS, ANTENNÍ SOUSTAVA - DEMONTÁŽ | | KUS | 4,000 | 0 | 0 | 4160,00 | 16 640,00 Kč | | | | |
| 15 | 75N261 | | 2022_OTSKP | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM | | m | 15,000 | 0 | 0 | 47,00 | 705,00 Kč | | | | |
| 16 | 75N263 | | 2022_OTSKP | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - SADA KONKREKTORU (2KS) | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 512,00 | 512,00 Kč | | | | |
| 17 | 75N26X | | 2022_OTSKP | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - MONTÁŽ | | m | 15,000 | 0 | 0 | 169,00 | 2 535,00 Kč | | | | |
| 18 | 75N26Y | | 2022_OTSKP | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - DEMONTÁŽ | | m | 20,000 | 0 | 0 | 42,00 | 840,00 Kč | | | | |
| 19 | 75N291 | | 2022_OTSKP | MRS, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ INTEGRACE DO OVLADÁNÍ TELEFONNÍHO ZAPOJOVACÉ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 18700,00 | 18 700,00 Kč | | | | |
| 20 | 75N411 | | 2022_OTSKP | ANTENNÍ STOŽAR TROJNOŽKA NA STŘECHU DO 5 M | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 13800,00 | 13 800,00 Kč | | | | |
| 21 | 75N41X | | 2022_OTSKP | ANTENNÍ STOŽAR TROJNOŽKA - MONTÁŽ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 15900,00 | 15 900,00 Kč | | | | |
| 22 | 75N41Y | | 2022_OTSKP | ANTENNÍ STOŽAR TROJNOŽKA NA STŘECHU - DEMONTÁŽ | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 28700,00 | 28 700,00 Kč | | | | |
| 23 | 75N511 | | 2022_OTSKP | ANTENNÍ VÝLOŽNÍK K INSTALACI NA ŽED DĚLKY DO 1M | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 7030,00 | 7 030,00 Kč | | | | |
| 24 | 75N621 | | 2022_OTSKP | KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 10800,00 | 21 600,00 Kč | | | | |
| 25 | 75N62X | | 2022_OTSKP | KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - MONTÁŽ | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 2780,00 | 5 560,00 Kč | | | | |
| 26 | 75N714 | | 2022_OTSKP | MĚŘENÍ RADIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS) | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 28200,00 | 56 400,00 Kč | | | | |
| Součet za Díl | | | | | | | | | | | | Přidružená stavební výroba | | 711 012,00 Kč | |
| Díl: 990 | | | | | | | | | | | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | |
| 27 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | | T | 0,020 | 0 | 0 | 3030,00 | 60,60 Kč | | | | |
| 28 | R015310 | 920 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAŽENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PRÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | | T | 0,100 | 0 | 0 | 1848,00 | 184,80 Kč | | | | |

| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce ZŠ Turnov | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|-----------------|--|----|----------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|
| ISPROFIN: 5513520013 | | | | | | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková Celkem | |
| 29 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACI - VČETNĚ DOPRAVY *) | T | 0,010 | 0 | 0 | 2890,00 28,90 Kč | |
| Součet | | za Díl | | Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | 274,30 Kč |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|-----|----------|---------------------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|--|------------|--|
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 11-02-92 | | | | | | | |
| Stavba: | | ZAK-2021-13 | | Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | CELKEM: 963 556,76 Kč | | | | | | | |
| SO/PS: | | PS 11-02-92 | | ŽST Turnov, úprava TRS | | | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | | |
| Kategorie monitoringu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | | | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | | | ISPROFIN: | | 5513520013 | |
| Majetek: | | | | SŽ | | Správa železnic, státní organizace | | | | | | | | Označení (S-kód): | | S631700077 | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | | | 1. 10. 2024 | | Zpracovatel: | | | | | | | | Cenová úroveň: | | 2022 | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | | | 1. 3. 2026 | | Ing. Josef Naništa | | | | | | | | Datum zpracování: | | 30.11.2022 | |
| ZAK-2021-13 - Rekonstrukce žst. Turnov | | | | | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5513520013 | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | | | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková | Cena | Celkem | | | | |
| Díl: 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | R029611 | | 2022_OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR SPRÁVCE | | | HOD | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 24 000,00 Kč | | | | |
| Součet za Díl 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 75N17X | | 2022_OTSKP | TRS. OVLÁDACÍ BLOK - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 12600,00 | 25 200,00 Kč | | | | |
| 3 | 75N17Y | | 2022_OTSKP | TRS. OVLÁDACÍ BLOK - DEMONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2980,00 | 5 960,00 Kč | | | | |
| 4 | 75N18X | | 2022_OTSKP | TRS. OVLÁDACÍ SKŘÍNKA - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1450,00 | 2 900,00 Kč | | | | |
| 5 | 75N18Y | | 2022_OTSKP | TRS. OVLÁDACÍ SKŘÍNKA - DEMONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 6200,00 | 12 400,00 Kč | | | | |
| 6 | 75N1A1 | | 2022_OTSKP | TRS. NAPÁJECÍ ZDROJ | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 16200,00 | 16 200,00 Kč | | | | |
| 7 | 75N1AX | | 2022_OTSKP | TRS. NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1090,00 | 2 180,00 Kč | | | | |
| 8 | 75N1AY | | 2022_OTSKP | TRS. NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 31100,00 | 62 200,00 Kč | | | | |
| 9 | 75N1F1 | | 2022_OTSKP | TRS. SYSTÉMOVÝ KABEL K OVLÁDACÍ SKŘÍNKĚ | | | m | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 579,00 | 579,00 Kč | | | | |
| 10 | 75N1F2 | | 2022_OTSKP | TRS. SYSTÉMOVÝ KABEL K OVLÁDACÍ SKŘÍNKĚ - SADA KONEKTORŮ (2KS) | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 584,00 | 584,00 Kč | | | | |
| 11 | 75N1FX | | 2022_OTSKP | TRS. SYSTÉMOVÝ KABEL K OVLÁDACÍ SKŘÍNKĚ - MONTÁŽ | | | m | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 42,00 Kč | | | | |
| 12 | 75N1FY | | 2022_OTSKP | TRS. SYSTÉMOVÝ KABEL K OVLÁDACÍ SKŘÍNKĚ - DEMONTÁŽ | | | m | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 42,00 Kč | | | | |
| 13 | 75N1G2 | | 2022_OTSKP | TRS. IP BLOK INTERFACE | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 281100,00 | 281 100,00 Kč | | | | |
| 14 | 75N1G3 | | 2022_OTSKP | TRS. IP BLOK VNPN | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 466800,00 | 466 800,00 Kč | | | | |
| 15 | 75N1GX | | 2022_OTSKP | TRS. IP BLOK - MONTÁŽ | | | KUS | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 19300,00 | 38 600,00 Kč | | | | |
| 16 | 75N111 | | 2022_OTSKP | TRS. PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ V DOTYKOVÉM TERMINÁLU | | | KUS | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 24600,00 | 24 600,00 Kč | | | | |
| Součet za Díl 990 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Díl: 990 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Likvidace odpadů vč. dopravy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | R015240 | 914 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPADEK PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADEKU - VČETNĚ DOPRAVY | | | T | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 3030,00 | 60,60 Kč | | | | |
| 18 | R015310 | 920 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAŽENÁ EL. ZARÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL. CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | | | T | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 1848,00 | 36,96 Kč | | | | |
| 19 | R015621 | 943 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *) | | | T | 0,010 | 0 | 0 | 0 | 2890,00 | 28,90 Kč | | | | |
| 20 | R015640 | 946 | 2022_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY - VČETNĚ DOPRAVY *) | | | T | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 2165,00 | 43,30 Kč | | | | |
| Součet za Díl 169,76 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | |