



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	30.11.2022	Dokumentace pro územní řízení k čistopisu	Bc. Michal Munzar

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9		

Zhotovitel díla:	<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b>		<b>PROJEKT servis</b>
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		
Zhotovitel objektu:	<b>PROJEKT servis spol. s r.o.</b>		<b>PROJEKT servis</b>
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Ing. Martin Koudelka

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce žst. Turnov</b>	Označení investora:	S631700077
		Označení zhotovitele:	ZAK-2021-13
Název části:	Příprava území a kácení	Označení části:	D.2.4.1
Název objektu/dílní části:	<b>Kácení dřevin</b>	Označení objektu/komplexu:	<b>SO 00-92-01</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr a materiálu	Číslo přílohy:	<b>4 . 001</b>
Název dílní části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-
Ing. Martin Koudelka	Ing. Milan Diblík	Formáty:	A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Liberecký	viz textová část	viz textová část	
		Stupeň dokumentace:	<b>DUR</b>
		Smluvní datum zpracování:	<b>30.11.2022</b>

Označení investora: :Stupeň dokumentace: :Část: :Objekt: :Podobojekt: :Příloha: :Revize:  
S : 6 : 3 : 1 : 7 : 0 : 0 : 0 : 7 : 7 : - : D : U : R : X : - : D : 2 : 4 : 0 : 1 : - : S : 0 : 0 : 0 : 9 : 2 : 0 : 1 : - : X : X : - : 4 : - : 0 : 0 : 1 : - : 0 : 0 : 0

[Prostor pro další informace]



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 00-92-01				
Stavba:		Rekonstrukce žst. Turnov					CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS:		SO 00-92-01		Kácení dřevin			Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:		D.2.4.1		Příprava území a kácení			Klasifikace SO/PS:		823		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR			ISPROFIN:		551 352 0013		
Majetek:		SŽ		Správa železnic, státní organizace			Označení (S-kód):		S631700077		
Zahájení realizace SO/PS:		10.2024		Zpracovatel:			Cenová úroveň:		2022		
Ukončení realizace SO/PS:		3.2026		PROJEKT servis spol. s r.o. Milan Diblík			Datum zpracování:		16.11.2022		
551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov							ISPROFIN:				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl:		0		Všeobecné konstrukce a práce							
1	R015340	923	Firemní materiály	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY - VČETNĚ DOPRAVY	T	26,350	0	0		0,00 Kč	
				EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.							
				Množství v položce dle předpokládaného množství vyzískané dřevní hmoty pařezů (viz položka odstranění pařezů) Hmotnost vyzískaných pařezů 26,350=26,350 [A]							
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo pevnosti provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  2. Položka neobsahuje:  3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.  Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek							
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce			0,00 Kč				
Díl:		1		Zemní práce							
2	11120		2022 OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	2 080,000	0	0		0,00 Kč	
				Zapojené porosty křovin (množství v položce dle dendrologického průzkumu) Odstraněné křoviny budou štěpkovány a uloženy na deponii v obvodu ŽST Turnov pro další využití v rámci stavebních prací při rekonstrukci stanice. Dřevní štěpka bude následně využita jako mulč při výstavbě zemních valů. Z 2080 m2 zapojeného porostu se předpokládá výzisk 15,6 t dřevní štěpky. 2080=2 080,000 [A]							
				odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm							
				doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování							

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
3	112123		2022 OTSKP	KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM	KUS	31,000	0	0		0,00 Kč	
				<p><i>Položka zahrnuje pokácení stromů v množství dle dendrologického průzkumu</i></p> <p><i>Kmeny stromů budou předány správci v obvodu ŽST Turnov - předpokládá se vyzískaná dřevní hmota z kulatin max. 55,192t (předběžný výpočet průměr kmene * délka kulatiny 4,0m * objemová hmotnost 700kg/m3 * počet ks) = (0,45*0,45*3,14*4,0*0,7*31)=55,192t</i></p> <p><i>Větve pokácených stromů budou štěpkovány a uloženy na deponii v obvodu ŽST Turnov pro další využití v rámci stavebních prací při rekonstrukci stanice. Dřevní štěpka bude následně využita jako mulč při výstavbě zemních valů. V případě, že by v rámci výstavby zemních valů bylo štěpky přebytek, bude na místě spalena.</i></p> <p><i>Množství stromů dle dendrologického průzkumu</i> 31=31,000 [A]</p> <p>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</p>							
4	11222		2022 OTSKP	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	31,000	0	0		0,00 Kč	
				<p><i>Množství odstraněných pařezů dle počtu stromů určených k pokácení (množství stromů dle dendrologického průzkumu)</i></p> <p><i>Pařezy budou odstraněny a převezeny do kompostárny vzdálené 4 km k dalšímu zpracování (doprava naceněna v poplatku za likvidaci odpadů - pařezy)</i></p> <p><i>Vyzískaná dřevní hmota z pařezů se předpokládá takto: (objem pařezu * počet ks * objemová hmotnost dřevní hmoty) = 1*31*0,85=26,35 t</i> 31=31,000 [A]</p> <p>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.</p> <p>Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech.</p>							
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč						