

Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	30.11.2022	Dokumentace pro územní řízení k čistopisu	Ing. Milan Diblík

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	PROJEKT servis spol. s r.o.	 PROJEKT servis
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9	
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz	
Zhotovitel objektu:	PROJEKT servis spol. s r.o.	 PROJEKT servis
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9	
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista: Ing. Martin Koudelka

Název stavby/akce:	Rekonstrukce žst. Turnov	Označení investora: S631700077
		Označení zhotovitele: ZAK-2021-13
Název části:	Demolice	Označení části: D.2.2.5
Název objektu/díle části:	ŽST Turnov, demolice objektů	Označení objektu/komplexu: S0 11-78-01
Název přílohy:	Výkaz výměr a materiálů	Číslo přílohy: 4 . 001
Název díle části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítka: -
Ing. Martin Koudelka	Bc. Michal Munzar	Formáty: A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Liberecký	Turnov [771601]	1051
		Smluvní datum zpracování: 30.11.2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 0 7 7	- D U R X	- D 2 2 0 5	- S 0 1 1 7 8 0 1	- X X	- 4 - 0 0 1	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 11-78-01			
Stavba:		551 352 0013		Rekonstrukce žst. Turnov						CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS:		SO 11-78-01		ŽST Turnov, demolice objektů						<div>Vložit</div> <div>Vložit</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>			
Kategorie monitoringu:				D.2.2.5		Demolice		Klasifikace SO/PS:		812	56		
Stupeň dokumentace:				Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR						ISPROFIN: 5513520013	
Majetek:				SŽ		Správa železnic, státní organizace						Označení (S-kód): S631700077	
Zahájení realizace SO/PS:				10.2024		Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2022	
Ukončení realizace SO/PS:				3.2026		PROJEKT servis spol. s r.o.						Datum zpracování: 30.11.2022	
551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov						Michal Munzar						ISPROFIN	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	R015120	903		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY NEUVEDENÉ POD ČÍSLY 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - VČETNĚ DOPRAVY			T	417,634	0	0		0,00 Kč	
				<p>Viz položka bourání kci z cihel a tvárnice * objemová hm. zdva 219,760*1,9=417,544 [A] komín- keramické tvarovky 0,09=0,090 [B] Celkem: A+B=417,634 [C]</p> <p>1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>3. Způsob měření: Turnou se roztupí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020Sb. o nakládání s odpady, v platném znění.</p> <p>Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek</p>									

551 352 0013 - Rekonstrukce zř. turnov					ISPROFIN					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
2	R015140	905		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV.- VČETNĚ DOPRAVY viz položka bourání kcl ze ŽB + obj. hm. betonu 147,484*2,5=368,710 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převezetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložení a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek	T	368,710	0	0		0,00 Kč
3	R015170	908		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČ. DOPRAVY vybourání dřevěných kcl *obj. hm. dřeva 3,205*0,7=2,244 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převezetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložení a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek	T	2,244	0	0		0,00 Kč

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov					ISPROFIN					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
4	R015180	909		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRU REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ - VČETNĚ DOPRAVY	T	0.646	0	0		0,00 Kč
				okna (ST1+ST2+ST3+ST4+šatny + sklad+ trafo) 0.230+0.018+0.145+0.118+0.115+0+0.02=0.646 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady v platném znění Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek						
5	R015190	910		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRU REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ - VČETNĚ DOPRAVY	T	0.808	0	0		0,00 Kč
				okna odhad (ST3+ST4+šatny) 0.06+0.128+0.42=0.608 [A] odhad (sklad+ trafo) 0.1+0.1=0.200 [B] Celkem: A+B=0.808 [C] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek						

551 352 0013 - Rekonstrukce zst. Turnov					ISPROFIN					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
6	R015240	914		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY	T	1,700	0	0		0,00 Kč
				odhad (ST1+ST2+ST3+ST4+šatny + sklad+ trafo) 0,2+0,1+0,2+0,0,5+0,3+0,2=1,700 [A]						
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložení a manipulací s materiálem v místě skládky						
				2. Položka neobsahuje:						
				3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
				Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek						
7	R015290	919		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 PORCELANOVÉ PODPĚRKY - VČETNĚ DOPRAVY	T	0,260	0	0		0,00 Kč
				odhad Stavědlo 4 a WC 0,03=0,030 [A] Šatny 0,130=0,130 [B] Trafo 0,1=0,100 [C] Celkem: A+B+C=0,260 [D]						
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložení a manipulací s materiálem v místě skládky						
				2. Položka neobsahuje:						
				3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
				Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek						

357 352/2013 - Rekognička št. Turnov				ISPROFIN					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
									JednotkováCelkem
8	R015310	920		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROSROT (VÝRAZENÁ EL. ZARÍZENÍ A PRÍSTŘ. - AL, CUA VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY	T	2,600	0	0	0,00 Kč
<div><div><div><div>odhad</div><div>Stavědlo 1 0,3=0,300 [A]</div><div>Stavědlo 2 0,1=0,100 [B]</div><div>Stavědlo 3 0,3=0,300 [C]</div><div>Stavědlo 4 a WC 0,3=0,300 [D]</div><div>Šatny 0,3=0,300 [E]</div><div>Sklad 0,3=0,300 [H]</div><div>Trafo (RD St. 4) 1=1,000 [F]</div><div>Celkem: A+B+C+D+E+H+F=2,600 [I]</div></div><div><div>1. Položka obsahuje:</div><div>- veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div><div>- náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu</div><div>- náklady spojené s vyožením a manipulací s materiálem v místě skládky</div></div><div><div>2. Položka neobsahuje:</div></div><div><div>3. Způsob měření:</div><div>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div></div><div><div>Poznámka:</div><div>*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek</div></div></div></div>									
9	R015350	924		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY BEZ OLEJOVÉ NAPĚJE (SUŠE) - VČETNĚ DOPRAVY	T	11,000	0	0	0,00 Kč
<div><div><div><div>odhad</div><div>Stavědlo 1 1,5=1,500 [A]</div><div>Stavědlo 2 0,5=0,500 [B]</div><div>Stavědlo 3 1,5=1,500 [C]</div><div>Stavědlo 4 a WC 1,5=1,500 [D]</div><div>Šatny 1,5=1,500 [E]</div><div>Sklad 1,5=1,500 [H]</div><div>Trafo (RD St. 4) 3=3,000 [F]</div><div>Celkem: A+B+C+D+E+H+F=11,000 [I]</div></div><div><div>1. Položka obsahuje:</div><div>- veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div><div>- náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu</div><div>- náklady spojené s vyožením a manipulací s materiálem v místě skládky</div></div><div><div>2. Položka neobsahuje:</div></div><div><div>3. Způsob měření:</div><div>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div></div><div><div>Poznámka:</div><div>*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek</div></div></div></div>									

551 352 0013 - Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
10	R015390	928		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 PRŮCHODKY, POJISTIKY - VČETNĚ DOPRAVY	T	0.450	0	0		0.00 Kč
				<i>odhad</i> Stavědlo 1 0.06=0.060 [A] Stavědlo 2 0.02=0.020 [B] Stavědlo 3 0.06=0.060 [C] Stavědlo 4 a WC 0.07=0.070 [D] Šatny 0.06=0.060 [E] Sklad 0.06=0.060 [H] Trafo (RD St. 4) 0.12=0.120 [F] Celkem: A+B+C+D+E+H+F=0.450 [I]						
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky						
				2. Položka neobsahuje:						
				3. Způsob měření: Turnou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
				Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek						
11	R015621	943		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACI - VČETNĚ DOPRAVY *)	T	0.470	0	0		0.00 Kč
				<i>odhad</i> Stavědlo 1 0.05=0.050 [A] Stavědlo 2 0.02=0.020 [B] Stavědlo 3 0.05=0.050 [C] Stavědlo 4 a WC 0.05=0.050 [D] Šatny 0.05=0.050 [E] Sklad 0.05=0.050 [H] Trafo (RD St. 4) 0.2=0.200 [F] Celkem: A+B+C+D+E+H+F=0.470 [I]						
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadů z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky						
				2. Položka neobsahuje: náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem **)						
				3. Způsob měření: Turnou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
				Poznámka: *) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek						

561.352.0013 - Rekonstrukce žst. Lumnov											
ISPROFIN											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	
12	R889901			PREPOJENÍ PŘÍPOJEK	KPL	1,000	0	0		Celkem	0,00 Kč
				Položka zahrnuje odpojení přípojek, zaslepení a kompletní provedení zemních prací.							
				1=1,000 [A]							
Všeobecné konstrukce a práce											
Součet za Díl											
Díl: 1											
Zemní práce											
13	122733		2022 OTSKP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 3KM	M3	73,607	0	0		Celkem	0,00 Kč
				objem zakladu							
				Stavědlo 1 ((14,824+1,22)*1)=16,044 [J]							
				Stavědlo 2 ((1,553+0,1)*1)=1,653 [K]							
				Stavědlo 3 ((15,895)*1)=15,895 [L]							
				Stavědlo 4 a WC ((7,858+1,537+1,159)*1)=10,554 [M]							
				Šatny ((9,017+1,487)*1)=10,504 [Q]							
				Sklad ((5,024)*1)=5,024 [P]							
				Trafo (RD St. 4) ((11,902+1,011+1,02)*1)=13,933 [Q]							
				Celkem: J+K+L+M+O+P+Q=73,607 [R]							
				položka zahrnuje:							
				- vodorovná a svislá doprava, přemísťení, přeložení, manipulace s výkopkem							
				- kompletní provedení výkopávk nezapažené i zapážené							
				- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							
				- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění							
				- zřízení pod vodou, v okolí výpouštin, ve stísněných prostorech a pod.							
				- připlátek za lepvost							
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)							
				- čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)							
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody							
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů							
				- vyřahování a nošení výkopku							
				- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy							
				- ruční výkopávk, odstranění kořenů a napadávek							
				- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma šítových stěn)							
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů							
				- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování							
				- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka							
				- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě							
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti							
				- třídění výkopku							
				- veskeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
				- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							

351 352 0013 - Rekonstrukce zst. Turnov										ISPROFIN			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu		MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
										Jednotková	Celkem		
14	17481		2022 OTSKP	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	24,500	0	0		0,00 Kč		
<div>upravená plocha * tl. vrstvy 0,1 m 245*0,1=24,500 [A]</div> <div>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřhbením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - ztlžené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstřích a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>													
15	18241		2022 OTSKP	ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM		M2	245,000	0	0		0,00 Kč		
<div>viz TZ 245=245,000 [A]</div> <div>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</div>													
16	R11090			VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH		KPL	1,000	0	0		0,00 Kč		
<div>Vyklizení objektů před demolicí. 1=1,000 [A]</div> <div>Položka zahrnuje vyklizení objektu před demolicí, naložení odpadu na dopravní prostředek.</div>													
Součet za Díl						Zemní práce							
Díl: 9						Ostatní konstrukce a práce							
17	96814A		2022 OTSKP	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CHELA TVÁRNIC - BEZ DOPRAVY		M3	219,760	0	0		0,00 Kč		
<div>Stavědlo 1 (plocha zdíva*výška zdíva) ((14,842+0,829+0,611+0,369+1,22+0,684)*4)=74,220 [A]</div> <div>Stavědlo 2 ((1,553+0,1)*3)=4,959 [B]</div> <div>Stavědlo 3 ((5,736)*3)=17,208 [C]</div> <div>Stavědlo 4 a WC ((7,858+1,156)*3,5)+(1,537*2)=34,623 [D]</div> <div>Sainy (plocha zdíva*výška zdíva+ komin) ((9,017+1,487+0,626+0,698)*3)+(0,5*0,5*4)=36,484 [E]</div> <div>Trafo (RD St. 4) ((11,902+1,011+1,02+1)*3,5)=52,266 [F]</div> <div>Celkem: A+B+C+D+E+F=219,760 [G]</div> <div>položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškerou pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</div>													

551.352.0013 - Rekonstrukce zst. Turnov					ISPROFIN					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
18	96616A		2022 OTSKP	BOURÁNÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	147,484	0	0	Celkem 0,00 Kč	
				Stavědlo 1 (plocha základu*výška základu)+(plocha desky*výška desky)/(plocha střechy*výška desky střechy+betonové prvky) ((14,824+1,22)*1)+(58,972*0,2)+(0,192*1)+(1,2*0,1)=39,945 [A] Stavědlo 2 (plocha základu*výška základu)+(plocha desky*výška desky)/(plocha střechy*výška desky střechy) ((1,553+0,1)*1)+(4,548*0,1)+(5,444*0,1)=2,652 [B] Stavědlo 3 (plocha základu*výška základu)+(plocha desky*výška desky)/(plocha střechy*výška desky střechy+betonové prvky) ((5,736)*1)+(15,895*0,2)+(15,895*0,1)+(0,4*1,3)=11,025 [C] Stavědlo 4 a WC (plocha základu*výška základu)+(plocha desky*výška desky)/(plocha střechy*výška desky střechy+betonové prvky) ((7,858+1,537+1,159)*1)+(25,587*0,2)+(25,587*0,15)+(1,6+17,307)*0,08=21,022 [D] Šatny (plocha základu*výška základu)+(plocha desky*výška desky)+(plocha střechy*výška střechy) ((9,017+1,487)*1)+(34,056*0,2)+(34,056*0,2)=24,126 [E] Trafo (RD St. 4) plocha základu*výška základu+(plocha desky*výška desky)/(plocha střechy*výška desky střechy+betonové prvky) ((11,902+1,011+1,02)*1)+(41,192*0,2)+(51,05*0,2)+(1,874*0,2)=32,756 [F] Sklad (plocha základu*výška základu)+(plocha desky*výška desky) ((5,024)*1)+(12,249+8,366)*0,2)+(34,056*0,2)=15,958 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=147,484 [H] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	3,205	0	0	0,00 Kč	
19	96717A		2022 OTSKP	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE DŘEVĚNÝCH - BEZ DOPRAVY						
				Stavědlo 1 odhad (okno+dveře) 0,327=0,327 [A] Stavědlo 2 odhad (okno+dveře) 0,107=0,107 [B] Stavědlo 3 odhad dveře 0,221=0,221 [C] Stavědlo 4 a WC dveře+ střecha 1,9=1,900 [D] Šatny dveře + odhad 0,221=0,221 [E] Trafo (RD St. 4) odhad 0,143=0,143 [F] Sklad odhad 0,286=0,286 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3,205 [H] položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						

ISPROFIN									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
									JednotkováCelkem
20	96718A		2022 OTSKP	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KOVOVÝCH - BEZ DOPRAVY	T	9,051	0	0	0,00 Kč
				plechová krytina + odhad stavědlo 1 0,507=0,507 [A] stavědlo 2 0,128=0,128 [B] stavědlo 3 0,183=0,183 [C] stavědlo 4 a WC 0,281=0,281 [D] Šatny (krytina+žebřík + odhad) 5,827=5,827 [E] Sklad (plášť + krytina) 1,680=1,680 [F] Trafo (RD St.4) 0,445=0,445 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9,051 [H] položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014.1** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
21	R96718B			VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KOVOVÝCH - DOPRAVA	tkm	18,102	0	0	0,00 Kč
				9,051*2=18,102 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
Součet za Díl Ostatní konstrukce a práce0,00 Kč									