



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
000	30.11.2022	Dokumentace pro územní řízení povolení k čístopisu	Ing. Jiří Štolba

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9		

Zhotovitel díla:	PROJEKT servis spol. s r.o.		PROJEKT servis
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		

Zhotovitel objektu:	STOSMOL, s.r.o.		stosmol
Adresa:	U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem		
Kontakt:	T: +420 605 258 472 E: info@stosmol.cz		

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Ing. Jiří Štolba
--------------------------	----------------------	--------------	------------------

Název stavby/akce:	Rekonstrukce žst. Turnov	Označení investora:	S631700077
		Označení zhotovitele:	ZAK-2021-13
Název části:	Ohřev výhybek (elektrický, plynový)	Označení části:	D.2.3.4
Název objektu/dílní části:	ŽST Turnov, EO V	Označení objektu/komplexu:	SO 11-84-01
Název přílohy:	VÝKAZ VÝMĚR	Číslo přílohy:	4 . 001
Název dílní části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-
Ing. Jiří Štolba	Lukáš Škořepa	Formáty:	12 x A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Liberecký	771601	105110	Smluvní datum zpracování: 30.11.2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobojekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 7 7	- D U R X	- D 2 3 4	- S O 1 1 8 4 0 1	- X X	- 4 - 0 0 1	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

SOUPS/PR/2022/prozatimni										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 11-84-01									
Stavba:										Rekonstrukce ŽST Turnov										CELKEM: 0,00 Kč									
SO/PS:										SO 11-84-01 ŽST Turnov, EOVS										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu:										D.2.3.4 Ohřev výhybek (elektrický, plynový)										Klasifikace SO/PS:									
Stupeň dokumentace:										Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 5513520012									
Majetek:										SŽ										Označení (S-kód): S631700077									
Zahájení realizace SO/PS:										10/2024 Zpracovatel:										Genová úroveň: 2022									
Ukončení realizace SO/PS:										3/2022 STOSMOL s.r.o Lukáš Skořepa										Datum zpracování: 06.09.2022									
Rekonstrukce ŽST Turnov																				ISPROFIN: 5513520012									
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu										MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena			
																										Jednotková Celkem			
Díl: 1										Zemní práce																			
1		132733				OTSKP_2022		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 3KM										M3		40,000						0,00 Kč			
								popis položky																					
								Rýha 0,35x0,8m,,																					
								položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, preložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - rucní výkopávky, odstranění kořenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (výjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**																					
2		13273				OTSKP_2022		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I										M3		268,000						0,00 Kč			
								popis položky																					
								Rýha 0,35x0,8m,,																					

Rekonstrukce ZŠ Turnov				ISPROFIN: 5513520012							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
3	17411		OTSKP_2022	ZÁSYPAJAMARÝHZEMINOUSEZHUTNĚNÍM	M3	268,000					0,00 Kč
				<p>popis položky</p> <p><i>Rýha 0,35x0,8m,1100m</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
4	702312		OTSKP_2022	ZAKRYTÍKABELÚVÝSTRAŽNOUFÓLIÍŠÍŘKYPŘES20DO40CM	M	1 100,000					0,00 Kč
				<p>popis položky</p> <p><i>viz situace 1100m</i></p>							

Rekonstrukce ZŠ Turov				ISPROFIN: 5513520012						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.						
5	702901		OTSKP_2022	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 100,000				0,00 Kč
				popis položky <i>Délka 1100m</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.						
6	742P13		OTSKP_2022	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY (KABELOVODU) - KABEL DO 4 KG/M	M	7 600,000				0,00 Kč
				popis položky <i>viz situace</i> 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
7	702212		OTSKP_2022	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	1 200,000				0,00 Kč
				popis položky <i>viz situace</i> 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m ² – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
8	709210		OTSKP_2022	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	5,000				0,00 Kč
				popis položky <i>viz situace</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
9	18010		OTSKP_2022	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	385,000				0,00 Kč
				popis položky <i>1100x0,35</i>						

Rekonstrukce ZŠ Turov				ISPROFIN: 5513520012						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.						
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč					
Díl: 742				Sílnoproudé rozvody						
10	742H11		OTSKP_2022	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	400,000				0,00 Kč
				popis položky						
				viz situace						
				1. Položka obsahuje:						
				– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)						
				2. Položka neobsahuje:						
				– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.						
				3. Způsob měření:						
				Měří se metr délkový.						
11	742H12		OTSKP_2022	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	5 600,000				0,00 Kč
				popis položky						
				Viz. Situace, schéma rozvaděče						
				1. Položka obsahuje:						
				– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)						
				2. Položka neobsahuje:						
				– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.						
				3. Způsob měření:						
				Měří se metr délkový.						
12	742H25		OTSKP_2022	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	2 000,000				0,00 Kč
				popis položky						
				Viz. Situace, schéma rozvaděče						
				1. Položka obsahuje:						
				– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)						
				2. Položka neobsahuje:						
				– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.						
				3. Způsob měření:						
				Měří se metr délkový.						
13	742I11		OTSKP_2022	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ	M	40,000				0,00 Kč
				popis položky						
				Viz. Situace, schéma rozvaděče						
				1. Položka obsahuje:						
				– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)						
				2. Položka neobsahuje:						
				– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.						
				3. Způsob měření:						
				Měří se metr délkový.						
14	742L11		OTSKP_2022	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	8,000				0,00 Kč
				popis položky						
				Viz. Situace, schéma rozvaděče						
				1. Položka obsahuje:						
				– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Způsob měření:						
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
15	742L12		OTSKP_2022	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	96,000				0,00 Kč
				popis položky						
				Viz. Situace, schéma rozvaděče						

Rekonstrukce ZŠ Turov				ISPROFIN: 5513520012						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
16	742L25		OTSKP_2022	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	6,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. <i>Situace, schéma rozvaděče</i> 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
17	742L15		OTSKP_2022	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	8,000				0,00 Kč
				popis položky viz. <i>Schéma</i> 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
18	742M11		OTSKP_2022	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	8,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. <i>Situace, schéma rozvaděče</i> 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
19	743812		OTSKP_2022	VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:9-300, 1:11-300	KUS	7,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. <i>Schéma</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOY – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových příchyttek vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
20	743813		OTSKP_2022	VÝSTROJ EOY PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500	KUS	8,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. <i>Schéma</i>						

Rekonstrukce ZŠ Turov				ISPROFIN: 5513520012						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOv – topné tyče, příchytka hlavice topných tyčí a pérových příchytok vlastních topných tyčí, přípojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
21	743815		OTSKP_2022	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:18,5-1200	KUS	1,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. Schéma 1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOv – topné tyče, příchytka hlavice topných tyčí a pérových příchytok vlastních topných tyčí, přípojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
22	743822		OTSKP_2022	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU OBLOUKOVOU TVARU 1:9-300, 1:11-300	KUS	4,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. Schéma 1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOv – topné tyče, příchytka hlavice topných tyčí a pérových příchytok vlastních topných tyčí, přípojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
23	743823		OTSKP_2022	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU OBLOUKOVOU TVARU 1:12-500	KUS	4,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. Schéma 1. Položka obsahuje: – kompletní vybavení výhybky zařízením EOv – topné tyče, příchytka hlavice topných tyčí a pérových příchytok vlastních topných tyčí, přípojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
24	743842		OTSKP_2022	Výstroj EOv pro výhybku - doplnění výhybky o ohřev táhel	KUS	24,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. Schéma						

Rekonstrukce ZŠ Turov					ISPROFIN: 5513520012					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – doplnění vybavení výhybky zařízením EOv pro ohřev prostoru táhel – topné tyče, příchytky hlavíc topných tyčí a pérových příchytok vlastních topných tyčí, připojovací šňůry a chráničky pro tyto šňůry, rozvodné skříňky vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, veškerý drobný spojovací a upevňovací materiál. – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
25	743911		OTSKP_2022	Rozvaděč EOv silový napájecí s PLC řídicím systémem do 8 ks základních výhybek s proudovými chrániči	KUS	4,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. schéma 1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
26	743936		OTSKP_2022	Rozvaděč EOv - sada kolejevého teploměru, čidla srážek a venkovní teploty	KUS	4,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. schéma 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
27	743932		OTSKP_2022	Rozvaděč EOv - software pro začlenění technologického celku EOv do dálkové diagnostiky TS ŽDC	KUS	4,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. schéma 1. Položka obsahuje: – instalaci software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
28	743941		OTSKP_2022	Rozvaděč EOv ovládací s PC a dotykovou obrazovkou - hardware + základní software	KUS	1,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. schéma 1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
29	743942		OTSKP_2022	Rozvaděč EOv ovládací s PC a dotykovou obrazovkou - software a parametrizace na 1 ks výhybky/větve osvětlení	KUS	9,000				0,00 Kč
				popis položky Viz. schéma						

Rekonstrukce ZST Turnov				ISPROFIN: 5513520012						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
30	743943		OTSKP_2022	Rozvaděč EOv ovládací s PC a dotykovou obrazovkou - verifikace povelů a signálů na 1 ks rozvaděče EOv/osvětlení	KUS	4,000				0,00 Kč
				popis položky						
				Viz. schéma						
				1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
31	743971		OTSKP_2022	Úprava nebo rozšíření sw na elektrodispečinku-úprava nebo rozšíření aktivního prvku v aplikaci pro vizualizaci a ovládání zař. Na elektrodispečinku	HOD	20,000				0,00 Kč
				popis položky						
				Viz. schéma						
				ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU - ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ AKTIVNÍHO PRVKU V APLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ NA ELEKTRODISPEČINKU VČETNĚ ZAVEDENÍ DO SYSTÉMU CELÉHO ŘÍZENÍ, OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ 1. Položka obsahuje: – úprava řídicího software rozvaděče i nadřazeného systému – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
32	743972		OTSKP_2022	Úprava nebo rozšíření sw na elektrodispečinku pro zobrazení a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ, DDTS	HOD	20,000				0,00 Kč
				popis položky						
				Viz. schéma						
				ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU PRO ZOBRAZENÍ A VÝPIS HLÁŠEK Z TECHNOLOGIE DŘT, SKŘ, DDTS - ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ ZOBRAZOVANÉ HLÁŠKY V APLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ VČETNĚ JEJÍHO ZAŘAZENÍ DO SYSTÉMU, UMÍSTĚNÍ DO VHDNÉ ÚROVNĚ DŮLEŽITOSTI A ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI SE ZDROJOVOU TECHNOLOGIÍ 1. Položka obsahuje: – úprava řídicího software rozvaděče i nadřazeného systému – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
33	741911		OTSKP_2022	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2	M	80,000				0,00 Kč
				popis položky						
				Viz. schéma						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.						
34	742P15		OTSKP_2022	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	120,000				0,00 Kč

Rekonstrukce ZŠ Turnov				ISPROFIN: 5513520012							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				popis položky							
				Viz. schéma							
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
35	701005		OTSKP_2022	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	25,000				0,00 Kč	
				popis položky							
				Viz. schéma							
				1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy							
				2. Položka neobsahuje: X							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl				Sílnoproudé rozvody							0,00 Kč
Díl: 15				Skládky a demontáže							
36	R015420		OTSKP_2022	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČETNĚ DOPRAVY	T	0,200				0,00 Kč	
				popis položky							
				-							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu							
				2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů							
				3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
37	R015310		OTSKP_2022	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY	T	0,500				0,00 Kč	
				popis položky							
				-							
				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase							
				2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0							
				3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.							
38	R015621		OTSKP_2022	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ - VČETNĚ DOPRAVY *)	T	0,400				0,00 Kč	
				popis položky							
				-							

Rekonstrukce ZŠ Turnov				ISPROFIN: 5513520012						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.						
Součet za Díl				Skládky a demontáže						0,00 Kč
Díl: 747				Zkoušky, revize a HZS						
39	747213		OTSKP_2022	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000				0,00 Kč
				popis položky - 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
40	747214		OTSKP_2022	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	12,000				0,00 Kč
				popis položky - 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
41	747301		OTSKP_2022	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000				0,00 Kč
				popis položky - 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
42	747701		OTSKP_2022	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	30,000				0,00 Kč
				popis položky - 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.						
43	747703		OTSKP_2022	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	30,000				0,00 Kč
				popis položky						

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce ZŠ Turnov				ISPROFIN: 5513520012						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				-						
				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.						
44	747704		OTSKP_2022	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	20,000				0,00 Kč
				popis položky						
				-						
				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.						
45	747705		OTSKP_2022	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	30,000				0,00 Kč
				popis položky						
				-						
				1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.						
46	029113		OTSKP_2022	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000				0,00 Kč
				popis položky						
				0,5% z ceny SO						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
47	03100		OTSKP_2022	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč
				popis položky						
				2% z ceny SO						
				zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení						
48	02940		OTSKP_2022	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000				0,00 Kč
				popis položky						
				5% z ceny SO						
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
Součet za Díl				Zkoušky, revize a HZS						0,00 Kč