

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 00-30-03					
Stavba: 21051 Rekonstrukce žst. Turnov							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: SO 00-30-03 Slaboproudé vedení - úprava/ochrana/přeložka SŽ							Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty							Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR							ISPROFIN: 5513520012					
Majetek: Ostatní <i>Správa železnic, státní organizace</i>							Označení (S-kód): S631700077					
Zahájení realizace SO/PS: 01.10.2024 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022					
Ukončení realizace SO/PS: 31.03.2026 STO - Stosmol s.r.o. Oldřich Fárek							Datum zpracování: 15.11.2022					
<i>Rekonstrukce žst. Turnov</i>							<i>ISPROFIN:</i>					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce												
9	R701021			Geodetické práce	KUS	1	0	0		0,00 Kč		
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč												
Díl: 1 Zemní práce												
7	17411			ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	2,678	0	0		0,00 Kč		
				9*0,85*0,35 9*0,85*0,35 = 2,678 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vc. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísňených prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výmena částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
8	13273			HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2,678	0	0		0,00 Kč		
				9*0,85*0,35 9*0,85*0,35 = 2,678 [A]								

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepvost- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- težení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- rucní výkopávky, odstranění korenu a napadávek- pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (výjma štetových sten)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**						
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč
Díl: 7				Přidružená stavební výroba						
1	75195X		Oborový inženýr stavební výroby	OPTOTRUBKA HDPE DELENÁ - MONTÁŽ	M	9	0	0		0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizení potřebných materiálů <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.</p>						
2	74F332		Oborový inženýr stavební výroby	VYKON ORGANIZACNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	24	0	0		0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění prejezdu správcem TV vc. nájmu pracovníku a použitých mechanismů nutných k výkonu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se čas v hodinách. Výpočet dle počtu hod výluk.</p>						
3	747212		Oborový inženýr stavební výroby	CELKOVÁ HODNOCENÁ ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝKONOVÝCH MĚŘENÍ ZPRÁVY, I HO ODLEHLEJÍ PRÁCE 100 DO 500 TIS. Kč	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vc. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku CSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
4	746697		Oborový inženýr stavební výroby	PROVOZNI DOKUMENTACE	KUS	1	0	0		0,00 Kč

Rekonstrukce žst. Turnov				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a změny na dané technologii– dokumentace předána v požadované podobě (tištěná forma, digitální forma) a v požadovaném počtu– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
5	742P17		Cenový indikátor	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MERENÍ, SONDA)	KUS	3	0	0		0.00 Kč
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vc. výkopu sondy a veškerého příslušenství</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
6	702232		Cenový indikátor	KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DELENÁ DN PRES 100 DO 200 MM	M	9	0	0		0.00 Kč
				<div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– proražení otvoru zdívkem o prurezu od 0,01 do 0,025m2– úpravu a zacištění omítky po montáži vedení– pomocné mechanismy</div> <div>2. Položka neobsahuje:<ul style="list-style-type: none">– protipožární ucpávku</div> <div>3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
Součet		za Díl		Přidružená stavební výroba						0.00 Kč