

POZNÁMKA:

1. STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PONECHÁNA, BUDE NOVĚ NATŘENA (ŠEDÁ BARVA).
2. U ŠITÚ BUDE STŘEŠNÍ KRYTINA NASTAVENA TAK, ABY PŘESAHLA PŘES ZATEPLENÍ FASÁDY (TL. 120 MM) - K17.
3. PODKOVOVÉ ŽLABY A SVODY BUDOU NOVÉ Z TITANZINKOVÉHO PLECHU.
4. V MÍSTĚ NAPOJENÍ SVODU NA LEŽATOU KANALIZACI BUDOU UMÍSTĚNY OKAPOVÉ VPUSTI - D4.
5. KOMÍNY BUDOU PŘED NATŘENÍM STŘECHY ZKONTROLOVÁNY. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI BUDOU OPRAVENY.
6. STŘÍŠKY NAD VSTUPY A NÁSTUPIŠTĚM BUDOU NOVĚ VYSPÁDOVÁNY. VPUSTI BUDOU VE STÁVAJÍCÍ POLOZE. VYSPÁDOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DŘEVĚNÝM BEDNĚNÍM Z PRKEN TL. 25 MM NA DŘEVĚNÝCH KLÍNECH.

D.2 STŘECHA NAD HYGIENICKÝM ZÁZEMÍM

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE DEKPLAN 76	1.5 MM
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	25 MM
VZDUCHOVÁ MEZERA	—
TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL AIRROCK HD	200 MM
PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS	3 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR	—
STÁVAJÍCÍ ŽB STROP	
STÁVAJÍCÍ SDK PODHLED	

D.3 STŘÍŠKY NAD VSTUPY

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE DEKPLAN 76	1.5 MM
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	25 MM
VZDUCHOVÁ MEZERA / STÁVAJÍCÍ NOSNÉ PRVKY	
NOVÝ DŘEVĚNÝ PODHLED	25 MM

REVIZE 06/2017

Investor (Klient): **k.ú. 800808 - 29126 m n. m.**

trvalé podmínky užívání: stupeň DEI _ 1,00

POŽÁRNÍ A NÁSLEDNÉ ODSTUPOVÉ PROBLÉMY

Vypracoval/Ing.: ING.ARCH., ŠTĚPÁNA, DOKOUPILOVÁ

Odpovědný projektant: ING. ARCH., ŠTĚPÁNA, DOKOUPILOVÁ

Stavebník (Investor): ING.ARCH., ŠTĚPÁNA, DOKOUPILOVÁ

Akce: **REKONSTRUKCE VYPRAVENÍ BUDOVA ZŠ ST. KUŘIM**

Stupeň/Fáze: PROVEDECÍ PROJEKT

Stavba: Základní škola, a.s.
Kuřim, Komenského 1232
Parcela č.st. 74, 540, 541, 542 Katastrální území: Kuřim, 636800 [636762]
Obec [okres]: Kuřim, [CZ0644] Brno-venkov

Část dokumentace: **D.2 – STAVEBNĚ ČESNÉ ŘEŠENÍ**

Název: **PŮDORYS STŘECHY- NÁVRH**

Měřítko: **1:50** Datum: **PROSINEC 2019**

Vypracoval: ING. ARCH. MARTIN DOKOUPIL

Číslo výkresu: **E 2.16** Změna: **01**

Počet listů: 27