

Návěstidla pro zákaz jízdy:

a) Červený terč - „Stůj“ 1:10

Obr.1. Pohled zepředu

Obr.2. Pohled zezadu

Obr.3. Řez A-B

b) Žlutý terč - „Výstraha“ 1:10

Obr.4. Pohled zepředu

Obr.5. Pohled zezadu

Poznámky:

Terč přenosného návěstidla pro zákaz jízdy je z plechu, o tloušťce 1 mm. Plech se vyztuží při okrajích zalemováním a vložkou z drátu $\phi 3$ mm. Po obou stranách terče jsou bodově přivařeny objímky, které se navlečou na dřevěnou tyč.

Červený terč „Stůj“ je na čelní (lícni) ploše opatřen červeným nátěrem s bílým okrajem, objímka je po celém obvodu natřena červeně (viz obr. 1 a 2).

Žlutý terč „Výstraha“ má na čelní ploše pruhy, bílý a černý, střední plocha je žlutá. Nastavec je po celém obvodu natřen žlutě (viz obr. 4 a 5).

Žlutý trojúhelníkový štít „Výstraha“ má pruhy stejných rozměrů jako žlutý terč, jsou však v trojúhelníku. Nastavec je rovněž po celém obvodu natřen žlutě (viz obr. 6). Zadní plocha (rub) terče i štítu a tyč po celém obvodu jsou natřeny šedým olejovým nátěrem.

Knátěru terčů a štítů se užije olejových barev podle normy ČSN 67 3067/1953 „Označování a hodnocení barevných odstínů“, a to: bílá, čís. odstínu 1000 – šedá střední, čís. odst. 1100 – černá, čís. odst. 1999 – žlutá chromová střední, nový odstín čís. 6200 – červená rumělková, čís. odst. 8140 (viz výnos min. dopravy z 18.V.1955, čís. 30 365/55).



Tyč u návěstidel je při horním konci konická, a proříznuta na délku 25 až 30 cm. Konická tyč musí odpovídat konické nástavce, aby tyč byla zapuštěna co nehlouběji, a terč na tyči byl dobře nasazen. Dřevěná tyč se opatří na spodní kuželovitou plechovou bříčkou pro usnadnění osazení tyče v zemi.

Pro zavěšení svítilen s červeným, příp. žlutým světlem se přivaří háček na lícni ploše objímky u terčů. U štítu tento háček není třeba, ježto se svítilna se žlutým světlem umístí na zvláštní sloupek před žlutý štít.

Přenosná návěstidla pro zákaz jízdy se staví podle Návěstních předpisů.

Obr.7. Žlutý trojúhelníkový štít umístěný mezi kolejemi 1:25

c) Obr.6. Žlutý trojúhelníkový štít - „Výstraha“



Ministerstvo dopravy.
Čís. 58 296/55 - 20/XII
Zařazení *Miry*

G. Hrnčíř

Návěstidla pro zákaz jízdy - červený a žluté terče

Miry v mm
Měřítko 1:10, 1:25

ČSD

Zařízení trati
Vzorový list čís.:

ZT-24

$$0,42 \times 0,297 = 0,125 \text{ m}^2$$