PŮDORYS 1.PP - JIŽNÍ KŘÍDLO - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

M 1:50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
1S01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	6,18 m2	2 320 mm	BET. MAZ./KAMENNÉ ST. (SKLADBA P01)	ŠT. OMÍTKA + MALBA	ŠT. OMÍTKA + MALBA
1S02	SKLEP	7,57 m2	2 280 mm	CIHELNÁ DLAŽBA (SKLADBA P01)	ŠT. OMÍTKA + MALBA	ŠT. OMÍTKA + MALBA
1S03	SKLEP	17,03 m2	2 350 mm	CIHELNÁ DLAŽBA (SKLADBA P01)	ŠT. OMÍTKA + MALBA	ŠT. OMÍTKA + MALBA
1S04	SKLEP	9,62 m2	1 600-2 350 mm	CIHELNÁ DLAŽBA (SKLADBA P01)	ŠT. OMÍTKA + MALBA	ŠT. OMÍTKA + MALBA
1S05	SKLEP	23,35 m2	2 100- 2 150 mm	BETONOVÁ MAZANINA (SKLADBA P01)	ŠT. OMÍTKA + MALBA	ŠT. OMÍTKA + MALBA
1S53	SKLEP	9,75 m2	2 350 mm	CIHELNÁ DLAŽBA (SKLADBA P01)	ŠT. OMÍTKA + MALBA	ŠT. OMÍTKA + MALBA
1S54	SKLEP	17,21 m2	2 350 mm	CIHELNÁ DLAŽBA (SKLADBA P01)	ŠT. OMÍTKA + MALBA	ŠT. OMÍTKA + MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ODSTRAŇOVANÉ/PŘESUNOVANÉ PRVKY
- NEŘEŠENÉ PROSTORY
- ZAJIŠTĚNÍ NOVÝCH OTVORŮ - BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- DOČASNÉ OCHRANNÉ KONSTRUKCE - I. ETAPA
  SDK DOČASNÁ PŘÍČKA - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 125 (PRO TL. PŘÍČKY 150 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z OBOU STRAN 1x SDK DESKAMI (RF) 12,5 mm
- DOČASNÉ OCHRANNÉ KONSTRUKCE - III. ETAPA
  SDK DOČASNÁ PŘÍČKA - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 125 (PRO TL. PŘÍČKY 150 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z OBOU STRAN 1x SDK DESKAMI (RF) 12,5 mm

POZNÁMKY:

POZN.1. ZASYPÁNÍ + ZHUTNĚNÍ SKLEPA DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ -0,200 m

POZN.2. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNOLOGIE. DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA PO UKONČENÍ AKCE: "MODERNIZACE ŽST FRANTIŠKOVY LÁZNĚ"

POZN.3. BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (WC) S OBSLUHOU VE VÝPRAVNÍ BUDOVĚ BYLA PROVEDENA 01/2021

POZN.4. STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM VSTUPEM BUDE DEMONTOVÁNA. LITINOVÁ ZDOBNÁ KONZOLA BUDE ZACHOVÁNA, BROUŠENA A OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM.

POZN.5. HLAVNÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ (ČEZ DISTRIBUCE a.s.) BUDE DEMONTOVÁNA - NOVÉ UMÍSTĚNÍ VIZ ČÁST DOKUMENTACE D.1.6. - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE.

POZN.6. DEMONTÁŽ ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY NÁSTUPIŠTĚ CCA DO HL. 1,0 m POD ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU.

POZN.7. STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ KANÁL MEZI HLAVNÍ BUDOVOU A SEVERNÍM / JIŽNÍM KŘÍDLEM O ROZMĚRECH 600x700 mm BUDE VYČIŠTĚN A OPATŘEN NOVÝM POKLOPEM.

OBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE D.1.2. - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI:

- SKLADBA PODLAHY 1PP (BETONOVÁ PODLAHA / CIHELNÁ DLAŽBA)
- OMÍTKA STĚNY (OŠKRABÁNÍ + VYČIŠTĚNÍ + VYSPRAVENÍ)
- DVEŘE, OKNA A MŘÍŽE
- SDK PODHLEDY
- ZDĚNÉ PŘÍČKY
- STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY (ZÁBRADLÍ, HODINY,...) BUDOU DEMONTOVÁNY.
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (VÝMĚNÍKOVÁ STANICE, BOJLER, KOTEL, OTOPNÁ TĚLESA...) VČETNĚ ROZVODŮ BUDOU DEMONTOVÁNA.
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSTĚ BUDOU VYČIŠTĚNY A ZNOVU OSAZENY NA ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY.
- STÁVAJÍCÍ ANGLICKÉ DVORKY BUDOU VYČIŠTĚNY, ZAIZOLOVÁNY A OPATŘENY POKLOPEM.
- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (ŽLABY, SVODY, PARAPETY,...) VČ. HROMOSVODU BUDOU DEMONTOVÁNY.
- PLECHOVÉ POKLOPY NAD STÁVAJÍCÍMI ANGLICKÝMI DVORKY BUDOU DEMONTOVÁNY.
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ (FALCOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH + PRKENNÝ ZÁKLOP)

ETAPIZACE STAVBY:

1. ETAPA I. - REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY (BEZ TECHNOLOGICKÝCH MÍSTNOSTÍ) A PŘILEHLÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
2. ETAPA II. - REKONSTRUKCE KOLEJIŠTĚ, NÁSTUPIŠŤ A PŘESUN TECHNOLOGIE DO VÝPRAVNÍ BUDOVY (ŘEŠENO V RÁMCI AKCE „MODERNIZACE ŽST FRANTIŠKOVY LÁZNĚ")
3. ETAPA III. - REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY (TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI - PO PŘESUNU TECHNOLOGIE)
4. ETAPA IV. - VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

LEGENDA PRVKŮ:

- ODSTRAŇOVANÉ DVEŘE
- NAVRHOVANÉ DVEŘE (NOVÉ/REPLIKA)
- REPASOVANÉ DVEŘE SE ZMĚNOU POLOHY (CHYBĚJÍCÍ KŘÍDLO)
- DVEŘE/ZÁRUBEŇ K USKLADNĚNÍ
- REPASOVANÉ DVEŘE SE ZMĚNOU POLOHY
- REPASOVANÉ DVEŘE V PŮVODNÍ POLOZE
- REPASOVANÉ DVEŘE V PŮVODNÍ POLOZE (CHYBĚJÍCÍ KŘÍDLO)

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Janá ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
	Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**APRIS 3MP s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
Zhotovitel objektu:	**APRIS 3MP s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl — Specialista: -

APRIS 3MP

Název stavby/akce:	**REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ**		Označení investora: S631700099
			Označení zhotovitele: 2020052
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílčí části:	**Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně**		Označení objektu/komplexu: **SO 00-71-01.01**
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení		Číslo přílohy: **2. 201c**
Název dílčí části přílohy:	Půdorys 1.PP - jižní křídlo - stávající stav, bourací práce		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:50	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. Pavlína Svatošová	Formáty: 15xA4	
Kraj: Karlovarský	Katastrální území: Františkovy Lázně	TUDU: 021131	**Smluvní datum zpracování: 13.6.2022**

Označení investora: S 6 3 1 7 0 0 0 9 9 | Stupeň dokumentace: P D P S | Část: D 2 2 0 1 | Objekt: S O 0 0 7 1 0 1 . 0 1 | Podobjekt: | Příloha: 2 0 1 c | Revize: