



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OBLO MÍSTNOSTI	POPS	PLOCHA	ŠÍŘKA VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
2P01	CHODBA	4,96 m2	3,00 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.+OLEJ.MAL.DO 1,6m	ŠT.O.MTKA+MALBA
BYT - 2+1 (CELKOVÁ PLOCHA 71,38 m2)						
2P02	KOUPELNA+WC	6,30 m2	3,00 mm	KERAMICKÁ DLÁŽBA (SKLADBA P11)	ŠT.O.+ML.KER.OBK.DO 1,6m	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P03	KUCHYŇ	12,06 m2	3,00 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.+ML.KER.OBK.DO 1,6m	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P04	PŘEDSÍŇ	7,11 m2	3,00 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P04a	SÁLNA	2,28 m2	3,00 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P05	POKJ	26,70 m2	3,00 mm	KOBEREK (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P06	POKJ	13,89 m2	3,00 mm	KOBEREK (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
BYT - 2+1 (CELKOVÁ PLOCHA 91,07 m2)						
2P07	CHODBA	5,93 m2	3,47 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P08	POKJ	10,60 m2	3,47 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P09	POKJ	10,60 m2	3,47 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P10	POKJ	30,61 m2	3,47 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P11	PŘEDSÍŇ	5,31 m2	3,47 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P12	KUCHYŇ	11,07 m2	3,47 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P13	KOUPELNA	4,49 m2	3,47 mm	KERAMICKÁ DLÁŽBA (SKLADBA P11)	ŠT.O.+ML.KER.OBK.DO 1,6m	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P14	WC	1,70 m2	3,47 mm	KERAMICKÁ DLÁŽBA (SKLADBA P11)	ŠT.O.+ML.KER.OBK.DO 2m	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P15	CHODBA	4,75 m2	3,00 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
BYT - 2+1 (CELKOVÁ PLOCHA 108,48 m2)						
2P17a	CHODBA	11,02 m2	3,00 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P18	KOUPELNA+WC	5,32 m2	3,00 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P19	POKJ	32,33 m2	3,00 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P20	KOMORA	3,95 m2	3,00 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P21	KUCHYŇ	13,80 m2	3,00 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P22	PŘEDSÍŇ	5,98 m2	3,00 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P23	POKJ	36,85 m2	3,47 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
BYT - 2+1 (CELKOVÁ PLOCHA 108,04 m2)						
2P26	KOUPELNA+WC	4,85 m2	3,00 mm	KAMENÁ DLÁŽBA (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P27a	CHODBA	11,03 m2	3,00 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P28	PŘEDSÍŇ	5,93 m2	3,00 mm	KAMENÁ DLÁŽBA (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P29	KUCHYŇ	10,29 m2	3,00 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P30	POKJ	16,28 m2	3,47 mm	KOBEREK (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
KOLEŽNA						
2P31	NOLEŽNA	19,43 m2	3,48 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P32	CHODBA	9,89 m2	3,00 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P33	NOLEŽNA	34,22 m2	3,00 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P34	PŘEDSÍŇ	12,48 m2	2 285x480 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P35	KOMORA	2,83 m2	3,48 mm	TERAČO DLÁŽBA (SKLADBA P11)	ŠT.O.MTKA+MALBA	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P36	KOUPELNA+WC	7,82 m2	3,48 mm	PVC (SKLADBA P11)	ŠT.O.+ML.KER.OBK.DO 1,6m	ŠT.O.MTKA+MALBA
2P37	PIDA	26,51 m2	1 060x2 060 mm	DŘEV. PRÁNAKAM SCH. (SKLADBA P9)	ŠT.O.MTKA+MALBA	PŘENYTNÝ ZÁLOP
2P38	PIDA	24,04 m2	1 060x2 060 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P9)	ŠT.O.MTKA+MALBA	PŘENYTNÝ ZÁLOP
2P39	PIDA	23,20 m2	1 060x2 060 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P9)	ŠT.O.MTKA+MALBA	PŘENYTNÝ ZÁLOP
2P40	PIDA	23,20 m2	1 060x2 060 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P9)	ŠT.O.MTKA+MALBA	PŘENYTNÝ ZÁLOP
2P41	PIDA	26,51 m2	1 060x2 060 mm	DŘEV. PRÁNAKAM SCH. (SKLADBA P9)	ŠT.O.MTKA+MALBA	PŘENYTNÝ ZÁLOP
2P42	PIDA	24,04 m2	1 060x2 060 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P9)	ŠT.O.MTKA+MALBA	PŘENYTNÝ ZÁLOP
2P43	PIDA	23,20 m2	1 060x2 060 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P9)	ŠT.O.MTKA+MALBA	PŘENYTNÝ ZÁLOP
2P44	PIDA	23,20 m2	1 060x2 060 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P9)	ŠT.O.MTKA+MALBA	PŘENYTNÝ ZÁLOP
2P45	PIDA	24,04 m2	1 060x2 060 mm	DŘEVĚNÁ PRÁNA (SKLADBA P9)	ŠT.O.MTKA+MALBA	PŘENYTNÝ ZÁLOP

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ODSTRANOVANÉ/PŘESUNOVANÉ PRVKY
- NĚČEJŠÍ PROSTORY
- ZAŘIŠTĚNÍ NOVÝCH OTVORŮ - BLUŽŠÍ SPECIFIKACE V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.2 STAVBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- DODANÉ OCHRANÉ KONSTRUKCE - I. ETAPA
- DODANÁ PRÁNA - NA KOVOVÉ JEDNOODNÉ KONSTRUKCI B-CW 125 150 190 TL PŘÍČKY 150 mm, ROZTĚČE
- DODANÁ PRÁNA - NA KOVOVÉ JEDNOODNÉ KONSTRUKCI B-CW 125 150 190 TL PŘÍČKY 150 mm, ROZTĚČE
- DODANÉ OCHRANÉ KONSTRUKCE - II. ETAPA
- DODANÁ PRÁNA - NA KOVOVÉ JEDNOODNÉ KONSTRUKCI B-CW 125 150 190 TL PŘÍČKY 150 mm, ROZTĚČE
- DODANÁ PRÁNA - NA KOVOVÉ JEDNOODNÉ KONSTRUKCI B-CW 125 150 190 TL PŘÍČKY 150 mm, ROZTĚČE

POZNÁMKY:

- POZN.1 ZASYPÁNÍ - ZHUTNĚNÍ SKLEPA DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ -0,200 m
- POZN.2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZABĚPĚČOVACÍ A SDRŮVACÍ TECHNOLOGIE, DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA PO UKONČENÍ AKCE "MODERNIZACE ŽST FRANTIŠKOVY LÁZNĚ"
- POZN.3 BEZ STAVBNÍCH ÚPRAV - REKONSTRUKCE VĚŘEJNÉHO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (WC) S OBLUHKOU VE VÝPRVNÍ BUDOVĚ BYLA PROVEDENA D.1/2021
- POZN.4 STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM VÝSTUPEM BUDE DEMONTOVÁNA, LITNOVÁ ZDOBÁ KONZOLA A BUDE ZACHOVÁNA, BROUŠENÁ A OPATŘENA NOVÝM MATEŘEM
- POZN.5 HLAVNÍ PŘÍPOJNOVÁ SKŘÍŇ IČEZ DISTRIBUCE a.s. BUDE DEMONTOVÁNA - NOVÉ UMÍSTĚNÍ V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.6 - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
- POZN.6 DEMONTÁŽ ZASTŘEŠENÍ NASTUPÍTE V CELÉM ROZSAHU VĚTNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY NASTUPÍTE ČCA DO HL. 10 m POD ÚROVŇ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- POZN.7 STÁVAJÍCÍ INSTALACNÍ KANÁL MEZI HLAVNÍ BUDOVOU A SEVERNÍM / JŽNÍM KŘÍDELEM O ROZMĚRECH 600x100 mm BUDE VYŠTĚN A OPATŘEN NOVÝM FOLIEM

OBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVACÍ KONSTRUKCE BLUŽŠÍ SPECIFIKACE V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.2 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- V PŘÍPADĚ NESOUHLADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPŘÍKADANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVANO SE STATIKEM NEBO ZASTUPCEM GP
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKČNÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVĚ

ODSTRANOVANÉ ČÁSTI:

- SKLADBA PODLAHY 1.PP (BETONOVÁ PODLAHA / CHELNÁ DLÁŽBA)
- OMTKA STĚNY (ODHRABÁNÍ - VYČISTĚNÍ - VYSPRAVENÍ)
- DVEŘE, OKNA A KŘÍŽE
- SKP, POKLADKY
- ŽELEZNÉ PŘÍČKY
- STÁVAJÍCÍ ZAMĚČENÉ PRVKY (ZABRÁDLA, HODINY...J BUDOU DEMONTOVÁNY
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (VÝPRVNĚNÁ STANICE, BULER, KOTEL, OTOPNÁ TĚLESA...J VĚTNÉ ROZVOOD BUDOU DEMONTOVÁNA
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VÝPUSKY BUDE VYČISTĚNÝ A ZNOVU OSADZENÝ NA ÚROVŇ ČISTÉ PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ ANGLICKÉ DVORKY BUDE VYČISTĚNÝ A OPATŘENÝ POKLOPEM
- STÁVAJÍCÍ KLEMPŘSKÉ PRVKY (ŽALUZIE, SVODY, PARAPETY...J VĚ KROMOSVODU BUDE DEMONTOVÁNY
- PLECHOVÉ POKLOPY NAD STÁVAJÍCÍMI ANGLICKÝMI DVORKY BUDE DEMONTOVÁNY
- STŘEŠNÍ PLÁŠT BUDE DEMONTOVAN PO ÚROVŇ KROVNÍ KROVÍ POZNÁMKOVÝ PLECH - PŘENYTNÝ ŽÁLOPÍ

ETAPIZACE STAVBY:

1. ETAPA I - REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY BEZ TECHNOLOGICKÝCH MÍSTNOSTÍ A PŘÍLEHLÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
2. ETAPA II - REKONSTRUKCE KOLEJISTÉ, NASTUPÍTE A PŘESUN TECHNOLOGIE DO VÝPRVNÍ BUDOVY ŘEŠENO V RÁMCI AKCE "MODERNIZACE ŽST FRANTIŠKOVY LÁZNĚ"
3. ETAPA III - REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY (TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI - PO PŘESUNU TECHNOLOGIE)
4. ETAPA IV - VYBUDOVÁNÍ PARKOVISTE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

LEGENDA PRVKŮ:

- ODSTRANOVANÉ DVEŘE
- REPASOVANÉ DVEŘE SE ZMĚNOU POLOHY
- NAVHROVANÉ DVEŘE (NOVÉ/REPLIKY)
- REPASOVANÉ DVEŘE V PŮVODNÍ POLOZE
- REPASOVANÉ DVEŘE SE ZMĚNOU POLOHY (CHYBĚJÍCÍ KŘÍDLA)
- REPASOVANÉ DVEŘE V PŮVODNÍ POLOZE (CHYBĚJÍCÍ KŘÍDLA)
- DVEŘE/ZABĚHČE K USKLADNĚNÍ

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury	
Jméno ověřitel:	Podpis:
Orientační schéma:	Radiální opyčování ověřitel:
Revizor:	Podpis:
Datum:	Datum:
Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor: <b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa: <b>Dělná 1003/9, 110 00 Praha 4</b>	<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Zástupce investora: <b>Stavěbní správa západ</b>	
Adresa: <b>Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9</b>	
Zhotovitel díla: <b>APRIS 3MP s.r.o.</b>	<b>APRIS 3MP</b>
Adresa: <b>Barrova 231/36, 140 00 Praha 4</b>	
Kontakt: <b>T: +420 261 260 358</b>	
E: <b>apris@apris.cz</b>	
Zhotovitel objektu: <b>APRIS 3MP s.r.o.</b>	<b>APRIS 3MP</b>
Adresa: <b>Barrova 231/36, 140 00 Praha 4</b>	
Kontakt: <b>T: +420 261 260 358</b>	
E: <b>apris@apris.cz</b>	
Hlavní projektant (HPP): <b>Ing. Vojtěch Hejzl</b>	Specialista: <b>-</b>
Název stavby/akce: <b>REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ</b>	Oslovení investora: <b>9633700099</b>
Název část: <b>Pozemní objekty výpravních budov a budov zástavek</b>	Oslovení zhotovitele: <b>2020052</b>
Název objektu/dílo část: <b>Výpravní budova v Žst. Františkovy Lázně</b>	Oslovení objektu/konstrukce: <b>D.2.2.1</b>
Název přílohy: <b>Architektonicko-stavební řešení</b>	Číslo přílohy: <b>SO 00-71-01.01</b>
Název dílo část přílohy: <b>Půdorys 3.NP - hlavní budova - stávající stav, bourací práce</b>	Číslo přílohy: <b>2. 204b</b>
Oslovení projektanta: <b>Ing. Pavla Svobodová</b>	Formát: <b>1:50</b>
Formát: <b>18x44</b>	Šířka dokumentace: <b>PDPS</b>
Kraj: <b>Karlovarský</b>	Katastrální území: <b>TUDU:</b>
Karlovarský	Františkovy Lázně
13.6.2022	13.6.2022