

ŘEZ C-C - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

M 1:50

+11,125
KOMIN

+10,485
HŘEBEN

+8,400
ŘÍMSA

+7,600
KOMIN

+6,950
HŘEBEN

+4,350
PŮDA

±0,000
1NP

+11,125
KOMIN

+10,485
HŘEBEN

+8,400
ŘÍMSA

+7,600
KOMIN

+6,950
HŘEBEN

ŘEŠENO V RÁMCI AKCE:
"MODERNIZACE ŽST FRANTIŠKOVY LÁZNĚ"

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ODSTRAŇOVANÉ/PŘESUNOVANÉ PRVKY
- ZAJIŠTĚNÍ NOVÝCH OTVORŮ - BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- DOČASNÉ OCHRANNÉ KONSTRUKCE - I. ETAPA
- SDK DOČASNÁ PŘÍČKA - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 125 (PRO TL. PŘÍČKY 150 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z OBOU STRAN 1x SDK DESKAMI (RF) 12,5 mm
- DOČASNÉ OCHRANNÉ KONSTRUKCE - III. ETAPA
- SDK DOČASNÁ PŘÍČKA - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 125 (PRO TL. PŘÍČKY 150 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z OBOU STRAN 1x SDK DESKAMI (RF) 12,5 mm

OBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE. BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE D.1.2. - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI:

- SKLADBA PODLAHY 1PP (BETONOVÁ PODLAHA / CIHELNÁ DLAŽBA)
- OMÍTKA STĚNY (OŠKRÁBÁNÍ + VYČIŠTĚNÍ + VYSRAVENÍ)
- DVERĚ, OKNA A MŘÍŽE
- SDK PODHLEDY
- ZDĚNÉ PŘÍČKY
- STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY (ZÁBRADLÍ, HODINY,...) BUDOU DEMONTOVÁNY.
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (VÝMĚNÍKOVÁ STANICE, BOJLER, KOTEL,...) VČETNĚ ROZVODŮ BUDOU DEMONTOVÁNA.
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSŤE BUDOU VYČIŠTĚNY A ZNOVU OSAZENY NA ÚROVĚŇ ČISTÉ PODLAHY.
- STÁVAJÍCÍ ANGLICKÉ DVORKY BUDOU VYČIŠTĚNY, ZAIZOLOVÁNY A OPATŘENY POKLOPEM.
- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (ŽLABY, SVODY, PARAPETY,...) VĚ HROMOSVODU BUDOU DEMONTOVÁNY.
- PLECHOVÉ POKLOPY NAD STÁVAJÍCÍMI ANGLICKÝMI DVORKY BUDOU DEMONTOVÁNY.
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVĚŇ STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ (FALCOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH - PRKĚNNÝ ŽÁKLUP).

ETAPIZACE STAVBY:

- ETAPA I. - REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY (IBEZ TECHNOLOGICKÝCH MÍSTNOSTÍ) A PŘÍLEHLÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- ETAPA II. - REKONSTRUKCE KOLEJISŤE, NÁSTUPISŤ A PŘESUN TECHNOLOGIE DO VÝPRVNÍ BUDOVY (ŘEŠENO V RÁMCI AKCE "MODERNIZACE ŽST FRANTIŠKOVY LÁZNĚ")
- ETAPA III. - REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY (TECHNOLOGICKÉ MÍSTNOSTI - PO PŘESUNU TECHNOLOGIE)
- ETAPA IV. - VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

POZNÁMKY:

- POZN.1. ZASYPÁNÍ + ZHUTNĚNÍ SKLEPA DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ -0,200 m.
- POZN.2. STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ KANÁL MEZI HLAVNÍ BUDOVOU A SEVERNÍM / JIŽNÍM KŘÍDLEM O ROZMĚRECH 600x700 mm. BUDE VYČIŠTĚN A OPATŘEN NOVÝM POKLOPEM.
- POZN.3. STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM VYSTUPEM BUDE DEMONTOVÁNA. LITINOVÁ ZDOBÁ KONSOLA BUDE ZACHOVÁNA, OBROUŠENA A OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM.
- POZN.4. DEMONTÁŽ ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPISŤE V CELÉM ROZSAHU VČETNĚ ZPEVNĚNÉ PLOCHY NÁSTUPISŤE ČCA DO HL. 1,0 m POD ÚROVĚŇ STAVAJÍCÍHO TERÉNU.

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury	
Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:
Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9
Zhotovitel díla:	APRIS 3MP s.r.o.
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
Zhotovitel objektu:	APRIS 3MP s.r.o.
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl
Specialista:	-
Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Označení investora:	S631700099
Označení zhotovitele:	2020052
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek
Označení části:	D.2.2.1
Název objektu/díleč části:	Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně
Označení objektu/komplexu:	SO 00-71-01.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení
Název díleč části přílohy:	Řez C-C - stávající stav, bourací práce
Číslo přílohy:	2. 303
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. arch. M. Tylišová	Ing. Pavlína Svatošová
Měřítko: 1:50	Formáty: 10x44
Kraj:	Katastrální území:
Karlovarský	Františkovy Lázně
Q21111	Q21111
13.6.2022	13.6.2022
Označení investora:	Stupeň dokumentace: Číslo:
S 6 3 1 7 0 0 0 9 9	P D P S 1 0 2 2 0 1
Ověřeno:	Podpis: Příloha:
1 0 1	2 1 3 0 3 1 0 1