

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 15314/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Martin Baudis  
Mobil +420 601 570 898  
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

### **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“**

- na Zhotovení stavby

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 2:**

#### **Demontáž azbestocementové krytiny**

V Soupisu prací v části SO 99-78-99, D.2.2.5 – Demolice – výpravní budova v žst. Kájov, je v položce č. 21 uveden přesun hmot pro krytiny skládané, s hmotností 0,026 t. Dle názoru uchazeče se tato položka vztahuje k položce č.20 (viz níže) a dle názoru Uchazeče vč. konzultace se specializovaným subdodavatelem zabývajícím se likvidací azbestu množství přesunu hmot zásadně neodpovídá skutečnosti (131 m<sup>2</sup> azbestocementové krytiny neváží 26 kg, ale řádově cca 1,8 tuny).

D	SO 99-78-99	D.2.2.5 - Demolice - výpravní budova v žst. Kájov					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
D	765	Krytina skládaná					0,00
20	K	765131803	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do sutí	M2	131,000	0,00	0,00
PP			Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do sutí				
P			Poznámka k položce: Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do sutí				
21	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	T	0,026	0,00	0,00
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m				
P			Poznámka k položce: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m				

Dovolujeme si tedy požádat o prověření množství v této položce č.21.

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Pro likvidaci azbestu slouží položka č. 19 – Likvidace odpadů odpadu ze stavebních materiálů obsahující azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 včetně dopravy, která má množství 2,329 t nikoliv položka č. 21.

### **Dotaz č. 3:**

#### **Obestavěný prostor demolice**

V Soupisu prací v části Objekt15 - SO 99-78-99, D.2.2.5 – Demolice – výpravní budova v žst. Kájov, je v položce č. 10 uvedena demolice budov postupným rozebráním cihel s výměrou 856,400 m3. V technické zprávě k danému objektu je ovšem uvedena výměra 2 600 m3.

10	K	981011415	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárníc na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	M3	856,400	0,00	0,00
	FP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárníc na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %				
	P		Poznámka k položce: Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárníc na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %				

Dovolujeme si tedy požádat o prověření množství uvedené položky.

### **Odpověď na dotaz č. 3:**

Jedná se o výpočtovou chybu v soupise prací. Platí výměra uvedená v technické zprávě – 2600 m3. V soupise prací byla upravena výměra u položky č. 10 – Demolice budov postupným rozebíráním z cihel. Vzhledem k úpravě této položky došlo k navýšení množství u položky č. 11, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 18. Dále byla upravena položka č. 6 zemina pro terénní úpravy – třídněná (snížení tun – suti je na zásypy více. Byla přidána položka č. 26 likvidace odpadu z betonu (zasypávat se bude pouze recyklátem.)

Dále byly upraveny položky číslo 3, 5, 6, 7 a 8 v objektu SO 90-90 Odpadové hospodářství).

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

- Opravený soupis prací

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)