



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	








MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz



PRODEX spol. s r.o.
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 277 007 726
e-mail: info@prodex-cz.eu
http://www.prodex-cz.eu

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUCÍ SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. MILAN OHAREK 	ING. MILAN OHAREK 	ING. JAN HUBENÝ 
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ
"Rekonstrukce žst. Jaroměř" PS 11-14-03 Žst. Jaroměř, přenosové zařízení		ZAK. ČÍSLO MCO 16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL PROJEKT
		DATUM SRPEN 2017
		FORMÁT A4
		MĚŘÍTKO
Soupis prací		ČÁST D.2.3 POŘ.Č. 11

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Název stavby : "Rekonstrukce žst. Jaroměř"

ROZPOČET

Číslo stavby

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Název PS,SO : Žst. Jaroměř, přenosové zařízení

Číslo PS,SO PS 11-14-03

Datum zpracování : 5.5.2017

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M22		DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SĐELOVACÍ TECHNIKY								
1 75K671		Akumulátorová baterie - stojan/nosič akumulátorů - dodávka	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
2 75K621		Akumulátorová baterie do 500 VAh - dodávka	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
3 75I4ED		Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýš. proud. zařízením nad 10 A do 20 A, se zálohovaným napájením nad 6 hod.	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
4 75I7AA		Dodávka - Rozváděč stejnosměrný do skříně pro instalaci do skříně (např. 19")	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
5 75K422		Měníč napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC do 500 VA	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
6 75K412		Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC do 500 VA	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
7 75J921		Optický patchcord singlemode do 5 m - E2000	kus	24,000		0,000	0,00	0,00		0,00
8 75J921		Optický patchcord singlemode do 1 m - E2000	kus	25,000		0,000	0,00	0,00		0,00
9 75M725		Přenosový systém SDH - rozhraní STM-4 - doplnění do žst. Hradec Králové a Jaroměř	kus	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
10 75M725		Přenosový systém SDH - STM-4 - z výzisku nebo zapůjčení od ČD-Telematika	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
11 75M823		Switch Ethernet L2 24 portů	kus	10,000		0,000	0,00	0,00		0,00
12 75M816		Switch Ethernet L3 24 portů, optické rozhraní	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
13 75M834		IP/MPLS uzel - Router (směrovač) - pro žst. Jaroměř	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
14 75M866		Převodník SFP - moduly 1G	kus	35,000		0,000	0,00	0,00		0,00
15 75M842		Modem SHDSL,128kops - 30,464Mbps, 4xrozhraní Ethernet + 4xE1 (dvojice)	kus	4,000		0,000	0,00	0,00		0,00
16 75JB13		Datový rozvaděč 19", 600x600mm, výška 42HU	kus	4,000		0,000	0,00	0,00		0,00
17 75JB11		Datový rozvaděč 19", 600x600 do 20 U	kus	2,000		0,000	0,00	0,00		0,00
18 75JB11-R01		Datový rozvaděč 19", nástěnný do 15 U	kus	3,000		0,000	0,00	0,00		0,00
19 75J321		Kabel sđelovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	m	350,000		0,000	0,00	0,00		0,00
20 75L191-R01		Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 - dodávka	m	100,000		0,000	0,00	0,00		0,00
21 75M729-R01		Flexibilní multiplex PDH1	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
22		Přenosové zařízení VZ12 - z výzisku nebo zapůjčení od ČD-Telematika	kus	1,000		0,000	0,00	0,00		0,00
23 75K321		UPS záložní zdroj, montáž do 19" racku- velká do 1000VA	kus	2,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24 75K311		UPS záložní zdroj, montáž do 19" racku-malá do 500VA	kus	7,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
\$	Celkem za M22	DODÁVKA ZABEZPEČOVACÍ A SĐELOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl: M22		MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SĐELOVACÍ TECHNIKY								
25 75K67X		Akumulátorová baterie - stojan/nosič akumulátorů - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26 75K62X		Akumulátorová baterie do 500 VAh - montáž	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
"Rekonstrukce žst. Jaroměř"

Název PS,SO :
Žst. Jaroměř, přenosové zařízení

Datum zpracování :
5.5.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO
PS 11-14-03

Datum aktualizace :

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	75IABB	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do skříně, včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a nakonfigurování	kus	1,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
28	75IAFA	Montáž (dem.) - Stejnoseměrný rozváděč do skříně	kus	1,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
29	75K42X	Měníč napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
30	75K41X	Měníč napětí (střídač) 48 V DC/230 V AC - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
31	75J92X	Optický patchcord singlmode - montáž	kus	49,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
32	75M71X	Přenosový systém PDH - montáž	kus	3,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
33	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	10,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
34	75M81X	Switch Ethernet L3 - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
35	75M83X	Router (směrovac) - montáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
36	75M86X	Převodník SFP - montáž	kus	35,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
37	75M84X	Modem SHDSL - montáž	kus	4,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
38	75M71Y	Přenosový systém SDH - demontáž a opětovná montáž v žst. Jaroměř	kus	1,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
39	75M71Y	Přenosový systém PDH - demontáž	kus	1,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
40	75JB1X	Montáž 19" skříně včetně příslušenství	kus	10,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
41	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	m	350,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
42	75L19X-R01	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 - montáž zatažení do lišty	m	100,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
43	75K32X	Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - montáž	kus	2,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
44	75K31X	Záložní zdroj UPS 230 V do 500 VA - montáž	kus	7,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY			0,000	0,000		0,00		0,00
Díl:	O990	Poplatky za skládky, ostatní								
45	170411	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,002	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
46	150102-O	Obaly plastové	t	0,001	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
47	150101-O	Obaly papírové	t	0,002	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
48	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT	t	0,500	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
49	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,005	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
Celkem za O990		Poplatky za skládky, ostatní			0,000	0,000		0,00		0,00