



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesе odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	31.12.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	-
000	30.10.2022	Dokumentace po připomínkách	-

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlín	

Zhotovitel díla:		Účastníci Společnosti "SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM"	
Adresa:		Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
Kontakt:		T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
		 	
Zhotovitel části / objektu:		IXPROJEKTA s.r.o.	
Adresa:		Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice	
Kontakt:		T: +420 721 448 824 E: ales.tursky@ixprojekta.com	
			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. arch. David Šabata	Specialista: Ing. Aleš Turský

Název stavby / akce:		Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží										Označení (S-kód):		S631500649			
												Zakázka:		20-309.230			
Název části:		Jiné sdělovací zařízení										Označení části:		D.1.2.9			
Název objektu/dílčí části:		ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava sdělovacího zařízení										Číslo objektu / komplexu:		PS 11-02-72			
Název přílohy:		Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem										Číslo přílohy:		4 . 001			
Název dílčí části přílohy:		-															
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:					Měřítko:					Stupeň dokumentace:		PDPS			
Ing. Jaroslav Přikryl		Ing. Jaroslav Přikryl					Formáty:										
Kraj:		Katastrální území:					TUDU:					Smluvní datum zpracování:		31.12.2022			
Praha		Nové Město [727181]					1501										
S-kód:		Stupeň dokumentace:			Část:			Objekt:				Podobjekt:		Příloha:		Revize:	
S 6 3 1 5 0 0 6 4 9		P D P S			Část: D 1 2 9 X			Objekt: P S 1 1 0 2 7 2				Podobjekt: X X		Příloha: 3 0 0 0		Revize: 0 0 1	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 11-02-72			
Stavba: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: PS 11-02-72 ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava sdělovacího zařízení							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ							Klasifikace SO/PS:		824	12
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFOND:		511 372 0005	
Majetek: SŽ							Označení (S-kód):		S631500649	
Zahájení realizace SO/PS: 4/2023 Zpracovatel:							Cenová úroveň:		2022	
Ukončení realizace SO/PS: 6/2026 IXPROJEKTA s.r.o. Ing. Jaroslav Příkryl							Datum zpracování:		15.09.2022	
Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží							ISPROFOND: 511 372 0005			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
Díl: R015 LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy									Jednotková	Celkem
1	R015138	928	ODP+d MASNA	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 07 SMĚSNÉ KOVY včetně dopravy	T	0,100				0,00
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskládkování - náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhmutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
2	R015139	929	ODP+d MASNA	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ včetně dopravy	T	0,010				0,00
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskládkování - náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhmutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
3	R015144	934	ODP+d MASNA	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU včetně dopravy	T	0,050				0,00

FORMULÁŘ SO/PS

Modernizace a dostavba ZŠ Praha Masarykovo nádraží										ISPROFOND: 511.372.0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskládkování - náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhrnutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
4	R015150	940	ODP+d MASNA	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) včetně dopravy	T	0,200				0,00	
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskládkování - náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhrnutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl R015				LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy						0,00	
Díl: 75				Slaboproud							
1	75JB43		OTSKP_2022	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U	KUS	15,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
2	75JB23		OTSKP_2022	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X800 DO 47 U	KUS	2,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
3	75JB4X		OTSKP_2022	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ	KUS	16,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
4	75JB2X		OTSKP_2022	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X800 - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00	

Modernizace a dostavba ZŠ Praha Masarykovo nádraží										ISPROFOND: 511.372.0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
5	75JA53		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 24 ZÁSUIVEK	KUS	25,000					0,00
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
6	75JA51		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR	KUS	25,000					0,00
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
7	75JA5C		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE PLNĚ VYBAVENÝ	KUS	2,000					0,00
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
8	75JA5F		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL ZÁSUIVEK	KUS	2,000					0,00
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
9	75JA5X		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU	KUS	50,000					0,00
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
10	75JA5D		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE - MONTÁŽ	KUS	2,000					0,00
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
11	75JA5H		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PANEL ZÁSUIVEK - MONTÁŽ	KUS	2,000					0,00

Modernizace a dostavba ZŠ Praha Masarykovo nádraží										ISPROFOND: 511.372.0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
12	75J311		OTSKP_2022	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP	KMPÁR	10,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.							
13	75J31X		OTSKP_2022	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ	KMPÁR	10,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.							
14	75J321		OTSKP_2022	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP	KMPÁR	2,400				0,00	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.							
15	75J32X		OTSKP_2022	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ	KMPÁR	2,400				0,00	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.							
16	75JA32		OTSKP_2022	ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ NA OMÍTKU	KUS	20,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
17	75JA3X		OTSKP_2022	ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ - MONTÁŽ	KUS	20,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
18	75J111		OTSKP_2022	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ	M	200,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.							

Modernizace a dostavba ZŠ Praha Masarykovo nádraží										ISPROFOND: 511.372.0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
19	75J11X		OTSKP_2022	NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - MONTÁŽ	M	200,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.							
20	75M62X		OTSKP_2022	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA, IP TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
21	75M62Y		OTSKP_2022	TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA, IP TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
22	75IF21		OTSKP_2022	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	100,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
23	75IF2X		OTSKP_2022	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	100,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
24	75IF41		OTSKP_2022	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	KUS	10,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
25	75IF4X		OTSKP_2022	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ	KUS	10,000				0,00	

FORMULÁŘ SO/PS

Modernizace a dostavba ZŠ Praha Masarykovo nádraží										ISPROFOND: 511.372.0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
26	75IF91		OTSKP_2022	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	10,000					0,00
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
27	75IF9X		OTSKP_2022	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	10,000					0,00
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
28	R75M63X01		R-položky	Vybudování nového HR rozvodu telefonní ústředny včetně vykabelování a přepojení na nové systémové kabely, včetně LSA pásků nosičů, pásků, bleskojistek, a všeho příslušenství včetně montážního materiálu	PŘÍPAD	1,000					0,00
				Vybudování nového HR rozvodu telefonní ústředny včetně vykabelování a přepojení na nové systémové kabely, včetně LSA pásků nosičů, pásků, bleskojistek, a všeho příslušenství včetně montážního materiálu							
29	R75M63Y01		R-Položky	Demontáž stávajícího HR rozvodu včetně všech kabelů a příslušenství	PŘÍPAD	1,000					0,00
				Demontáž stávajícího HR rozvodu včetně všech kabelů a příslušenství							
30	R75M63X02		R-Položky	Rekonfigurace, oživení, zprovoznění a nastavení přemístěné TÚ do nové polohy	PŘÍPAD	1,000					0,00
				Rekonfigurace, oživení, zprovoznění a nastavení přemístěné TÚ do nové polohy							
31	R75M63Y02		R-Položky	Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení v budovách A1 a A2 a předání správci zařízení případně vyřazení do šrotu	PŘÍPAD	1,000					0,00
				Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení v budovách A1 a A2 a předání správci zařízení případně vyřazení do šrotu							
Součet za Díl 75				Slaboproud							0,00
Díl: 74				Silnoproud							
32	742J25		OTSKP_2022	SYKFY 20X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	200,000					0,00
				Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
33	741C01		OTSKP_2022	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	4,000					0,00
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
34	742F42		OTSKP_2022	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽILOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	M	250,000					0,00

FORMULÁŘ SO/PS

Modernizace a dostavba ZS1 Praha Masarykovo nádraží										ISPROFOND: 511.372.0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
35	741C04		OTSKP_2022	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	18,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnicímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
36	747213		OTSKP_2022	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS.	KUS	1,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdová zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
37	747214		OTSKP_2022	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS.	KUS	3,000				0,00	
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdová zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl 74				Silnoprůd	0,00						
Díl: 0				VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE							
38	R02943		OTSKP_2022	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000				0,00	
				viz TZ a výkresová část							
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
39	R029522		OTSKP_2022	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000				0,00	
				viz TZ a výkresová část							
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
40	R02960		OTSKP_2022	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	hod	40,000				0,00	
				viz TZ a výkresová část							
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem							
Součet za Díl 0				VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	0,00						

FORMULÁŘ SO/PS

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží								ISPROFOND: 511.372.0005		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem