



Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Paré:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	31.12.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	dle příloh
000	30.10.2022	Dokumentace po připomínkách	dle příloh

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlín	

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:		Účastníci Společnosti "SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM" Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz			
Zhotovitel části / objektu: Adresa: Kontakt:		IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice T: +420 721 448 824 E: ales.tursky@ixprojekta.com			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. arch. David Šabata	Specialista:		Ing. Aleš Turský

Název stavby / akce:		Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží										Označení (S-kód):										S631500649														
												Zakázka:										20-309.230														
Název části:		Jiné sdělovací zařízení										Označení části:										D.1.2.07														
Název objektu/dílčí části:		ŽST Praha Masarykovo nádraží, přenosový systém										Číslo objektu / komplexu:										PS 11-02-71														
Název přílohy:		Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr										Číslo přílohy:										4.001														
Název dílčí části přílohy:		-																																		
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:					Měřítko:					-					Stupeň dokumentace:										PDPS									
Ing. David Chromý		Ing. David Chromý					Formáty:					A4																								
Kraj:		Katastrální území:					TUDU:										Smluvní datum zpracování:										31.12.2022									
Praha		Nové Město [727181]					1501																													
S-kód:		Stupeň dokumentace:					Část:					Objekt:					Podobjekt:					Příloha:					Revize:									
S 6 3 1 5 0 0 6 4 9		P D P S					D 1 2 0 7					P S 1 1 0 2 7 1					X X					4					0 0 1					0 0 1				

SOUPS/PR/2018/06/01										<div>SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET</div> <div>PS 11-02-71</div>									
<div>Stavba:</div> <div>Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží</div>										<div>CELKEM:</div> <div>0,00 Kč</div>									
<div>SO/PS:</div> <div>PS 11-02-71 ŽST Praha Masarykovo nádrží, přenosový systém</div>										<div>Vložit</div>		<div>Vložit Díl</div>		<div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>					
<div>Kategorie monitoringu:</div> <div>D.1.2 #HODNOTA!</div>										<div>Klasifikace SO/PS:</div> <div>824 12</div>									
<div>Stupeň dokumentace:</div> <div>Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)</div>										<div>ISPROFIN:</div> <div>327 321 4901/511 372 0005</div>									
<div>Majetek:</div> <div>SŽDC s.o.</div>										<div>Označení (S-kód):</div> <div>S631500649</div>									
<div>Zahájení realizace SO/PS:</div> <div>4/2023 Zpracovatel:</div>										<div>Cenová úroveň:</div> <div>2022</div>									
<div>Ukončení realizace SO/PS:</div> <div>6/2026 IXPROJEKTA s.r.o</div>										<div>Datum zpracování:</div> <div>13.09.2022</div>									
Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží										ISPROFIN: 327 321 4901/511 372 0005									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu						MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena					
																Jednotková	Celkem		
Díl: R015 Likvidace odpadů včetně dopravy																0,00 Kč			
1	R015153		ODP+d MASNA	LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY včetně dopravy						T	1,000				0,00 Kč				
				<div>1. Položka obsahuje:</div> <div>- veškeré poplatky provozovatelů skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div> <div>- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</div> <div>- platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskladování</div> <div>- náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhrutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>															
Součet za Díl Likvidace odpadů včetně dopravy 0,00 Kč																			
Díl: 75M Dodávka a montáže sdělovacích zařízení:																			
2	75M71X		OTSKP_2022	PŘENOSOVÝ SYSTÉM SDH - MONTÁŽ						KUS	1,000				0,00 Kč				
				<div>1*1</div> <div>1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby.</div>															
3	75M71Y		OTSKP_2022	PŘENOSOVÝ SYSTÉM SDH - DEMONTÁŽ						KUS	1,000				0,00 Kč				
				<div>1*1</div> <div>1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>															
4	75M835		OTSKP_2022	PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS 10G AGREGAČNÍ, E1						KUS	2,000				0,00 Kč				
				<div>1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>															
5	75M836		OTSKP_2022	PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS 10G AGREGAČNÍ						KUS	1,000				0,00 Kč				
				<div>1*1</div>															

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nádraží										ISPROFIN: 327.321.4901/511.372.0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
6	75M83X		OTSKP_2022	PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				1*1							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
7	75M851		OTSKP_2022	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER AGREGAČNÍ 24XGE	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1*1							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
8	75M853		OTSKP_2022	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER AGREGAČNÍ 48XGE	KUS	5,000				0,00 Kč	
				(3*1)+(2*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
9	75M855		OTSKP_2022	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - MONTÁŽ	KUS	6,000				0,00 Kč	
				(3*1)+(3*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
10	75M856		OTSKP_2022	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, CE ROUTER - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1*1							
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
11	75M858		OTSKP_2022	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL 8X10G	KUS	6,000				0,00 Kč	
				(3*1)+(3*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
12	75M85C		OTSKP_2022	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SÍŤOVÝ CE MODUL - MONTÁŽ	KUS	6,000				0,00 Kč	
				(3*1)+(3*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
13	75M85F		OTSKP_2022	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SADA STACKOVACÍCH KABELŮ - DLOUHÉ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				(2*1)+(1*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
14	75M915		OTSKP_2022	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH STŘEDNÍ 24XGE, POKROČILÝ	KUS	3,000				0,00 Kč	

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nádraží										ISPROFIN: 327.321.4901/511.372.0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
23	75M97G		OTSKP_2022	PŘEVODNÍK - SFP 10G, KRÁTKÝ DOSAH	KUS	18,000				0,00 Kč	
				(2*1)+(1*1)+(12*1)+(2*1)+(1*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
24	75M97K		OTSKP_2022	PŘEVODNÍK - SFP 1G, KRÁTKÝ DOSAH	KUS	72,000				0,00 Kč	
				(1*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(13*1)+(1*1)+(1*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(1*1)+(1*1)+(12*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(4*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
25	75M97X		OTSKP_2022	PŘEVODNÍK - MONTÁŽ	KUS	86,000				0,00 Kč	
				(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(25*1)+(2*1)+(3*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(2*1)+(1*1)+(1*1)+(12*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(4*1)							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
26	R75M835		R-POLOŽKA	REKONFIGURACE A PROVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ PŘENOSOVÉ CESTY E1	KPL	2,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Dodávka a montáže sdělovacích zařízení:						0,00 Kč	
Díl: 75K				Dodávka a montáže napájení:							
27	R75K253		R-POLOŽKA	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, MODULÁRNÍ, DALŠÍ JEDNOTKA (MODUL) PŘES 20000W	KUS	4,000				0,00 Kč	
				(2*1)+(2*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
28	75K25X		OTSKP_2022	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, MODULÁRNÍ, DALŠÍ JEDNOTKA (MODUL) - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				(2*1)+(2*1)							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
29	75K25Y		OTSKP_2022	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, MODULÁRNÍ, DALŠÍ JEDNOTKA (MODUL) - DEMONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				(2*1)+(2*1)							
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
30	75K247		OTSKP_2022	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, MODULÁRNÍ DO 12000W	KUS	1,000				0,00 Kč	

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nádraží										ISPROFIN: 327.321.4901/511.372.0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
31	75K24X		OTSKP_2022	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, MODULÁRNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
32	75K252		OTSKP_2022	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, MODULÁRNÍ, DALŠÍ JEDNOTKA (MODUL) DO 2000W	KUS	2,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
33	75K261		OTSKP_2022	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SKŘÍŇOVÝ DO 8KW	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1*1 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
34	75K26X		OTSKP_2022	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SKŘÍŇOVÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				1*1 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
35	75K26Y		OTSKP_2022	NAPÁJECÍ ZDROJ 48 V DC, SKŘÍŇOVÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1*1 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
36	75K271		OTSKP_2022	NAPÁJECÍ ZDROJ DOPLNĚNÍ SNMP DOHLEDU	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1*1 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
37	75K321		OTSKP_2022	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA	KUS	6,000				0,00 Kč	
				(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1) 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
38	75K32X		OTSKP_2022	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ	KUS	6,000				0,00 Kč	
				(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)							

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nádraží											
ISPROFIN: 327 321 4901/511 372 0005											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
39	75K361		OTSKP_2022	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS - DALŠÍ JEDNOTKA 1000 VA	KUS	6,000					0,00 Kč
				(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
40	75K36X		OTSKP_2022	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS - DALŠÍ JEDNOTKA 1000 VA - MONTÁŽ	KUS	6,000					0,00 Kč
				(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
41	75K413		OTSKP_2022	MĚNIČ NAPĚTÍ (STRÍDAČ), SAMOSTATNÝ DC/AC DO 1500W	KUS	3,000					0,00 Kč
				(1*1)+(1*1)+(1*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
42	75K415		OTSKP_2022	MĚNIČ NAPĚTÍ (STRÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - DOPLNĚNÍ SNMP DOHLEDU	KUS	3,000					0,00 Kč
				(1*1)+(1*1)+(1*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
43	75K416		OTSKP_2022	MĚNIČ NAPĚTÍ (STRÍDAČ) 48 V DC/230 V AC - DOPLNĚNÍ BYPASSU	KUS	3,000					0,00 Kč
				(1*1)+(1*1)+(1*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
44	75K41X		OTSKP_2022	MĚNIČ NAPĚTÍ (STRÍDAČ), SAMOSTATNÝ DC/AC - MONTÁŽ	KUS	3,000					0,00 Kč
				(1*1)+(1*1)+(1*1)							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
45	75K511		OTSKP_2022	BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2	M	20,000					0,00 Kč
				(7*1)+(7*1)+(6*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.							
46	75K51X		OTSKP_2022	BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ	M	20,000					0,00 Kč
				(7*1)+(7*1)+(6*1)							

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nádraží										ISPROFIN: 327.321.4901/511.372.0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.							
47	75K61Y		OTSKP_2022	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 200AH	KUS	28,000				0,00 Kč	
				(8*1)+(8*1)+(8*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
48	75K62X		OTSKP_2022	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - MONTÁŽ	KUS	28,000				0,00 Kč	
				(8*1)+(8*1)+(8*1)							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
49	75K62Y		OTSKP_2022	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	16,000				0,00 Kč	
				(8*1)+(8*1)							
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
50	75K691		OTSKP_2022	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY	KUS	7,000				0,00 Kč	
				(2*1)+(2*1)+(2*1)							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
51	75K69X		OTSKP_2022	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - FORMOVÁNÍ SESTAVY - MONTÁŽ	KUS	7,000				0,00 Kč	
				(2*1)+(2*1)+(2*1)							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl				Dodávka a montáže napájení:						0,00 Kč	
Díl: 75J				Dodávka a montáže sdělovací zařízení:							
52	75J321		OTSKP_2022	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTP/STP	KMPÁR	2,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.							
53	75J32X		OTSKP_2022	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTP/STP - MONTÁŽ	KMPÁR	2,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.							
54	75J911		OTSKP_2022	OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE DO 5 M	KUS	3,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.							

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nádraží										ISPROFIN: 327 321 4901/511 372 0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
55	75J91X		OTSKP_2022	OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kusech.							
56	75J921		OTSKP_2022	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	54,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.							
57	75J922		OTSKP_2022	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M	KUS	74,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.							
58	75J92X		OTSKP_2022	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	131,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kusech.							
59	75JA51		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR	KUS	21,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
60	75JA53		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 24 ZÁSUVK	KUS	9,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
61	75JA58		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL - POE INJEKTOR	KUS	3,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
62	75JA5A		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE PRÁZDNÝ	KUS	7,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
63	75JA5D		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL DISTRIBUCE - MONTÁŽ	KUS	7,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
64	75JA5F		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL ZÁSUVK	KUS	9,000				0,00 Kč	

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nádraží										ISPROFIN: 327 321 4901/511 372 0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
65	75JA5H		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PANEL ZÁSUVK - MONTÁŽ	KUS	9,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
66	R75JA5X		R-POLOŽKA	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU	KUS	33,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
67	R75JB1Y		R-POLOŽKA	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
68	75JB43		OTSKP_2022	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 47 U	KUS	2,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
69	75JB4X		OTSKP_2022	DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
70	75JA57		OTSKP_2022	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL - ZÁSUVKA RJ45 (KEYSTONE)	KUS	144,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
71	75IF31		OTSKP_2022	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE	KUS	2,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
72	75IF3X		OTSKP_2022	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nádraží										ISPROFIN: 327 321 4901/511 372 0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl				Dodávka a montáže sdělovací zařízení:	0,00 Kč						
Díl: 742G				Kabelizace a konstrukce							
73	742G11		OTSKP_2022	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	150,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
74	742G12		OTSKP_2022	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	50,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
75	742H11		OTSKP_2022	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	25,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
76	742L11		OTSKP_2022	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI DO 2,5 MM2	KUS	30,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
77	742L12		OTSKP_2022	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI OD 4 DO 16 MM2	KUS	10,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
78	744613		OTSKP_2022	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	7,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
79	744622		OTSKP_2022	JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	15,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
80	744623		OTSKP_2022	JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	20,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
81	744624		OTSKP_2022	JISTIČ DVOUPÓLOVÝ (1+N, 10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	5,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
82	741C04		OTSKP_2022	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	10,000				0,00 Kč	

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nádraží										ISPROFIN: 327.321.4901/511.372.0005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnicímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
83	75J131		OTSKP_2022	NOSNÁ LIŠTA DIN	M	60,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.							
84	703123		OTSKP_2022	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 250 DO 400 MM	M	12,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – viko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
85	R703123		OTSKP_2022	KABELOVÝ KANÁL PLASTOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 200 MM	M	20,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – viko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
86	702412		OTSKP_2022	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – viko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
Součet za Díl				Kabelizace a konstrukce						0,00 Kč	
Díl: 0				VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE							
87	R02943		OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000				0,00	
				viz TZ a výkresová část							
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
88	R029522		OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000				0,00	
				viz TZ a výkresová část							
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
Součet za Díl				VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE						0,00	