










## UKOLEJNĚNÍ A UZEMNĚNÍ



-  Stávající kotevní stožár AP 800 I /1000//, 125x12, 11m
  -  Stávající vzdušné napájecí vedení 3x lano AlFe6-240/39mm<sup>2</sup>
  -  Stávající napájecí vedení v zemi 4x kabel 10-AXEKCEY 1x500mm<sup>2</sup>
  -  Stávající kabely v zemi - napájení-ovládání ÚO
  -  Nový zemní pásek + 3x zem. tyč ZT 2m  
uložen v hl. 80 cm
  -  4x Nová kabelová koncovka POLT-12F/1XO-ML-7  
(kat. EŽ s.č.D60/I/3 + kab. oko s.č.A68/7/12)
  -  4x Nová kabelová spojka LT-12F/1XO-ML-7 -na stožáru,  
4 m pod koncovkou
  -  Omezovač přepětí TRIDELTA SBKB 4/10G, 1-4 kV (DC)  
(kat. EŽ s.č.D35/I/2)
  -  Opakovatelná průrazka HGS 150RW 250V, 60cm nad terénem  
Propojení s kolejnicí vodičem 2x FeZn 10mm v PE trubce

Objednatel projektu:	Elektrizace železnic Praha a.s. Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PŠČ 140 00		Výtisk číslo::	
Zodp. projektant	Kamarád Vladimír			
Vypracoval	Kamarád Vladimír			
Investor	Správa železnic,s.o. Praha, OŘ Ostrava		KAMARÁD VLADIMÍR Stěpanov, U parku 7 <b>ELEKTROPROJEKTY</b> IČO: 466 17 906 R.č. ČKAIT: 1201526	
Místo stavby	kraj:Olomoucký. k.ú. Blatec			
Název stavby:	<b>OPRAVA NV GRYGOV - BLATEC</b>		Datum	02.2023
Název PS,SO:			Stupeň PD	DPS
Název přílohy:	<b>VÝSTROJ STOŽÁRU A UZEMNĚNÍ</b>		Č.zakázky	03/02/2023
			Část	<b>E.3.1</b>
			Měřítko 1 : 500	Příloha <b>04</b>