


# ČÁST D.1.1

AKTUALIZACE 2022

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

<b>Objednatel:</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
--	---

<b>Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_ChluHra_PD"</b>  <b>SUDOP PRAHA</b>  <b>SUDOP EU</b>
--

<b>Správce:</b>  <b>SUDOP PRAHA</b>  SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 605 229 020 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Vedoucí týmu:</b>  ING. DANIEL FILIP	<b>Asistent vedoucího týmu:</b> ING. PAVEL KUBÁT  <b>Specialista profese:</b> ING. PETR VRÁBEL
--	---	--

<b>Sředitisko:</b> PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ			
<b>Vedoucí střediska:</b>  ING. PAVEL HORÁČEK	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b>  ING. PETR VRÁBEL	<b>Vypracoval:</b>  ING. PETR VRÁBEL	<b>Kontroloval:</b>  ING. JAROSLAV DYTRYCH

<b>Název akce:</b> <b>MODERNIZACE TRAŽOVÉHO ÚSEKU CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)</b>	<b>Číslo smlouvy:</b> 17-266.250  <b>Projektový stupeň:</b> DÚR
<b>Část:</b>  ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	<b>Datum:</b> 11/2020  <b>Číslo části:</b> D.1.1
<b>Název přílohy:</b> <b>SEZNAM PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU</b>	<b>Měřítko:</b> -  <b>Počet formátů:</b> -  <b>Číslo přílohy:</b> 2



PROPOČET				PS 50-01-11			
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Hradec Králové-Chlumeck nad Cidlinou, traťové stávedlo							
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN: 5 523 520 014			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód): S-631600093			
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Vrábel				Datum zpracování: 04.12.2020			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní ZZ - vnitřní prvky				
1	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	20,000		
2	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	20,000		
3	75B211	OTSKP_18	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTÉ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DODÁVKA	KUS	4,000		
4	75B217	OTSKP_18	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTÉ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
5	75B231	OTSKP_18	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DODÁVKA	KUS	4,000		
6	75B237	OTSKP_18	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - MONTÁŽ	KUS	4,000		
7	75B271	OTSKP_18	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTÉ - STOLY VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVISTÉ - DODÁVKA	KUS	4,000		
8	75B277	OTSKP_18	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTÉ - STOLY VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVISTÉ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
9	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	2,000		
10	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
11	75B511	OTSKP_18	SKŘIŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - DODÁVKA	KUS	2,000		
12	75B517	OTSKP_18	SKŘIŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
13	75B531	OTSKP_18	SKŘIN ELEKTRONICKÝCH VÁZEB S PROVADECIMI POČÍTAČI - DODÁVKA	KUS	1,000		
14	75B537	OTSKP_18	SKŘIN ELEKTRONICKÝCH VÁZEB S PROVADECIMI POČÍTAČI - MONTÁŽ	KUS	1,000		
15	75B631	OTSKP_18	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA	KUS	1,000		
16	75B647	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
17	75B711	OTSKP_18	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - DODÁVKA	KUS	10,000		
18	75B717	OTSKP_18	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - MONTÁŽ	KUS	10,000		
19	75B921	OTSKP_18	ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRAŇM - DODÁVKA	KUS	1,000		
20	75B947	OTSKP_18	INDIVIDUALNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRAŇM - MONTÁŽ	V. J.	44,500		
21	75B981	OTSKP_18	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - DODÁVKA	KUS	4,000		
22	75B987	OTSKP_18	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - MONTÁŽ	KUS	80,000		
			Definitivní ZZ - dozor, revize				
23	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNIKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRACI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		
24	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000		
25	75E1B7	OTSKP_18	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000		
26	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000		
27	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
28	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUCNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		



PROPOČET				PS 50-01-51			
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Hradec Králové - Chlumeck nad Cidlinou, DOZ							
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN: 5 523 520 014			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód): S-631600093			
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.				Cenová úroveň: 2021			
Ing. Petr Vrábel				Datum zpracování: 10.05.2022			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	Jednotková 7	Celkem 8
			<b>Definitivní ZZ - vnitřní prvky</b>				
1	75B131	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	2 000,000		
2	75B137	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	15 200,000		
3	75B211	2021_OTSKP	JEDNOTNÉ OVLADACÍ PRACOVISTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DODÁVKA	KUS	531 500,000		
4	75B217	2021_OTSKP	JEDNOTNÉ OVLADACÍ PRACOVISTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ	KUS	189 000,000		
5	75B229	2021_OTSKP	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ, TECHNOLOGIE - ÚPRAVA	KUS	1 400 500,000		
6	75B231	2021_OTSKP	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DODÁVKA	KUS	290 700,000		
7	75B237	2021_OTSKP	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - MONTÁŽ	KUS	8 860,000		
8	75B251	2021_OTSKP	PANEL VELKOPLOŠNÉHO ZOBRAZENÍ - DODÁVKA	KUS	1 457 200,000		
9	75B257	2021_OTSKP	PANEL VELKOPLOŠNÉHO ZOBRAZENÍ - MONTÁŽ	KUS	13 300,000		
10	75B271	2021_OTSKP	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ - DODÁVKA	KUS	429 800,000		
11	75B277	2021_OTSKP	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ - MONTÁŽ	KUS	21 900,000		
12	75B601	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 50 KVA - DODÁVKA	KUS	5 104 200,000		
13	75B647	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	KUS	63 300,000		
14	75B661	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	1 033 500,000		
15	75B667	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	17 000,000		
16	75B851	2021_OTSKP	SKŘÍŇ DOZ - DODÁVKA	KUS	1 160 900,000		
17	75B857	2021_OTSKP	SKŘÍŇ DOZ - MONTÁŽ	KUS	14 500,000		
18	75B971	2021_OTSKP	SW PRACOVISTĚ DISPEČERA DOZ - DODÁVKA	KUS	392 400,000		
19	75B977	2021_OTSKP	SW PRACOVISTĚ DISPEČERA DOZ - MONTÁŽ	KUS	542 000,000		
20	75B981	2021_OTSKP	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - DODÁVKA	KUS	51 400,000		
21	75B987	2021_OTSKP	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - MONTÁŽ	KUS	141 300,000		
22	75B991	2021_OTSKP	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - DODÁVKA	KUS	142 200,000		
23	75B997	2021_OTSKP	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - MONTÁŽ	KUS	216 400,000		
			<b>Definitivní ZZ - dozor, revize</b>				
24	75E127	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	60,000		
25	75E167	2021_OTSKP	OŽIVENÍ, ODZKOUSENÍ A ZPROVOZNĚNÍ ÚSEKOVÉHO OVLADÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK	KUS	557,000		
26	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
27	747611	2021_OTSKP	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
28	747618	2021_OTSKP	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		



PROPOČET				PS 50-01-61			
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, úprava indikátoru horkoběžnosti a indikátoru plochých kol v km 10,818							
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN: 5 113 720 006			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód): S-631600093			
Zpracovatel: Sudop Praha, a.s.				Cenová úroveň: 2018			
Ing. Martin Štřof				Datum zpracování: 01.06.2018			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	75M81YR	R-POLOŽKA	DEMONTÁŽ TRATĚVÉ ČÁSTI IH+IPK	KUS	1,000		
2	75O91YR	R-POLOŽKA	DEMONTÁŽ VYHODNOCOVACÍHO PC IH+IPK	KUS	1,000		
3	111201	2018_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	6,000		
4	11130	2018_OTSKP	SEJMUTÍ DRNU	M2	6,000		
5	131931	2018_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	7,000		
6	132931	2018_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM	M3	3,000		
7	17411	2018_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,000		
8	702111	2018_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	12,000		
9	702901	2018_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	12,000		
10	75I412R	R-POLOŽKA	KABELY K ČIDLŮM TRATĚVÉ ČÁSTI	KMPÁR	0,400		
11	75I41XR	R-POLOŽKA	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽILY 0,6 MM - MONTÁŽ	M	400,000		
12	75M811R	R-POLOŽKA	TRATĚVÁ ČÁST IH+IPK	KUS	1,000		
13	75M811R	R-POLOŽKA	MONTÁŽ TRATĚVÉ ČÁST IH+IPK	KUS	1,000		
14	75O911R	R-POLOŽKA	VYHODNOCOVACÍ PC IH+IPK, KOMPLET SESTAVA	KUS	2,000		
15	75O91XR	R-POLOŽKA	MONTÁŽ VYHODNOCOVACÍ ČÁSTI IH+IPK	KUS	2,000		
16	75O92XR	R-POLOŽKA	ŠÉFMONTÁŽ A OŽIVENÍ ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		
17	75O511	2018_OTSKP	EZS, ÚSTŘEDNA DO 48 ZÓN	KUS	1,000		
18	75O51X	2018_OTSKP	EZS, ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
19	75O542	2018_OTSKP	EZS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ	KUS	1,000		
20	75M331	2018_OTSKP	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTOJ VOIP ZÁKLADNÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
21	75M33X	2018_OTSKP	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTOJ VOIP ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
22	75M34XR	R-POLOŽKA	VÝCHOZÍ REVIZE SILNOPROUDU V TD	KUS	1,000		
23	75M35XR	R-POLOŽKA	VAZBA NA TECHNOLOGICKÝ SERVER PRO SBĚR DIAGNOSTICKÝCH DAT ŽÁVAD NA JEDOUČÍCH ŽEL. VOZIDLECH	KUS	1,000		
24	75M36XR	R-POLOŽKA	ZACLENĚNÍ DO DDTS	KUS	1,000		
25	75M77XR	R-POLOŽKA	ZAJIŠTĚNÍ VAZBY NA GTN	KUS	1,000		
26	75M78XR	R-POLOŽKA	VAZBA NA TECHNOLOGICKÝ SERVER PRO SBĚR DIAGNOSTICKÝCH DAT ŽÁVAD NA JEDOUČÍCH ŽELEZNICNÍCH VOZIDLECH	ks	1,000		
27	75M37XR	R-POLOŽKA	ELEKTROINSTALACE	KUS	1,000		
28	75M37XR	R-POLOŽKA	MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	KUS	1,000		
29	75M38XR	R-POLOŽKA	VYBAVENÍ TD- ŽIDLE, STOLEK, MŘÍŽ	KUS	1,000		
30	75D161	2018_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PŘEFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
31	75D167	2018_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PŘEFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
32	75X06R	R-POLOŽKA	ÚPRAVA PŘENOSOVÉ A DATOVÉ SÍTĚ (KONFIGURACE, NASTAVENÍ)	HOD	40,000		
33	75X07R	R-POLOŽKA	ZAJIŠTĚNÍ PROVIZORNÍCH STAVŮ NA ZAŘÍZENÍ	HOD	35,000		
34	747701	2018_OTSKP	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	25,000		
35	74F323	2018_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
36	747213	2018_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		
37	747214	2018_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	9,000		





PROPOČET				PS 50-01-71			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Hradec Králové - Chlumeck nad Cidlinou, ETCS							
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN: 5 523 520 014			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód): S-631600093			
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.				Cenová úroveň: 2021			
Ing. Petr Vrábel				Datum zpracování: 10.05.2022			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	Jednotková 7	Celkem 8
			<b>Definitivní ZZ - ETCS</b>				
1	75F261	2021_OTSKP	DODÁVKA TECHNOLOGIE RBC VČETNĚ INSTALACE A SW VYBAVENÍ	KUS	1,000		
2	75F287	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE TECHNOLOGIE RBC ZA 1 VC	KUS	613,000		
3	75F237	2021_OTSKP	ZAMĚŘOVÁNÍ, ZNAČKOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ DAT INFRASTRUKTURY	KM	60,000		



PROPOČET				PS 50-01-72			
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, balízy ETCS							
Majetek: SŽDC s.o.				ISPROFIN: 5 523 520 014			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód): S-631600093			
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.				Cenová úroveň: 2021			
Ing. Petr Vrábel				Datum zpracování: 10.05.2022			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Definitivní ZZ - Balízy ETCS</b>				
1	75F211R	R	Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, balízy ETCS	komplet	1,000		



PROPOČET						PS 51-01-11	
Stavba: Modernizace trat'ového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: ŽST Hradec Králové, úprava staničního zabezpečovacího zařízení							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 01.06.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní SZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	60,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	256,900		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	597,780		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	86,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	277,048		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	29,000		
7			Definitivní SZZ - uložení				
8	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	25,000		
9	702111	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	150,000		
10	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	373,000		
11	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	118,000		
12	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	525,000		
13	702901	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	150,000		
14	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	373,000		
			Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění				
15	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	9,640		
16	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	22,875		
17	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	71,000		
18	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	9,640		
19	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PARU - MONTÁŽ	KMPÁR	22,875		
20	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	71,000		
21	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	60,000		
22	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	12,000		
23	75A321	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	1,000		
24	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	7,000		
25	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	4,000		
26	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	72,000		
27	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	356,000		
28	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	150,000		
29	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	15,000		
30	741C01	OTSKP_18	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	3,000		
31	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	3,000		
32	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	3,000		
			Definitivní SZZ - vnitřní prvky				
33	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	20,000		
34	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	20,000		
35	75B331	OTSKP_18	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000		
36	75B338	OTSKP_18	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
37	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	2,000		
38	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
39	75B531	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VÁZEB S PROVADĚCÍMI POČÍTAČI - DODÁVKA	KUS	1,000		
40	75B537	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VÁZEB S PROVADĚCÍMI POČÍTAČI - MONTÁŽ	KUS	1,000		
41	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NÁPAJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍŇÍ	KUS	3,000		
42	75B711	OTSKP_18	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISŤI - DODÁVKA	KUS	20,000		
43	75B717	OTSKP_18	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISŤI - MONTÁŽ	KUS	20,000		
44	75B821	OTSKP_18	SKŘÍŇ KOLEJOVÝCH OBVODŮ V DOPRAVNĚ S NJ A RJ VYSTROJENA DO 15-TI KO - DODÁVKA	KUS	1,000		
45	75B827	OTSKP_18	SKŘÍŇ KOLEJOVÝCH OBVODŮ V DOPRAVNĚ S NJ A RJ VYSTROJENA DO 15-TI KO - MONTÁŽ	KUS	1,000		
46	75B841	OTSKP_18	SKŘÍŇ PŘÍJIMACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÁ PRO 20 KO - DODÁVKA	KUS	1,000		
47	75B847	OTSKP_18	SKŘÍŇ PŘÍJIMACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÁ PRO 20 KO - MONTÁŽ	KUS	1,000		
48	75B861	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	1,000		
49	75B867	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	1,000		
50	75B961	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	1,000		
51	75B967	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	1,000		
52	75B989	OTSKP_18	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - ÚPRAVA	KUS	2,000		
53	75B9A7	OTSKP_18	DOPRACOVÁNÍ SW DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ PRO JEDEN VENKOVNÍ PRVEK - MONTÁŽ	KUS	33,000		
54	75C921	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000		
55	75C927	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
			Definitivní SZZ - venkovní prvky				
56	75B762	OTSKP_18	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	1,052		

57	75C111	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	3,000		
58	75C117	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
59	75C161	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA	KUS	3,000		
60	75C167	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
61	75C531	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	6,000		
62	75C537	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	6,000		
63	75C561	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	2,000		
64	75C567	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	2,000		
65	75C721	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	18,000		
66	75C727	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	18,000		
67	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	2,000		
68	75C757	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	2,000		
69	75C811	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR DT 075 - DODÁVKA	KUS	8,000		
70	75C847	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ	KUS	8,000		
71	75C851	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODÁVKA	KUS	2,000		
72	75C857	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTÁŽ	KUS	2,000		
73	75C861	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DODÁVKA	KUS	3,000		
74	75C867	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
75	75C871	OTSKP_18	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA	KUS	3,000		
76	75C877	OTSKP_18	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
77	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	8,000		
78	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	8,000		
79	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	6,000		
80	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	6,000		
81	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	3,000		
82	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
			<b>Definitivní SZZ - dozor, revize</b>				
83	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	240,000		
84	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000		
85	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	255,000		
86	75E147	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	1,000		
87	75E187	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	255,000		
88	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
89	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
90	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
91	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	7,310		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
92	75D118	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELEOVÉHO PREJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
93	75C168	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
94	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
95	75C538	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
96	75C618	OTSKP_18	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
97	75C728	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
98	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
99	75C858	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
100	75C868	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
101	75D148	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
102	75D178	OTSKP_18	SKŘÍŇ PREJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
103	75D228	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
104	75D248	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		

PROPOČET						PS 52-01-21		
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Hradec Králové hl. n.-Plačice, traťové zabezpečovací zařízení								
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093		
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018		
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 01.06.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Definitivní TZZ - zemní práce					
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	85,000			
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	731,150			
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 923,600			
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	110,000			
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	687,910			
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	122,000			
			Definitivní TZZ - uložení					
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	56,000			
8	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	245,000			
9	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	154,000			
10	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 185,000			
11	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	245,000			
			Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění					
12	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	3,295			
13	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	3,000			
14	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	49,500			
15	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	161,160			
16	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	3,295			
17	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	3,000			
18	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PARU - MONTÁŽ	KMPÁR	49,500			
19	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	161,160			
20	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	56,000			
21	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	16,000			
22	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	14,000			
23	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	25,000			
24	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	72,000			
25	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	769,000			
26	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	300,000			
27	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	30,000			
28	741C01	OTSKP_18	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	5,000			
29	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	1,000			
30	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	6,000			
31	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	6,000			
			Definitivní TZZ - vnitřní prvky					
32	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	6,000			
33	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	6,000			
34	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	2,000			
35	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000			
36	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	1,000			
37	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	1,000			
38	75B6D1	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ 24 V/150 A - DODÁVKA	KUS	1,000			
39	75B6G7	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000			
40	75B6M1	OTSKP_18	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000			
41	75B6T7	OTSKP_18	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000			
42	75D111	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000			
43	75D117	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVEHO ZABEZPEČOVACIHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000			
44	75D131	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	1,000			
45	75D137	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	1,000			
46	75D181	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACIHO ZAŘIZENI - DODÁVKA	KUS	1,000			
47	75D187	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACIHO ZAŘIZENI - MONTÁŽ	KUS	1,000			
			Definitivní TZZ - venkovní prvky					
48	75B772	OTSKP_18	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	1,733			
49	75C521	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	8,000			
50	75C527	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	8,000			
51	75C721	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	24,000			
52	75C727	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	24,000			
53	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVA TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	8,000			
54	75C757	OTSKP_18	INDIKÁTOROVA TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	8,000			
55	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	12,000			

56	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	12,000		
57	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	12,000		
58	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	12,000		
59	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	4,000		
60	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
61	75D161	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
62	75D167	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
63	75D211	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000		
64	75D217	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
			<b>Definitivní TZZ - dozor, revize</b>				
65	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20,000		
66	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	2,000		
67	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
68	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
69	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
70	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	12,100		
71	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	70,748		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
72	75B118	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	18,000		
73	75B678	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
74	75B6G8	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
75	75B6T8	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
76	75B878	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERII) - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
77	75D118	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
78	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
79	75C728	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	10,000		
80	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	10,000		
81	75C858	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
82	75C868	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
83	75C8A8	OTSKP_18	VENKOVNÍ VYSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
84	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
85	75D168	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
86	75D218	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
87	75D228	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
88	75D248	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
89	75D278	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		



PROPOČET						PS 52-01-21	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumeč nad Čidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Hradec Králové hl. n.-Plačice, traťové zabezpečovací zařízení (varianta Hradce Králové hl.n. bez elektronického stávedla)							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 01.06.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní TZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	200,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1 204,000		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	3 168,000		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	340,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 192,800		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	202,000		
			Definitivní TZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	96,000		
8	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	400,000		
9	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	447,000		
10	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 600,000		
11	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	400,000		
			Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění				
12	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	4,415		
13	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	3,000		
14	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	29,925		
15	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	174,200		
16	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	4,415		
17	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	3,000		
18	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	29,925		
19	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	174,200		
20	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	76,000		
21	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	18,000		
22	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	8,000		
23	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	27,000		
24	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	94,000		
25	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	779,000		
26	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	450,000		
27	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	45,000		
28	741C01	OTSKP_18	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	6,000		
29	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	3,000		
30	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	9,000		
31	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	9,000		
			Definitivní TZZ - vnitřní prvky				
32	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	22,000		
33	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	22,000		
34	75B131	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	12,000		
35	75B137	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	12,000		
36	75B311	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA	KUS	1,000		
37	75B317	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
38	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	6,000		
39	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
40	75B521	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADEČIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA	V. J.	1,000		
41	75B527	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADEČIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ	V. J.	1,000		
42	75B541	OTSKP_18	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA	KUS	1,000		
43	75B547	OTSKP_18	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
44	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍŇÍ	KUS	2,000		
45	75B631	OTSKP_18	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA	KUS	1,000		
46	75B647	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
47	75B661	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
48	75B667	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
49	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	2,000		
50	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	2,000		
51	75B6D1	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ 24 V/150 A - DODÁVKA	KUS	1,000		
52	75B6G7	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
53	75B6M1	OTSKP_18	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000		
54	75B6T7	OTSKP_18	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000		
55	75B861	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	1,000		
56	75B867	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	1,000		
57	75B961	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	1,000		
58	75B967	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	1,000		
59	75C921	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000		
60	75C927	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
61	75D111	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		

62	75D117	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
63	75D131	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	1,000		
64	75D137	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	1,000		
65	75D181	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
66	75D187	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Definitivní TZZ - venkovní prvky</b>				
67	75B762	OTSKP_18	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	0,900		
68	75B772	OTSKP_18	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	1,860		
69	75C111	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	1,000		
70	75C117	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
71	75C161	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA	KUS	3,000		
72	75C167	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
73	75C511	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000		
74	75C517	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000		
75	75C521	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘISVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	6,000		
76	75C527	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘISVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
77	75C531	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000		
78	75C537	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000		
79	75C561	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	1,000		
80	75C567	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	1,000		
81	75C721	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	25,000		
82	75C727	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	25,000		
83	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	9,000		
84	75C757	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	9,000		
85	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	17,000		
86	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	17,000		
87	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	17,000		
88	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	17,000		
89	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	5,000		
90	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	5,000		
91	75D161	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	6,000		
92	75D167	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
93	75D211	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	2,000		
94	75D217	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	2,000		
			<b>Definitivní TZZ - dozor, revize</b>				
95	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000		
96	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	140,000		
97	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	6,000		
98	75E147	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	1,000		
99	75E187	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	4,000		
100	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	2,000		
101	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000		
102	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
103	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
104	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	12,100		
105	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	70,748		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
106	75B118	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	18,000		
107	75B678	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
108	75B6G8	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
109	75B6T8	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
110	75B878	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
111	75D118	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
112	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
113	75C728	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	10,000		
114	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	10,000		
115	75C858	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
116	75C868	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
117	75C8A8	OTSKP_18	VENKOVNÍ VÝSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBLVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
118	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
119	75D168	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
120	75D218	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
121	75D228	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍN - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
122	75D248	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
123	75D278	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		

PROPOČET						PS 53-01-11	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Odbočka Pláčice, staniční zabezpečovací zařízení							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 01.06.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní SZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	300,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	835,950		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - DOPRAVA	M3KM	2 045,610		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	538,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	999,576		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	98,000		
			Definitivní SZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	98,000		
8	702111	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	907,000		
9	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 221,000		
10	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	750,000		
11	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 750,000		
12	702901	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	907,000		
13	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 221,000		
			Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění				
14	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	8,605		
15	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	25,800		
16	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	49,145		
17	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	49,600		
18	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	8,605		
19	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	25,800		
20	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	49,145		
21	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	49,600		
22	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	92,000		
23	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	16,000		
24	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	4,000		
25	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	14,000		
26	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	4,000		
27	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	108,000		
28	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	563,000		
29	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	300,000		
30	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	30,000		
31	741C01	OTSKP_18	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	4,000		
32	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	2,000		
33	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	6,000		
34	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	6,000		
			Definitivní SZZ - vnitřní prvky				
35	75B131	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	20,000		
36	75B137	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	20,000		
37	75B311	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA	KUS	1,000		
38	75B317	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
39	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	6,000		
40	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
41	75B491	OTSKP_18	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	2,000		
42	75B497	OTSKP_18	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
43	75B521	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADĚCIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA	V. J.	6,000		
44	75B527	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADĚCIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ	V. J.	6,000		
45	75B541	OTSKP_18	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VÁZBY - DODÁVKA	KUS	1,000		
46	75B547	OTSKP_18	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VÁZBY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
47	75B631	OTSKP_18	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA	KUS	1,000		
48	75B647	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
49	75B661	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
50	75B667	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
51	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	1,000		
52	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	1,000		
53	75B861	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	2,000		
54	75B867	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	2,000		
55	75B961	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	2,000		
56	75B967	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	2,000		
57	75C921	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	2,000		
58	75C927	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
			Definitivní SZZ - venkovní prvky				
59	75B762	OTSKP_18	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	0,848		

60	75B772	OTSKP_18	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	1,925		
61	75C111	OTSKP_18	PŘESTAVNIK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	6,000		
62	75C117	OTSKP_18	PŘESTAVNIK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
63	75C161	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA	KUS	6,000		
64	75C167	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
65	75C531	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	9,000		
66	75C537	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	9,000		
67	75C561	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	3,000		
68	75C567	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	3,000		
69	75C721	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	27,000		
70	75C727	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	27,000		
71	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	5,000		
72	75C757	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	5,000		
73	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	17,000		
74	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	17,000		
75	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	18,000		
76	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	18,000		
77	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	4,000		
78	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
			<b>Definitivní SZZ - dozor, revize</b>				
79	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	60,000		
80	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	20,000		
81	75E147	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000		
82	75E187	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKEHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	20,000		
83	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
84	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
85	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Provizorní SZZ - zemní práce</b>				
86	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	162,000		
87	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	316,908		
88	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	874,320		
89	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	284,000		
90	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	420,620		
91	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	37,000		
			<b>Provizorní SZZ - uložení</b>				
92	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	41,000		
93	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	877,000		
94	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	392,000		
95	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	665,000		
96	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	877,000		
			<b>Provizorní SZZ - kabelizace, uzemnění</b>				
97	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	9,189		
98	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	18,773		
99	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	9,189		
100	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	9,189		
101	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	18,773		
102	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	18,773		
103	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELU) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	68,000		
104	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELU) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	14,000		
105	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	1,000		
106	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	82,000		
107	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	133,000		
			<b>Provizorní SZZ - vnitřní prvky</b>				
108	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	12,000		
109	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	12,000		
110	75B118	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	12,000		
111	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELEOVÝCH, NAPAJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍŇÍ	KUS	12,000		
112	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	1,000		
113	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	1,000		
114	75B678	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
115	75B6C1	OTSKP_18	USMĚRNOVAČ 24 V/120 A - DODÁVKA	KUS	1,000		
116	75B6G7	OTSKP_18	USMĚRNOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
117	75B6G8	OTSKP_18	USMĚRNOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
118	75B6L1	OTSKP_18	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,000		
119	75B6T7	OTSKP_18	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000		
120	75B6T8	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
121	75B939	OTSKP_18	INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKEHO STAVĚDLA S RELEOVÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA	V. J.	3,000		
122	75C921	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000		
123	75C927	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
124	75C928	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
125	75D111	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
126	75D117	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
127	75D118	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
128	75D131	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000		
129	75D137	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000		

130	75D138	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
131	75D181	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
132	75D187	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
133	75D188	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Provizorní SZZ - venkovní prvky</b>				
134	75C411	OTSKP_18	ZÁMEK VYMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA	KUS	12,000		
135	75C417	OTSKP_18	ZÁMEK VYMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ	KUS	13,000		
136	75C418	OTSKP_18	ZÁMEK VYMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	13,000		
137	75C4A1	OTSKP_18	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
138	75C4A7	OTSKP_18	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
139	75C4A8	OTSKP_18	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
140	75C511	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	3,000		
141	75C517	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	3,000		
142	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
143	75C521	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	1,000		
144	75C527	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
145	75C528	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
146	75C531	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	2,000		
147	75C537	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	2,000		
148	75C538	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
149	75C561	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	2,000		
150	75C567	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	2,000		
151	75C568	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
152	75C721	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	21,000		
153	75C727	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	21,000		
154	75C728	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	21,000		
155	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	3,000		
156	75C757	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	3,000		
157	75C758	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
158	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	6,000		
159	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	6,000		
160	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
161	75D161	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	3,000		
162	75D167	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
163	75D211	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000		
164	75D217	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
165	75D218	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
166	75D231	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000		
167	75D237	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
168	75D238	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Provizorní SZZ - dozor, revize</b>				
169	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	160,000		
170	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	60,000		
171	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	24,000		
172	75E187	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	24,000		
173	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	3,000		
174	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	3,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
175	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	8,589		
176	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	8,093		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
177	75B138	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	40,000		
178	75B528	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DEMONTÁŽ	V. J.	1,000		
179	75B648	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
180	75B668	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
181	75B678	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
182	75B828	OTSKP_18	SKŘÍŇ KOLEJOVÝCH OBVODŮ V DOPRAVNĚ S NJ A RJ VYSTROJENA DO 15-TI KO - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
183	75B878	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNĚ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
184	75C168	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
185	75C178	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
186	75C528	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
187	75C538	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
188	75C728	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	9,000		
189	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	10,000		
190	75C858	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
191	75C868	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
192	75C878	OTSKP_18	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
193	75D168	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
			<b>Klimatizace</b>				

194	75B581	OTSKP_18	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	KUS	2,000		
195	75B587	OTSKP_18	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	KUS	2,000		

PROPOČET						PS 54-01-21	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumeč nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Plačice-Praskačka, traťové zabezpečovací zařízení							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 01.06.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní TZZ - zemní práce				
1	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	133,875		
2	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - DOPRAVA	M3KM	352,200		
3	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	110,395		
4	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,000		
			Definitivní TZZ - uložení				
5	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	10,000		
6	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	45,000		
7	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	400,000		
8	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	45,000		
			Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění				
9	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,045		
10	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	61,105		
11	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,045		
12	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	61,105		
13	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	6,000		
14	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	19,000		
15	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	6,000		
16	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	323,000		
			Definitivní TZZ - venkovní prvky				
17	75B772	OTSKP_18	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	0,368		
18	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	4,000		
19	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	4,000		
20	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	2,000		
21	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	2,000		
			Provizorní TZZ - zemní práce				
22	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	20,000		
23	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	622,125		
24	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - DOPRAVA	M3KM	1 659,000		
25	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	22,000		
26	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	531,525		
27	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	111,000		
			Provizorní TZZ - uložení				
28	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	44,000		
29	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	30,000		
30	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 975,000		
			Provizorní TZZ - kabelizace, uzemnění				
31	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	11,124		
32	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	49,085		
33	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	11,124		
34	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	11,124		
35	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	49,085		
36	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	49,085		
37	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	13,000		
38	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	6,000		
39	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	4,000		
40	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	19,000		
41	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	43,000		
			Provizorní TZZ - vnitřní prvky				
42	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELEOVÝCH, NAPAJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	2,000		
			Provizorní TZZ - dozor, revize				
43	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PŘI PRACI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	160,000		
44	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000		
45	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUSKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000		
46	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000		
			Demontáže stávajícího stavu - kabelizace				
47	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	11,124		
48	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	49,085		
			Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky				
49	75B118	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	6,000		
50	75B678	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
51	75B6G8	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
52	75B6T8	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
53	75D128	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		

			Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky				
54	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
55	75C728	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
56	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
57	75C858	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
58	75C868	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
59	75C8A8	OTSKP_18	VENKOVNÍ VÝSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
60	75D168	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
61	75D198	OTSKP_18	PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
62	75D218	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
63	75D228	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		



PROPOČET						PS 55-01-11	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM:	- Kč
Název SO/PS: ŽST Praskačka, staniční zabezpečovací zařízení							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 04.12.2020	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní SZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	260,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	1 301,525		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - DOPRAVA	M3KM	3 038,250		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	347,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 358,975		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	117,000		
			Definitivní SZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	140,000		
8	702111	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	575,000		
9	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	3 335,000		
10	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	486,000		
11	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 085,000		
12	702901	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	575,000		
13	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	3 335,000		
			Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění				
14	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	44,020		
15	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	9,000		
16	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	32,070		
17	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	413,640		
18	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	44,020		
19	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	9,000		
20	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	32,070		
21	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	413,640		
22	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	202,000		
23	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	50,000		
24	75A321	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000		
25	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	9,000		
26	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	33,000		
27	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	252,000		
28	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	1 194,000		
29	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	700,000		
30	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	70,000		
31	741C01	OTSKP_18	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	12,000		
32	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	2,000		
33	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	14,000		
34	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	14,000		
			Definitivní SZZ - vnitřní prvky				
35	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	6,000		
36	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	6,000		
37	75B131	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	50,000		
38	75B137	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	50,000		
39	75B311	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA	KUS	1,000		
40	75B317	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
41	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	18,000		
42	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	18,000		
43	75B491	OTSKP_18	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	3,000		
44	75B497	OTSKP_18	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
45	75B521	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADEČIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA	V. J.	14,000		
46	75B527	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADEČIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ	V. J.	14,000		
47	75B631	OTSKP_18	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA	KUS	1,000		
48	75B647	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
49	75B661	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
50	75B667	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
51	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	2,000		
52	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	2,000		
53	75B6D1	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ 24 V/150 A - DODÁVKA	KUS	1,000		
54	75B6G7	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
55	75B6M1	OTSKP_18	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000		
56	75B6T7	OTSKP_18	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000		
57	75B861	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	2,000		
58	75B867	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	2,000		
59	75B961	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	2,000		
60	75B967	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	2,000		
61	75C921	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NAPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	3,000		

62	75C927	OTSKP_18	SKŘIŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
63	75D111	OTSKP_18	SKŘIŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
64	75D117	OTSKP_18	SKŘIŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
65			<b>Definitivní SZZ - venkovní prvky</b>				
66	75B762	OTSKP_18	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRAT S TRAKCÍ	KM	2,871		
67	75B772	OTSKP_18	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRAT S TRAKCÍ	KM	3,562		
68	75C111	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	14,000		
69	75C117	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	14,000		
70	75C161	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA	KUS	17,000		
71	75C167	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ	KUS	17,000		
72	75C1B1	OTSKP_18	ZÁVORNÍK UZAMYKATELNÝ S ELEKTRICKOU KONTROLOU POLOHY - DODÁVKA	KUS			
73	75C1B7	OTSKP_18	ZÁVORNÍK UZAMYKATELNÝ S ELEKTRICKOU KONTROLOU POLOHY - MONTÁŽ	KUS			
74	75C211	OTSKP_18	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DODÁVKA	KUS	2,000		
75	75C217	OTSKP_18	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ	KUS	2,000		
76	75C221	OTSKP_18	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA	KUS			
77	75C227	OTSKP_18	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ	KUS			
78	75C231	OTSKP_18	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA	KUS	2,000		
79	75C237	OTSKP_18	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ	KUS	2,000		
80	75C341	OTSKP_18	POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY - DODÁVKA	KUS			
81	75C347	OTSKP_18	POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY - MONTÁŽ	KUS			
82	75C511	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	2,000		
83	75C517	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	2,000		
84	75C531	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	20,000		
85	75C537	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	20,000		
86	75C561	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	12,000		
87	75C567	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	12,000		
88	75C721	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	36,000		
89	75C727	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	36,000		
90	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	7,000		
91	75C757	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	7,000		
92	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	36,000		
93	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	36,000		
94	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	40,000		
95	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	40,000		
96	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘIŇ - DODÁVKA	KUS	10,000		
97	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘIŇ - MONTÁŽ	KUS	10,000		
98	75D161	OTSKP_18	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PŘEFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
99	75D167	OTSKP_18	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PŘEFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
100	75D171	OTSKP_18	SKŘIŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - DODÁVKA	KUS	1,000		
101	75D177	OTSKP_18	SKŘIŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
102	75D211	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘIŇ - DODÁVKA	KUS	6,000		
103	75D217	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘIŇ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
104	75D271	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000		
105	75D277	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Definitivní SZZ - dozor, revize</b>				
106	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	60,000		
107	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	74,000		
108	75E147	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000		
109	75E187	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	94,000		
110	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	4,000		
111	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000		
112	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
113	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Provizorní SZZ - zemní práce</b>				
114	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	28,000		
115	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	294,525		
116	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 - DOPRAVA	M3KM	824,400		
117	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	84,000		
118	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	267,565		
119	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,000		
			<b>Provizorní SZZ - uložení</b>				
120	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	39,000		
121	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 170,000		
122	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	112,000		
123	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	480,000		
124	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 170,000		
			<b>Provizorní SZZ - kabelizace, uzemnění</b>				
125	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	17,029		
126	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	109,290		
127	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	17,029		
128	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	17,029		
129	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	109,290		
130	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	109,290		

131	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	41,000		
132	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	12,000		
133	75A321	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	1,000		
134	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	6,000		
135	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	52,000		
136	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	94,000		
			<b>Provizorní SZZ - vnitřní prvky</b>				
137	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELEOVÝCH, NAPAJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	4,000		
			<b>Provizorní SZZ - venkovní prvky</b>				
138	75C847	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ	KUS	5,000		
139	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		
			<b>Provizorní SZZ - dozor, revize</b>				
140	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	160,000		
141	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000		
142	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	10,000		
143	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	2,000		
144	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
145	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	34,058		
146	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	218,580		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
147	75B118	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	12,000		
148	75B138	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	40,000		
149	75B218	OTSKP_18	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTÉ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLHOVANÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
150	75B238	OTSKP_18	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
151	75B268	OTSKP_18	NABYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTÉ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
152	75B328	OTSKP_18	SEKCE OVLÁDACÍHO STOLU - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
153	75B358	OTSKP_18	KONTROLNÍ SKŘÍŇ S POMOCNÝMI TLAČÍTKY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
154	75B448	OTSKP_18	STOJANOVÁ ŘADA PRO 4 STOJANY - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
155	75B548	OTSKP_18	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	7,000		
156	75B558	OTSKP_18	SKŘÍŇ PRO MĚNIČE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
157	75B668	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPAJECÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
158	75B678	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
159	75B6G8	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
160	75B6T8	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
161	75B828	OTSKP_18	SKŘÍŇ KOLEJOVÝCH OBVODŮ V DOPRAVNÉ S NJ A RJ VYSTROJENA DO 15-TI KO - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
162	75B878	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERII) - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
163	75D118	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
164	75C168	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		
165	75C178	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		
166	75C218	OTSKP_18	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
167	75C358	OTSKP_18	POMOCNÉ STAVĚDLO - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
168	75C528	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSŤTĚLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
169	75C538	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
170	75C728	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
171	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	24,000		
172	75C858	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
173	75C868	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
174	75C878	OTSKP_18	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		
175	75D148	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
176	75D158	OTSKP_18	KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
177	75D168	OTSKP_18	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
178	75D198	OTSKP_18	PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJISTI BEZ VNITŘNÍ VYSTROJE - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
179	75D218	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
180	75D228	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
			<b>Klimatizace</b>				
181	75B581	OTSKP_18	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	KUS	2,000		
182	75B587	OTSKP_18	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	KUS	2,000		



PROPOČET						PS 56-01-21	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Praskačka-Dobřenice, traťové zabezpečovací zařízení							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 01.06.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní TZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	238,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1 089,200		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	2 865,600		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	354,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 136,160		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	182,000		
			Definitivní TZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	88,000		
8	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	365,000		
9	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	506,000		
10	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 255,000		
11	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	365,000		
			Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění				
12	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	7,145		
13	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	9,000		
14	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	88,929		
15	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	323,400		
16	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	7,145		
17	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	9,000		
18	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PARŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	88,929		
19	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	323,400		
20	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	84,000		
21	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	34,000		
22	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	23,000		
23	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	32,000		
24	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	118,000		
25	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	1 070,000		
26	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	500,000		
27	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	50,000		
28	741C01	OTSKP_18	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	8,000		
29	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	2,000		
30	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	10,000		
31	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	10,000		
			Definitivní TZZ - vnitřní prvky				
32	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	12,000		
33	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	12,000		
34	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	4,000		
35	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
36	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	2,000		
37	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	2,000		
38	75B6D1	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ 24 V/150 A - DODÁVKA	KUS	2,000		
39	75B6G7	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
40	75B6M1	OTSKP_18	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	2,000		
41	75B6T7	OTSKP_18	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	2,000		
42	75D111	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
43	75D117	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
44	75D131	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	2,000		
45	75D137	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	2,000		
46	75D181	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
47	75D187	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
			Definitivní TZZ - venkovní prvky				
48	75B772	OTSKP_18	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	2,995		
49	75C521	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	11,000		
50	75C527	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	11,000		
51	75C631	OTSKP_18	NÁVĚSTIDLO DO TŘÍ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - DODÁVKA	KUS	1,000		
52	75C637	OTSKP_18	NÁVĚSTIDLO DO TŘÍ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - MONTÁŽ	KUS	1,000		
53	75C721	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	36,000		
54	75C727	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	36,000		
55	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	12,000		

56	75C757	OTSKP_18	INDIKATOROVA TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANE PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	12,000		
57	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	20,000		
58	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	20,000		
59	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	18,000		
60	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	18,000		
61	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘIŇ - DODÁVKA	KUS	6,000		
62	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘIŇ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
63	75D161	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	4,000		
64	75D167	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
65	75D211	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘIŇ - DODÁVKA	KUS	6,000		
66	75D217	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘIŇ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
67	75D271	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000		
68	75D277	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Definitivní TZZ - dozor, revize</b>				
69	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20,000		
70	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	4,000		
71	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000		
72	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
73	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Provizorní TZZ - zemní práce</b>				
74	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	30,000		
75	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	1 255,275		
76	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - DOPRAVA	M3KM	3 347,400		
77	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	25,000		
78	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 062,115		
79	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	223,000		
			<b>Provizorní TZZ - uložení</b>				
80	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	89,000		
81	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	37,000		
82	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 985,000		
			<b>Provizorní TZZ - kabelizace, uzemnění</b>				
83	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	10,880		
84	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	122,718		
85	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	10,880		
86	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	10,880		
87	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	122,718		
88	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	122,718		
89	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	24,000		
90	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	10,000		
91	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	9,000		
92	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	34,000		
93	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	83,000		
			<b>Provizorní TZZ - vnitřní prvky</b>				
94	75B569	OTSKP_18	UPRAVA RELÉOVÝCH, NÁPAJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	3,000		
			<b>Provizorní TZZ - dozor, revize</b>				
95	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRACI NA ŽIVEM ZAŘÍZENÍ	HOD	160,000		
96	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000		
97	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	3,000		
98	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	3,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
99	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	10,880		
100	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	122,718		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
101	75B118	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	18,000		
102	75B678	OTSKP_18	ODDÍLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
103	75B6G8	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
104	75B6T8	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
105	75C938	OTSKP_18	SKŘIŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
106	75D118	OTSKP_18	SKŘIŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
107	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
108	75C728	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
109	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
110	75D168	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
111	75D218	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘIŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
112	75D228	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘIŇ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		

PROPOČET						PS 57-01-11	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumeč nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: ŽST Dobřenice, staniční zabezpečovací zařízení							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 01.06.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní SZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	243,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	543,325		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1 255,500		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	368,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	702,625		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	35,000		
			Definitivní SZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	69,000		
8	702111	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	150,000		
9	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 955,000		
10	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	493,000		
11	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	630,000		
12	702901	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	150,000		
13	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 955,000		
			Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění				
14	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	23,635		
15	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	6,000		
16	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	15,420		
17	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	153,040		
18	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	23,635		
19	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	6,000		
20	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRU - MONTÁŽ	KMPÁR	15,420		
21	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	153,040		
22	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	124,000		
23	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	26,000		
24	75A321	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	1,000		
25	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	5,000		
26	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	13,000		
27	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	150,000		
28	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	579,000		
29	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	400,000		
30	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	40,000		
31	741C01	OTSKP_18	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	6,000		
32	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	2,000		
33	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	8,000		
34	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	8,000		
			Definitivní SZZ - vnitřní prvky				
35	75B131	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	40,000		
36	75B137	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	40,000		
37	75B311	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA	KUS	1,000		
38	75B317	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
39	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	11,000		
40	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	11,000		
41	75B491	OTSKP_18	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	3,000		
42	75B497	OTSKP_18	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
43	75B521	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADĚCIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA	V. J.	6,500		
44	75B527	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADĚCIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ	V. J.	6,500		
45	75B631	OTSKP_18	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA	KUS	1,000		
46	75B647	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
47	75B661	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
48	75B667	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
49	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	1,000		
50	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	1,000		
51	75B861	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	2,000		
52	75B867	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	2,000		
53	75B961	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	2,000		
54	75B967	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	2,000		
55	75C921	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	4,000		
56	75C927	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
57	75D111	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
58	75D117	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
59			Definitivní SZZ - venkovní prvky				

60	75B762	OTSKP_18	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRÁŤ S TRAKCÍ	KM	0,755		
61	75B772	OTSKP_18	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRÁŤ S TRAKCÍ	KM	1,615		
62	75C111	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	6,000		
63	75C117	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
64	75C161	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA	KUS	8,000		
65	75C167	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ	KUS	8,000		
66	75C1B1	OTSKP_18	ZÁVORNÍK UZAMYKATELNÝ S ELEKTRICKOU KONTROLOU POLOHY - DODÁVKA	KUS	1,000		
67	75C1B7	OTSKP_18	ZÁVORNÍK UZAMYKATELNÝ S ELEKTRICKOU KONTROLOU POLOHY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
68	75C211	OTSKP_18	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA	KUS	1,000		
69	75C217	OTSKP_18	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ	KUS	1,000		
70	75C221	OTSKP_18	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DODÁVKA	KUS	2,000		
71	75C227	OTSKP_18	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ	KUS	2,000		
72	75C231	OTSKP_18	POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY - DODÁVKA	KUS	1,000		
73	75C237	OTSKP_18	POMOCNÉ STAVĚDLO S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
74	75C341	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	4,000		
75	75C347	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	4,000		
76	75C511	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	9,000		
77	75C517	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	9,000		
78	75C531	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	8,000		
79	75C537	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	8,000		
80	75C561	OTSKP_18	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	4,000		
81	75C567	OTSKP_18	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	4,000		
82	75C721	OTSKP_18	NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL NA LAVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCE - DODÁVKA	KUS	1,000		
83	75C727	OTSKP_18	NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL NA LAVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
84	75C751	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	12,000		
85	75C757	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	12,000		
86	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	15,000		
87	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	15,000		
88	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	23,000		
89	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	23,000		
90	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	5,000		
91	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	5,000		
92	75D161	OTSKP_18	SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - DODÁVKA	KUS	1,000		
93	75D167	OTSKP_18	SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
94	75D171	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	4,000		
95	75D177	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
			<b>Definitivní SZZ - dozor, revize</b>				
96	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000		
97	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	44,000		
98	75E147	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000		
99	75E187	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	44,000		
100	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	2,000		
101	75E1C7	OTSKP_18	PRŮTOKOL UTZ	KUS	1,000		
102	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
103	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUCNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Provizorní SZZ - zemní práce</b>				
104	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	24,000		
105	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	353,920		
106	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	968,520		
107	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	54,000		
108	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	313,352		
109	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	47,000		
			<b>Provizorní SZZ - uložení</b>				
110	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	36,000		
111	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	742,000		
112	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	78,000		
113	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	835,000		
114	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	742,000		
			<b>Provizorní SZZ - kabelizace, uzemnění</b>				
115	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	18,365		
116	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	35,280		
117	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	18,365		
118	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	18,365		
119	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	35,280		
120	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	35,280		
121	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	32,000		
122	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	7,000		
123	75A321	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	1,000		
124	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	1,000		
125	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	39,000		
126	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	55,000		
			<b>Provizorní SZZ - vnitřní prvky</b>				
127	75B569	OTSKP_18	UPRAVA RELEOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍŇÍ	KUS	4,000		



			<b>Provizorní SZZ - dozor, revize</b>				
128	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PŘI PRACI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	HOD	160,000		
129	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000		
130	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	10,000		
131	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000		
132	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
133	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	36,730		
134	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	70,560		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
135	75B118	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	6,000		
136	75B138	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	40,000		
137	75B218	OTSKP_18	JEDNOTNÉ OVLADACÍ PRACOVISTÉ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
138	75B238	OTSKP_18	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
139	75B268	OTSKP_18	NABÝTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTÉ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
140	75B358	OTSKP_18	KONTROLNÍ SKŘÍŇ S POMOCNÝMI TLAČÍTKY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
141	75B528	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADEČIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DEMONTÁŽ	V. J.	6,500		
142	75B648	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
143	75B668	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
144	75B678	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
145	75B6G8	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
146	75B6T8	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
147	75B878	OTSKP_18	ZARÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZARÍZENÍMI (32 PERIFERII) - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
148	75C938	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NAPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
149	75D118	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
150	75C178	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
151	75C228	OTSKP_18	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
152	75C418	OTSKP_18	ZÁMEK VYMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
153	75C478	OTSKP_18	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
154	75C528	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
155	75C538	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
156	75C618	OTSKP_18	TRPASLÍČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
157	75C728	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
158	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NAPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	16,000		
159	75D148	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
160	75D158	OTSKP_18	KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
161	75D168	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
162	75D218	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
			<b>Klimatizace</b>				
163	75B581	OTSKP_18	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	KUS	2,000		
164	75B587	OTSKP_18	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	KUS	2,000		



PROPOČET						PS 58-01-21		
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Dobřenice-Káranice, traťové zabezpečovací zařízení								
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093		
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018		
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 01.06.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Definitivní TZZ - zemní práce					
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	293,000			
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	1 525,650			
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1 - DOPRAVA	M3KM	4 014,000			
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	384,000			
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 551,050			
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	255,000			
			Definitivní TZZ - uložení					
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	120,000			
8	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	510,000			
9	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	544,000			
10	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	4 560,000			
11	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	510,000			
			Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění					
12	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	8,270			
13	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	7,500			
14	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	26,980			
15	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	728,000			
16	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	8,270			
17	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	7,500			
18	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	26,980			
19	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	728,000			
20	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	118,000			
21	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	46,000			
22	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	6,000			
23	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	63,000			
24	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	164,000			
25	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	1 400,000			
26	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	750,000			
27	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	75,000			
28	741C01	OTSKP_18	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	12,000			
29	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	3,000			
30	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	15,000			
31	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	15,000			
			Definitivní TZZ - vnitřní prvky					
32	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	12,000			
33	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	12,000			
34	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	4,000			
35	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	4,000			
36	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	2,000			
37	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	2,000			
38	75B6D1	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ 24 V/150 A - DODÁVKA	KUS	2,000			
39	75B6G7	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	2,000			
40	75B6M1	OTSKP_18	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	2,000			
41	75B6T7	OTSKP_18	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	2,000			
42	75D111	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	2,000			
43	75D117	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000			
44	75D131	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	2,000			
45	75D137	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	2,000			
46	75D181	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	2,000			
47	75D187	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000			
			Definitivní TZZ - venkovní prvky					
48	75B772	OTSKP_18	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	4,200			
49	75C521	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	20,000			
50	75C527	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	20,000			
51	75C721	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	60,000			
52	75C727	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	60,000			
53	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVA TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	14,000			
54	75C757	OTSKP_18	INDIKÁTOROVA TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	14,000			
55	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	28,000			

56	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	28,000		
57	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	26,000		
58	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	26,000		
59	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	10,000		
60	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	10,000		
61	75D161	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	4,000		
62	75D167	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
63	75D211	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	4,000		
64	75D217	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
65	75D221	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000		
66	75D227	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
67	75D271	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000		
68	75D277	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Definitivní TZZ - dozor, revize</b>				
69	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000		
70	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	4,000		
71	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000		
72	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
73	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Provizorní TZZ - zemní práce</b>				
74	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	60,000		
75	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	1 630,125		
76	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 - DOPRAVA	M3KM	4 347,000		
77	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	45,000		
78	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 400,325		
79	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	290,000		
			<b>Provizorní TZZ - uložení</b>				
80	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	115,000		
81	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	69,000		
82	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	5 175,000		
			<b>Provizorní TZZ - kabelizace, uzemnění</b>				
83	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	22,843		
84	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	211,155		
85	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	22,843		
86	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	22,843		
87	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	211,155		
88	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	211,155		
89	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	39,000		
90	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	16,000		
91	75A321	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	4,000		
92	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	8,000		
93	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	56,000		
94	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	124,000		
			<b>Provizorní TZZ - vnitřní prvky</b>				
95	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	3,000		
			<b>Provizorní TZZ - dozor, revize</b>				
96	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	160,000		
97	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000		
98	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	3,000		
99	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	3,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
100	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	22,843		
101	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	211,155		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
102	75B118	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	18,000		
103	75B678	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
104	75B6G8	OTSKP_18	USMĚRNOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
105	75B6I8	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
106	75B818	OTSKP_18	SKŘÍŇ TRÁTOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ S NJ A RJ VYSTROJENA DO 10-TI KO - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
107	75D118	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
108	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
109	75C528	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
110	75C728	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	14,000		
111	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	12,000		
112	75C858	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
113	75C868	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		
114	75C8A8	OTSKP_18	VENKOVNÍ VYSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
115	75D168	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
116	75D218	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
117	75D228	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		

PROPOČET						PS 59-01-11	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: ŽST Káranice, staniční zabezpečovací zařízení							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 01.06.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní SZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	434,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1 247,375		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	2 978,100		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	883,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 482,835		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	108,000		
			Definitivní SZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	148,000		
8	702111	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	230,000		
9	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	3 685,000		
10	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	1 139,000		
11	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 925,000		
12	702901	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESATÉHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	230,000		
13	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESATÉHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	3 685,000		
			Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění				
14	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	39,465		
15	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	6,000		
16	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	42,965		
17	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	392,620		
18	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	39,465		
19	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	6,000		
20	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNĚNÍM DO 12 PARU - MONTÁŽ	KMPÁR	42,965		
21	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	392,620		
22	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	184,000		
23	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	44,000		
24	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	12,000		
25	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	36,000		
26	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	228,000		
27	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	1 216,000		
28	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	600,000		
29	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	60,000		
30	741C01	OTSKP_18	EKVIPOVACÍ PŘÍPOJNICE	KUS	10,000		
31	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	2,000		
32	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	12,000		
33	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORU - ZEMNÍČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	12,000		
			Definitivní SZZ - vnitřní prvky				
34	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	6,000		
35	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	6,000		
36	75B131	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	40,000		
37	75B137	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	40,000		
38	75B311	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA	KUS	1,000		
39	75B317	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
40	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	17,000		
41	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	17,000		
42	75B491	OTSKP_18	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	3,000		
43	75B497	OTSKP_18	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
44	75B521	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVÁDĚČIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA	V. J.	12,000		
45	75B527	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVÁDĚČIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ	V. J.	12,000		
46	75B631	OTSKP_18	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA	KUS	1,000		
47	75B647	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
48	75B661	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
49	75B667	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
50	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	2,000		
51	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	2,000		
52	75B6D1	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ 24 V/150 A - DODÁVKA	KUS	1,000		
53	75B6G7	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
54	75B6M1	OTSKP_18	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000		
55	75B6T7	OTSKP_18	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000		
56	75B861	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	2,000		
57	75B867	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	2,000		
58	75B961	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	2,000		
59	75B967	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	2,000		
60	75C921	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	5,000		
61	75C927	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	5,000		

62	75D111	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
63	75D117	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
64	75D131	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	1,000		
65	75D137	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	1,000		
66	75D181	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
67	75D187	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
68			<b>Definitivní SZZ - venkovní prvky</b>				
69	75B762	OTSKP_18	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRÁť S TRAKCÍ	KM	1,147		
70	75B772	OTSKP_18	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRÁť S TRAKCÍ	KM	3,270		
71	75C111	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	12,000		
72	75C117	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	12,000		
73	75C161	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA	KUS	13,000		
74	75C167	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ	KUS	13,000		
75	75C211	OTSKP_18	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DODÁVKA	KUS	2,000		
76	75C217	OTSKP_18	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ	KUS	2,000		
77	75C511	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	2,000		
78	75C517	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	2,000		
79	75C531	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	18,000		
80	75C537	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	18,000		
81	75C561	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	10,000		
82	75C567	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	10,000		
83	75C721	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	36,000		
84	75C727	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	36,000		
85	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	5,000		
86	75C757	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	5,000		
87	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	26,000		
88	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	26,000		
89	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	35,000		
90	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	35,000		
91	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	8,000		
92	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	8,000		
93	75D161	OTSKP_18	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
94	75D167	OTSKP_18	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
95	75D171	OTSKP_18	SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - DODÁVKA	KUS	1,000		
96	75D177	OTSKP_18	SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
97	75D211	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	4,000		
98	75D217	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	4,000		
99	75D271	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000		
100	75D277	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Definitivní SZZ - dozor, revize</b>				
101	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	60,000		
102	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	76,000		
103	75E147	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000		
104	75E187	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	76,000		
105	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	4,000		
106	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000		
107	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
108	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Provizorní SZZ - zemní práce</b>				
109	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	20,000		
	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	321,703		
110	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	891,240		
111	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	16,000		
112	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	282,287		
113	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	35,000		
			<b>Provizorní SZZ - uložení</b>				
114	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	37,000		
115	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 001,000		
116	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	24,000		
117	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	632,000		
118	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 001,000		
119			<b>Provizorní SZZ - kabelizace, uzemnění</b>				
120	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	22,399		
121	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	97,985		
122	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	22,399		
123	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	22,399		
124	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	97,985		
125	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	97,985		
126	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	42,000		
127	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	11,000		
128	75A321	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000		
129	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	2,000		

130	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	54,000		
131	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	88,000		
			<b>Provizorní SZZ - vnitřní prvky</b>				
132	75B217	OTSKP_18	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTÉ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
133	75B218	OTSKP_18	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTÉ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
134	75B237	OTSKP_18	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - MONTÁŽ	KUS	2,000		
135	75B238	OTSKP_18	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
136	75B267	OTSKP_18	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTÉ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTÉ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
137	75B268	OTSKP_18	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTÉ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
138	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELEOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	6,000		
			<b>Provizorní SZZ - venkovní prvky</b>				
139	75D161	OTSKP_18	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	6,000		
140	75D167	OTSKP_18	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
			<b>Provizorní SZZ - dozor, revize</b>				
141	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PŘI PRACI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	160,000		
142	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000		
143	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	10,000		
144	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	9,000		
145	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
146	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	44,798		
147	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	195,970		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
148	75B118	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	12,000		
149	75B138	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	40,000		
150	75B218	OTSKP_18	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTÉ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
151	75B238	OTSKP_18	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
152	75B268	OTSKP_18	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTÉ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
153	75B358	OTSKP_18	KONTROLNÍ SKŘÍŇ S POMOCNÝMI TLAČÍTKY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
154	75B528	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADEČIMI POČÍTACÍ PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DEMONTÁŽ	V. J.	6,500		
155	75B648	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
156	75B668	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
157	75B678	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
158	75B6G8	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
159	75B6T8	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
160	75C938	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
161	75D118	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
162	75C178	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
163	75C218	OTSKP_18	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
164	75C228	OTSKP_18	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
165	75C418	OTSKP_18	ZÁMEK VYMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
166	75C478	OTSKP_18	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
167	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
168	75C528	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘISVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
169	75C538	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
170	75C618	OTSKP_18	TRPASLÍČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
171	75C728	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
172	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	15,000		
173	75D148	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
174	75D158	OTSKP_18	KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
175	75D168	OTSKP_18	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
176	75D218	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
177	75D228	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
178	75D238	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Klimatizace</b>				
179	75B581	OTSKP_18	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	KUS	2,000		
180	75B587	OTSKP_18	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	KUS	2,000		





PROPOČET						PS 60-01-21	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Káranice-Nové Město nad Cidlinou, traťové zabezpečovací zařízení							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 04.12.2020	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní TZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	113,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	669,375		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	1 761,000		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	143,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	664,975		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	112,000		
			Definitivní TZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	53,000		
8	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	225,000		
9	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	203,000		
10	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 000,000		
11	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	225,000		
			Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění				
12	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	5,605		
13	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	3,000		
14	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	43,270		
15	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	199,440		
16	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	5,605		
17	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	3,000		
18	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STINĚNÍM DO 12 PARU - MONTÁŽ	KMPÁR	43,270		
19	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	199,440		
20	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	62,000		
21	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	14,000		
22	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	13,000		
23	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	36,000		
24	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	76,000		
25	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	873,000		
26	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	250,000		
27	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	25,000		
28	741C01	OTSKP_18	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000		
29	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	4,000		
30	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	5,000		
31	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	5,000		
			Definitivní TZZ - vnitřní prvky				
32	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	6,000		
33	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	6,000		
34	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	2,000		
35	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
36	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	1,000		
37	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	1,000		
38	75B6D1	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ 24 V/150 A - DODÁVKA	KUS	1,000		
39	75B6G7	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
40	75B6M1	OTSKP_18	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA	KUS	1,000		
41	75B6T7	OTSKP_18	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000		
42	75D111	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
43	75D117	OTSKP_18	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
44	75D131	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	1,000		
45	75D137	OTSKP_18	BATERIOVÁ SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	1,000		
46	75D181	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
47	75D187	OTSKP_18	NAPÁJECÍ SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
			Definitivní TZZ - venkovní prvky				
48	75B772	OTSKP_18	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	1,870		
49	75C521	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSVĚTLÉ - DODÁVKA	KUS	8,000		
50	75C527	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSVĚTLÉ - MONTÁŽ	KUS	8,000		
51	75C631	OTSKP_18	NÁVĚSTIDLO DO TŘÍ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - DODÁVKA	KUS			
52	75C637	OTSKP_18	NÁVĚSTIDLO DO TŘÍ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - MONTÁŽ	KUS			
53	75C721	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	24,000		
54	75C727	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	24,000		
55	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	8,000		

56	75C757	OTSKP_18	INDIKATOROVA TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	8,000		
57	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	13,000		
58	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	13,000		
59	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	14,000		
60	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	14,000		
61	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	4,000		
62	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
63	75D161	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PŘEFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
64	75D167	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PŘEFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
65	75D211	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000		
66	75D217	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
			<b>Definitivní TZZ - dozor, revize</b>				
67	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLIDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20,000		
68	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	2,000		
69	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
70	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
71	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUCIČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Provizorní TZZ - zemní práce</b>				
72	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	75,000		
73	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	767,550		
74	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 - DOPRAVA	M3KM	2 019,600		
75	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	84,000		
76	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	707,910		
77	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	129,000		
			<b>Provizorní TZZ - uložení</b>				
78	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	58,000		
79	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	255,000		
80	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	120,000		
81	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 295,000		
82	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	255,000		
			<b>Provizorní TZZ - kabelizace, uzemnění</b>				
83	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	7,020		
84	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	57,466		
85	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	7,020		
86	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	20,418		
87	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	57,466		
88	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	167,140		
89	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	64,000		
90	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	23,000		
91	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	6,000		
92	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	87,000		
93	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	104,000		
			<b>Provizorní TZZ - vnitřní prvky</b>				
94	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NÁPAJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍŇÍ	KUS	1,000		
			<b>Provizorní TZZ - dozor, revize</b>				
95	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000		
96	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLIDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8,000		
97	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS			
98	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000		
99	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
100	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	7,020		
101	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	57,466		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
102	75B118	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	6,000		
103	75B6G8	OTSKP_18	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
104	75B6T8	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
105	75D118	OTSKP_18	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
106	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
107	75C728	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
108	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
109	75C858	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
110	75C868	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
111	75C8A8	OTSKP_18	VENKOVNÍ VÝSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
112	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
113	75D168	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PŘEFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
114	75D228	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
115	75D248	OTSKP_18	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		

PROPOČET						PS 61-01-11	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: ŽST Nové Město nad Cidlinou, staniční zabezpečovací zařízení							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 04.12.2020	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní SZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	198,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	403,900		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	994,500		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	565,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	535,600		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,000		
			Definitivní SZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	48,000		
8	702111	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	30,000		
9	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	685,000		
10	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	689,000		
11	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	885,000		
12	702901	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	30,000		
13	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	685,000		
			Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění				
14	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	12,395		
15	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	6,440		
16	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	73,200		
17	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	12,395		
18	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PARŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	6,440		
19	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	73,200		
20	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	70,000		
21	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	14,000		
22	75A321	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	3,000		
23	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000		
24	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	4,000		
25	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	84,000		
26	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	337,000		
27	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	200,000		
28	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	20,000		
29	741C01	OTSKP_18	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS			
30	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	4,000		
31	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	4,000		
32	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	4,000		
			Definitivní SZZ - vnitřní prvky				
33	75B131	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	20,000		
34	75B137	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - MONTÁŽ	M	20,000		
35	75B311	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA	KUS	1,000		
36	75B317	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
37	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROST VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	6,000		
38	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROST VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
39	75B491	OTSKP_18	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	2,000		
40	75B497	OTSKP_18	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
41	75B521	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA	V. J.	4,000		
42	75B527	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVADĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ	V. J.	4,000		
43	75B631	OTSKP_18	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA	KUS	1,000		
44	75B647	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
45	75B661	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	2,000		
46	75B667	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
47	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	1,000		
48	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	1,000		
49	75B861	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	2,000		
50	75B867	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	2,000		
51	75B961	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	2,000		
52	75B967	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	2,000		
53	75C921	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	2,000		
54	75C927	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
			Definitivní SZZ - venkovní prvky				
55	75B772	OTSKP_18	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	1,350		
56	75C111	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	4,000		
57	75C117	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
58	75C161	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA	KUS	4,000		
59	75C167	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ	KUS	4,000		

60	75C511	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	2,000		
61	75C517	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	2,000		
62	75C531	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	8,000		
63	75C537	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	8,000		
64	75C561	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	4,000		
65	75C567	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	4,000		
66	75C611	OTSKP_18	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	2,000		
67	75C617	OTSKP_18	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	2,000		
68	75C721	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	12,000		
69	75C727	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	12,000		
70	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	10,000		
71	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	10,000		
72	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	13,000		
73	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	13,000		
74	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	4,000		
75	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
			<b>Definitivní SZZ - dozor, revize</b>				
76	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	60,000		
77	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	20,000		
78	75E147	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	2,000		
79	75E187	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	28,000		
80	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
81	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
82	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUCNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Provizorní SZZ - zemní práce</b>				
83	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	50,000		
84	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	553,700		
85	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	1 456,800		
86	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	60,000		
87	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	506,580		
88	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	93,000		
			<b>Provizorní SZZ - uložení</b>				
89	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	42,000		
90	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	185,000		
91	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	84,000		
92	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	1 655,000		
93	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PRESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	185,000		
			<b>Provizorní SZZ - kabelizace, uzemnění</b>				
94	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	5,063		
95	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	41,441		
96	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	5,063		
97	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	20,418		
98	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	41,441		
99	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	167,140		
100	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	70,000		
101	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	25,000		
102	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	4,000		
103	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	95,000		
104	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	91,000		
			<b>Provizorní SZZ - vnitřní prvky</b>				
105	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	5,000		
			<b>Provizorní SZZ - venkovní prvky</b>				
106	75C221	OTSKP_18	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA	KUS	2,000		
107	75C227	OTSKP_18	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ	KUS	2,000		
108	75C228	OTSKP_18	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
109	75C411	OTSKP_18	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA	KUS	26,000		
110	75C417	OTSKP_18	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ	KUS	26,000		
111	75C418	OTSKP_18	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	26,000		
112	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	4,000		
113	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
			<b>Provizorní SZZ - dozor, revize</b>				
114	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	160,000		
115	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000		
116	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	10,000		
117	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
118	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	5,063		
119	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	41,441		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
120	75B138	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	40,000		
121	75B218	OTSKP_18	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
122	75B228	OTSKP_18	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ, TECHNOLOGIE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
123	75B238	OTSKP_18	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
124	75B268	OTSKP_18	NABYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
125	75B518	OTSKP_18	SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
126	75B528	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVAĐEČIMI POČÍTACI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DEMONTÁŽ	V. J.	2,000		

127	75B548	OTSKP_18	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
128	75B648	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
129	75B668	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
130	75B6T8	OTSKP_18	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
131	75C928	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
132	75C168	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
133	75C178	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
134	75C528	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
135	75C538	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
136	75C728	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
137	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
138	75D158	OTSKP_18	KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
			<b>Klimatizace</b>				
139	75B581	OTSKP_18	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	KUS	2,000		
140	75B587	OTSKP_18	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	KUS	2,000		



PROPOČET						PS 62-01-21	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Nové Město nad Cidlinou-Chlumeck nad Cidlinou, traťové zabezpečovací zařízení							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 04.12.2020	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní TZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	100,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	836,500		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	2 200,800		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	173,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	789,780		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	140,000		
			Definitivní TZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	65,000		
8	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	280,000		
9	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	225,000		
10	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 500,000		
11	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	280,000		
			Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění				
12	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,240		
13	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	47,060		
14	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	82,000		
15	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,240		
16	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	47,060		
17	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	82,000		
18	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	48,000		
19	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	6,000		
20	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	11,000		
21	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	15,000		
22	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	54,000		
23	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	525,000		
24	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	200,000		
25	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DĚLKY DO 2 M	KUS	20,000		
26	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	4,000		
27	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	4,000		
28	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	4,000		
			Definitivní TZZ - venkovní prvky				
29	75B772	OTSKP_18	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRÁŤ S TRAKCÍ	KM	2,335		
30	75C521	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSŤVĚTLÉ - DODÁVKA	KUS	7,000		
31	75C527	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSŤVĚTLÉ - MONTÁŽ	KUS	7,000		
32	75C631	OTSKP_18	NÁVĚSTIDLO DO TŘI SVĚTEL NA LAVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - DODÁVKA	KUS	1,000		
33	75C637	OTSKP_18	NÁVĚSTIDLO DO TŘI SVĚTEL NA LAVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - MONTÁŽ	KUS	1,000		
34	75C721	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	24,000		
35	75C727	OTSKP_18	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	24,000		
36	75C751	OTSKP_18	INDIKATOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	4,000		
37	75C757	OTSKP_18	INDIKATOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	4,000		
38	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DĚLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	16,000		
39	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DĚLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	16,000		
40	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	10,000		
41	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	10,000		
42	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	4,000		
43	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
			Provizorní TZZ - zemní práce				
44	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	30,000		
45	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	910,875		
46	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	2 397,000		
47	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	30,000		
48	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	781,075		
49	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	153,000		
			Provizorní TZZ - uložení				
50	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	68,000		
51	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	300,000		
52	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	42,000		
53	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 725,000		

54	702902	OTSKP_18	ZASYPANÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	300,000		
			<b>Provizorní TZZ - kabelizace, uzemnění</b>				
55	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	8,336		
56	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	68,233		
57	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	8,336		
58	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	20,418		
59	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	68,233		
60	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	167,140		
61	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	59,000		
62	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	22,000		
63	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	8,000		
64	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	81,000		
65	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	119,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
66	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	8,336		
67	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	68,233		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
68	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
69	75C728	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
70	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
71	75C858	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
72	75C868	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
73	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		



PROPOČET						PS 62-01-21	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Nové Město nad Cidlinou-Chlumec nad Cidlinou, traťové zabezpečovací zařízení (varianta Chlumce nad Cidlinou bez dvoukoleného zaústění)							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 04.12.2020	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní TZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	90,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1 251,600		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	3 292,800		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	191,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 122,080		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	209,000		
			Definitivní TZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	96,000		
8	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	420,000		
9	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	235,000		
10	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 740,000		
11	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	420,000		
			Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění				
12	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	2,340		
13	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	28,110		
14	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	46,000		
15	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	2,340		
16	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	28,110		
17	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	46,000		
18	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	40,000		
19	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	2,000		
20	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	10,000		
21	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	9,000		
22	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	42,000		
23	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	394,000		
24	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	250,000		
25	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	25,000		
26	741C01	OTSKP_18	EKVIPOVACÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000		
27	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	4,000		
28	741C07	OTSKP_18	VÝVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	5,000		
29	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	5,000		
			Definitivní TZZ - vnitřní prvky				
30	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	10,000		
31	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	10,000		
32	75B131	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DODÁVKA	M	12,000		
33	75B138	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	12,000		
34	75B311	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA	KUS	1,000		
35	75B317	OTSKP_18	PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ	KUS	1,000		
36	75B331	OTSKP_18	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍNĚ - DODÁVKA	KUS	1,000		
37	75B337	OTSKP_18	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍNĚ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
38	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	6,000		
39	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	6,000		
40	75B521	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA	V. J.	1,000		
41	75B527	OTSKP_18	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ	V. J.	1,000		
42	75B541	OTSKP_18	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VÁZBY - DODÁVKA	KUS	2,000		
43	75B547	OTSKP_18	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VÁZBY - MONTÁŽ	KUS	2,000		
44	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	2,000		
45	75B631	OTSKP_18	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA	KUS	1,000		
46	75B647	OTSKP_18	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
47	75B661	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		
48	75B667	OTSKP_18	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
49	75B671	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	1,000		
50	75B677	OTSKP_18	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	1,000		
51	75B861	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	1,000		
52	75B867	OTSKP_18	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	1,000		
53	75B961	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	1,000		
54	75B967	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	1,000		
55	75C921	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000		
56	75C927	OTSKP_18	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000		
			Definitivní TZZ - venkovní prvky				
57	75B762	OTSKP_18	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLVIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRÁŤ S TRAKCÍ	KM	0,200		
58	75B772	OTSKP_18	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLVIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRÁŤ S TRAKCÍ	KM	0,860		
59	75C111	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	1,000		
60	75C117	OTSKP_18	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000		

61	75C161	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA	KUS	3,000		
62	75C167	OTSKP_18	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ	KUS	3,000		
63	75C511	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000		
64	75C517	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000		
65	75C521	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	2,000		
66	75C527	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
67	75C531	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000		
68	75C537	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000		
69	75C561	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	1,000		
70	75C567	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	1,000		
71	75C721	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	13,000		
72	75C727	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	13,000		
73	75C751	OTSKP_18	INDIKATOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	1,000		
74	75C757	OTSKP_18	INDIKATOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	1,000		
75	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	9,000		
76	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	9,000		
77	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	11,000		
78	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	11,000		
79	75D141	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,000		
80	75D147	OTSKP_18	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000		
81	75D161	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	4,000		
82	75D167	OTSKP_18	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	4,000		
			<b>Definitivní TZ - dozor, revize</b>				
83	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	HOD	80,000		
84	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	80,000		
85	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUEŠENÍ VLA KOVÝCH CEST	KUS	6,000		
86	75E147	OTSKP_18	PŘEZKOUEŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	1,000		
87	75E187	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUEŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLA KOVOU CESTU	KUS	4,000		
88	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
89	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
90	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZARÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			<b>Provizorní TZ - zemní práce</b>				
91	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	30,000		
92	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	910,875		
93	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 397,000		
94	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	30,000		
95	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	781,075		
96	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	153,000		
			<b>Provizorní TZ - uložení</b>				
97	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	68,000		
98	702112	OTSKP_18	KABELOVÝ ZLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	300,000		
99	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁŇKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	42,000		
100	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 725,000		
101	702902	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ZLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	300,000		
			<b>Provizorní TZ - kabelizace, uzemnění</b>				
102	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	8,336		
103	75A141	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	68,233		
104	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	8,336		
105	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	20,418		
106	75A227	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	68,233		
107	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	167,140		
108	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	59,000		
109	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	22,000		
110	75A322	OTSKP_18	SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	8,000		
111	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	81,000		
112	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	119,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - kabelizace</b>				
113	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	8,336		
114	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	68,233		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
115	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
116	75C728	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
117	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
118	75C858	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
119	75C868	OTSKP_18	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
120	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		

PROPOČET					PS 63-01-11			
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)					CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Chlumec nad Cidlinou, úprava staničního zabezpečovacího zařízení								
Majetek: SŽDC s.o.					ISPROFIN: 5 523 520 014			
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR					Označení (S-kód): S-631600093			
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.					Cenová úroveň: 2018			
Ing. Petr Vrábel					Datum zpracování: 04.12.2020			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Definitivní TZZ - zemní práce					
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	20,000			
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	17,500			
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	15,000			
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	20,000			
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	36,500			
			Definitivní TZZ - uložení					
6	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	3,000			
7	702111	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	100,000			
8	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	28,000			
9	702901	OTSKP_18	ZASYPANÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESATÉHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	100,000			
			Definitivní TZZ - kabelizace					
10	75A131	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,500			
11	75A217	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,500			
12	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	4,000			
13	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	4,000			
14	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	10,000			
			Definitivní ZZ - vnitřní prvky					
15	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	20,000			
16	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	20,000			
17	75B331	OTSKP_18	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍNĚ - DODÁVKA	KUS	1,000			
18	75B338	OTSKP_18	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000			
19	75B471	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	2,000			
20	75B477	OTSKP_18	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	2,000			
21	75B531	OTSKP_18	SKŘIŇ ELEKTRONICKÝCH VÁZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - DODÁVKA	KUS	1,000			
22	75B537	OTSKP_18	SKŘIŇ ELEKTRONICKÝCH VÁZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - MONTÁŽ	KUS	1,000			
23	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELEOVÝCH, NAPAJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘIŇÍ	KUS	3,000			
24	75B711	OTSKP_18	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - DODÁVKA	KUS	12,000			
25	75B717	OTSKP_18	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJISTI - MONTÁŽ	KUS	12,000			
26	75B861	OTSKP_18	SKŘIŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	1,000			
27	75B867	OTSKP_18	SKŘIŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	1,000			
28	75B961	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	1,000			
29	75B967	OTSKP_18	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	1,000			
30	75B989	OTSKP_18	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - ÚPRAVA	KUS	2,000			
31	75B9A7	OTSKP_18	DOPRACOVÁNÍ SW DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ PRO JEDEN VENKOVNÍ PRVEK - MONTÁŽ	KUS	24,000			
32	75C921	OTSKP_18	SKŘIŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000			
33	75C927	OTSKP_18	SKŘIŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000			
			Definitivní TZZ - venkovní prvky					
34	75C511	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000			
35	75C517	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000			
36	75C531	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000			
37	75C537	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000			
38	75C561	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	1,000			
39	75C567	OTSKP_18	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	1,000			
40	75C721	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	3,000			
41	75C727	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	3,000			
42	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	1,000			
43	75C757	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	1,000			
			Definitivní ZZ - dozor, revize					
44	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRACI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000			
45	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000			
46	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	40,000			
47	75E147	OTSKP_18	PŘEZKOŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	KUS	1,000			
48	75E187	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	40,000			
49	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000			
50	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000			
51	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000			



PROPOČET						PS 64-01-21	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM:	- Kč
Název SO/PS: Opatovice nad Labem-Pohřebačka-Plačice, traťové zabezpečovací zařízení							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 04.12.2020	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní TZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	10,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	174,300		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	445,800		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	6,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	154,580		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	29,000		
			Definitivní TZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	13,000		
8	702111	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	60,000		
9	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	10,000		
10	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	520,000		
11	702901	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	60,000		
			Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění				
12	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	2,580		
13	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	19,440		
14	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PARU - MONTÁŽ	KMPÁR	2,580		
15	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	19,440		
16	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000		
17	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	1,000		
18	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000		
19	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	5,000		
20	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	3,000		
21	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	111,000		
22	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000		
23	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍ TYČ FEZN DĚLKY DO 2 M	KUS	5,000		
24	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	1,000		
25	741C07	OTSKP_18	VÝVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	1,000		
26	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	1,000		
			Definitivní TZZ - vnitřní prvky				
27	75B9A7	OTSKP_18	DOPRACOVÁNÍ SW DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ PRO JEDEN VENKOVNÍ PRVEK - MONTÁŽ	KUS	1,000		
			Definitivní TZZ - venkovní prvky				
28	75B762	OTSKP_18	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRÁŤ S TRAKCÍ	KM	0,982		
29	75C511	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000		
30	75C517	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000		
31	75C721	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	4,000		
32	75C727	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	4,000		
33	75C751	OTSKP_18	INDIKATOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANE PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	1,000		
34	75C757	OTSKP_18	INDIKATOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANE PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	1,000		
35	75C881	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	4,000		
36	75C887	OTSKP_18	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	4,000		
37	75C911	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	1,000		
38	75C917	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	1,000		
39	75C918	OTSKP_18	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			Definitivní TZZ - dozor, revize				
40	75E197	OTSKP_18	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000		
41	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
42	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
43	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			Demontáže stávajícího stavu - kabelizace				
44	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	0,680		
45	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	4,740		
			Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky				
46	75B878	OTSKP_18	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNĚ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky				
47	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
48	75C728	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKL ADEM - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		



PROPOČET						PS 64-01-21	
Stavba: Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Opatovice nad Labem-Pohřebačka-Plačice, traťové zabezpečovací zařízení (varianta Opatovic nad Labem-Pohřebačky bez elektronického stavědla)							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 5 523 520 014	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S-631600093	
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2018	
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 04.12.2020	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní TZZ - zemní práce				
1	13173A	OTSKP_18	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	50,000		
2	13273A	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	1 160,425		
3	13273B	OTSKP_18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	2 972,550		
4	14173	OTSKP_18	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	59,000		
5	17411	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 012,255		
6	17481	OTSKP_18	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	194,000		
			Definitivní TZZ - uložení				
7	701005	OTSKP_18	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	87,000		
8	702111	OTSKP_18	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	385,000		
9	702212	OTSKP_18	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	79,000		
10	702312	OTSKP_18	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 470,000		
11	702901	OTSKP_18	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	385,000		
			Definitivní TZZ - kabelizace, uzemnění				
12	75A151	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	2,580		
13	75A161	OTSKP_18	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	78,320		
14	75A237	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	2,580		
15	75A247	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	78,320		
16	75A311	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000		
17	75A312	OTSKP_18	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	2,000		
18	75A331	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000		
19	75A332	OTSKP_18	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	16,000		
20	75A410	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	4,000		
21	75A420	OTSKP_18	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	306,000		
22	741911	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000		
23	741B11	OTSKP_18	ZEMNÍ TYČ FEZN DĚLKY DO 2 M	KUS	5,000		
24	741C02	OTSKP_18	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	1,000		
25	741C07	OTSKP_18	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	1,000		
26	747411	OTSKP_18	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	1,000		
			Definitivní TZZ - vnitřní prvky				
27	75B111	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	10,000		
28	75B117	OTSKP_18	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	10,000		
29	75B569	OTSKP_18	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	3,000		
			Definitivní TZZ - venkovní prvky				
30	75C511	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000		
31	75C517	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000		
32	75C721	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	4,000		
33	75C727	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	4,000		
34	75C751	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	1,000		
35	75C757	OTSKP_18	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	1,000		
36	75C811	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR DT 075 - DODÁVKA	KUS	1,000		
37	75C847	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ	KUS	1,000		
38	75C848	OTSKP_18	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
39	75C851	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODÁVKA	KUS	1,000		
40	75C857	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTÁŽ	KUS	1,000		
41	75C858	OTSKP_18	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			Definitivní TZZ - dozor, revize				
42	75E117	OTSKP_18	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000		
43	75E127	OTSKP_18	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20,000		
44	75E137	OTSKP_18	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,000		
45	75E1C7	OTSKP_18	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		
46	747611	OTSKP_18	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		
47	747618	OTSKP_18	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		
			Demontáže stávajícího stavu - kabelizace				
48	75A218	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	0,680		
49	75A228	OTSKP_18	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	4,740		

			<b>Demontáže stávajícího stavu - vnitřní prvky</b>				
50	75B878	OTSKP_18	ZARÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZARÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			<b>Demontáže stávajícího stavu - venkovní prvky</b>				
51	75C518	OTSKP_18	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
52	75C728	OTSKP_18	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		