

## **Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku**

### **„Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava – II. etapa“**

#### **Dotaz uchazeče č. 1**

V technické zprávě *čl. 3.3 Návěstidla* je uvedeno, že všechna návěstidla budou odpojena a po skončení stavebních prací znovu připojena. Tyto požadované práce chybí v soupisu prací.

Odpověď zadavatele:

Práce řešily položky č. 13 a 14, byla dále doplněna položka č. 39 kde je nutné předmětné práce ocenit.

#### **Dotaz uchazeče č. 2**

V technické zprávě *čl. 3.5 Kolejové obvody* je uvedeno, že z důvodu přerušení a naspojování kabelizace bude nutné provést nastavení všech dotčených kolejových obvodů. Tyto požadované práce chybí v soupisu prací.

Odpověď zadavatele:

Byly doplněny položky spojené s demontáží, montáží a nastavením kolejových obvodů.

#### **Dotaz uchazeče č. 3**

V technické zprávě *čl. 4.4 Inženýrské sítě* je uvedeno, že na novou kabelovou trasu je nutné zřídit věcné břemeno. Tyto požadované práce chybí v soupisu prací, dále chybí situační výkresy.

Odpověď zadavatele:

Doplněna položka na vytyčení inženýrských sítí. Projektant nemá za to, že bude místo, kde bude nutné sítě umístit mimo pozemek stavebníka.

#### **Dotaz uchazeče č. 4**

V soupisu prací PS 21-02-25 je v zemních pracích uvedena položka *č. 31 Plastová zemní komora*, žádáme o zdůvodnění této položky u tohoto provozního souboru.

Odpověď zadavatele:

Plastové zemní komory jsou před mostními objekty pro umístění případných rezerv kabelových vedení.

#### **Dotaz uchazeče č. 5**

U žádného provozního souboru nejsou polohopisné výkresy. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Doplněná dokumentace PS, viz příloha.

Přílohy:

- Soupis prací s výkazem výměr
- Technická specifikace PS 21-01-25
- Technická specifikace PS 21-02-55

—

—