



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	30.11.2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno	
Adresa:	Kounicova 26, 611 43 Brno	

Zhotovitel stavby:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Emil Špaček	Specialista: Ing. Stanislav Rýznar	Odpovědný projektant: Ing. Stanislav Rýznar	Zpracovatel: Ing. Jiří Uher	

<b>Název stavby/akce:</b>	<b>Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - II.etapa</b>	Označení (S-kód): PA639200040	
		Označení zhotovitele: 120 090	
Název části:	Ostatní inženýrské objekty	Označení části: <b>D.1.1.2</b>	
<b>Název objektu:</b>	<b>Ochrana zabezpečovacích zařízení SSZT</b>	Označení objektu/komplexu: <b>PS 21-01-25</b>	
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy: <b>4. 001</b>	
Název dílčí části přílohy:		Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 120126 120121 120152	
Vysočina	viz. textová část		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP	11/2021		

S-kód:

S	6	3	9	2	0	0	0	4	0	-	D	S	P	X	-	D	1	1	0	2	-	P	S	2	1	0	1	2	5	-	X	X	-	4	-	0	0	1	-	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Stupeň dokumentace: Část:

Objekt:

Podoblast:

Příloha:

Revize:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 21-01-25				
<b>Stavba:</b> OPRAVA TRATI V ÚSEKU LUKA NAD JIHLAVOU – JIHLAVA – II. ETAPA							<b>CELKEM:</b> 0,00 Kč				
<b>SO/PS:</b> PS 21-01-25 Přeložky a ochrany kabelizace zabezpečovacího zařízení							<b>Vložit položku</b>	<b>Vložit Díl</b>	<b>Součet za Díl</b> včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace:							ISPROFIN:				
Majetek:							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň:				
Ukončení realizace SO/PS:				SAGASTA, s.r.o.			Ing. Jiří Uher				
							Datum zpracování:				
OPRAVA TRATI V ÚSEKU LUKA NAD JIHLAVOU – JIHLAVA – II. ETAPA							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
<b>Díl:</b> Zemní práce											
1	701011R		R-položka	VYTYČENÍ TRASY	KM	3,700				0,00 Kč	
2	701ADCR		R-položka	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KM	3,700				0,00 Kč	
3	13283		2021_OTSKP	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	2 707,000				0,00 Kč	
4	17411		2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 707,000				0,00 Kč	
5	702112		2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 375,000				0,00 Kč	
				Pro TK1							
6	512550		2021_OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	15,000				0,00 Kč	
				Krytí pro kabelové žlaby							
7	702212		2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	70,000				0,00 Kč	
				Chránička 160							
8	702312		2021_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 250,000				0,00 Kč	
9	709611		2021_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	150,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

OPRAVA TRATÍ V ÚSEKU LUKA NAD JIHLAVOU – JIHLAVA – II. ETAPA										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
10	703222		2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	90,000				0,00 Kč	
11	703322		2021_OTSKP	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	90,000				0,00 Kč	
12	701004		2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	195,000				0,00 Kč	
13	75ID11		2021_OTSKP	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY	KUS	8,000				0,00 Kč	
14	701003		2021_OTSKP	BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	10,000				0,00 Kč	
Součet za Díl					Zemní práce					0,00 Kč	
Díl:					Přeložka						
15	75A238		2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	51,000				0,00 Kč	
16	75A151		2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	51,000				0,00 Kč	
17	75A237		2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	51,000				0,00 Kč	
18	75A248		2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	5,000				0,00 Kč	
19	75A161		2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	5,000				0,00 Kč	
20	75A247		2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	5,000				0,00 Kč	
21	75I32Y		2021_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ	M	3 580,000				0,00 Kč	

## FORMULÁŘ SO/PS

OPRAVA TRATÍ V ÚSEKU LUKA NAD JIHLAVOU – JIHLAVA – II. ETAPA										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
22	75I321		2021_OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	17,100				0,00 Kč	
				Kabel č. 356, Kabel č. 5017, Kabel č. 5065							
23	75II21		2021_OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL	KUS	15,000				0,00 Kč	
24	75C868		2021_OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
25	75C867		2021_OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
26	75C918		2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
27	75C917		2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
28	75E127		2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000				0,00 Kč	
29	75E157		2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	HOD	6,000				0,00 Kč	
30	75E1B7		2021_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000				0,00 Kč	
31	75E117		2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000				0,00 Kč	
32	75IL71R		R-položka	KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ	KUS	1,000				0,00 Kč	
Součet za Díl Přeložka 0,00 Kč											