


cvičná věž - půdorys 3.NP + 6,750



cvičná věž - půdorys 4.NP + 10,050

LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
č.m.	název	skupina PP podlaha	stěny	strop	poznámka
1.01	garáže	414,5 přírodní pískovec	P4	K1	pod. topení
1.02	nebezpečné zóny	29,0 přírodní pískovec	P4	K1	pod. topení, Pozn. 09
1.03	chodba	49,8 keram. dlažba	P1	SDK podhled	s.o. 1.4m
1.04	dílna s montážní jámou	100,6 přírodní pískovec	P4	K1	pod. topení
1.05	mycí box	111,1 čtečková dlažba	P6	s.o./s.o.	s.o. 4,5m
1.06	sklepní	6,1 čtečcí vinyl	P8	s.o./s.o.	SDK podhled	pod. topení
1.07	chodba	53,8 keram. dlažba	P1,P2	s.o./s.o.	SDK podhled 2,42/2,x dilat. pod. top.
1.09a	WC - invalidovna – ženy, přech.	2,2 keram. dlažba	P1	s.o./s.o.	SDK podhled 2,4m	
1.09b	WC - invalidovna – ženy, kabina	1,9 keram. dlažba	P1	s.o./s.o.	SDK podhled 2,4m	
1.09c	WC - invalidovna – muži	1,9 keram. dlažba	P1	s.o./s.o.	SDK podhled 2,4m	
1.09d	WC - invalidovna – muži	7,7 keram. dlažba	P1	s.o./s.o.	SDK podhled 2,4m	pod. topení
1.10	WC - muži	10,5 keram. dlažba	P1	s.o./s.o.	SDK podhled 2,4m	pod. topení
1.11	sklíčkovací místnost	12,5 přírodní pískovec	P11	s.o.	-	
1.12	kotelna - strojovna	37,6 přírodní pískovec	P11	s.o.	SDK podhled	
1.13	kotelna - sklad	9,3 keram. dlažba	P1	s.o.	SDK podhled	
1.14a	kotelna - strojovna, spirály	4,0 keram. dlažba	P1 ###.m s.o./s.o.		SDK podhled	
1.14b	kotelna - WC kotelna	1,7 keram. dlažba	P1 ###.m s.o./s.o.		SDK podhled	
1.15	kotelna - kancelář	21,5 lamynát dlaha	P3	s.o.	SDK podhled	Pozn. 5/
1.16	kotelna - šatna	24,1 lamynát dlaha	P3	s.o.	SDK podhled	
1.17	bytno čistě	56,7 keram. dlažba	P2	s.o.	SDK podhled	pod. topení
1.18a	umyvárna mužů	20,0 keram. dlažba	P1 ###.m s.o./s.o.		SDK podhled	pod. topení
1.18b	umyvárna mužů – kabina	1,3 keram. dlažba	P1 ###.m s.o./s.o.		SDK podhled	pod. topení
1.18c	umyvárna mužů – pisoár	1,3 keram. dlažba	P1 ###.m s.o./s.o.		SDK podhled	pod. topení
1.19	šatna špinavá	36,0 keram. dlažba	P2	s.o.	SDK podhled	pod. topení
1.20	úpravna v. a tis. služba – kan.	9,2 lamynát dlaha	P3	s.o.	SDK podhled	s.o. 1,4m
1.21	úpravna v. a tis. služba – sklad	17,8 keram. dlažba	P1	s.o.	-	
1.22	sklad čistých dílů	43,3 keram. dlažba	P1	s.o.	-	
1.23	sklad špinavých dílů, služby	20,8 keram. dlažba	P1	s.o.	-	
1.24	chodba, schodiště	83,6 keram. dlažba	P1,P11	s.o.	SDK podhled	
1.25	chemická služba – kanc.+příp.	16,6 keram. dlažba	P1	s.o.	SDK podhled	
1.26	chemická služba – dílna	31,6 keram. dlažba	P1 ###.m s.o./s.o.		-	s.o. 2,0m
1.27	chemická služba – sklad	26,0 keram. dlažba	P1 ###.m s.o./s.o.		-	s.o. 1,4m
1.28	přírodní sklad	18,4 přírodní pískovec	P11	s.o.	SDK podhled	
1.29	dílna	18,1 přírodní pískovec	P11	s.o.	-	
1.30	příprava, sušírna	29,9 keram. dlažba	P1 ###.m s.o./s.o.		-	s.o. 1,4m
1.31a	WC přední	2,2 keram. dlažba	P1 ###.m s.o./s.o.		SDK podhled	
1.31b	WC pisoár	2,1 keram. dlažba	P1 ###.m s.o./s.o.		SDK podhled	
1.32	sklad komory	5,4 keram. dlažba	P1	s.o./s.o.	-	s.o. 1,4m
1.33	strojní služba – sklad	14,2 keram. dlažba	P1	s.o.	-	
1.34	strojní služba – dílna	14,0 keram. dlažba	P1	s.o.	-	s.o. 1,4m
1.35	strojní služba – kancelář	14,0 lamynát dlaha	P3	s.o.	SDK podhled	
1.36	technická služba	15,3 keram. dlažba	P1	s.o.	-	
1.37	technická služba – kancelář	15,3 lamynát dlaha	P3	s.o.	SDK podhled	
1.38	technická služba – dílna	15,3 keram. dlažba	P1	s.o.	-	s.o. 1,4m
1.39	sklad OOPP	8,6 přírodní pískovec	P11	s.o.	-	
1.40	VN rozvodna	8,5 přírodní pískovec	P11	s.o.	-	
1.41	NN zbrojna	7,2 přírodní pískovec	P11	s.o.	-	
1.42	sklad ústředních technik.	13,5 přírodní pískovec	P11	s.o.	-	
1.43	sklad PHM	10,4 přírodní pískovec	P11	s.o.	dilat v PO REI60 EP1	pod. nátěr v 30mm
1.44	sklad hadic	8,5 přírodní pískovec	P11	s.o.	-	
1.45	CDV	7,9 přírodní pískovec	P11 ###.m s.o./s.o.		-	
1.46	sušení hadic, kovácká dílna	29,2 přírodní pískovec	P11	s.o.	-	
1.47	cvičná věž	16,3 přírodní pískovec	P11	s.o.	-	
1.48	prostor pro zavěšení matrací	96,1 betonová mazanina	P11	s.o.	-	
2.NP	schodiště	4,3 betonová mazanina	P11	-	uvolní pásy	
3.NP	schodiště	3,4 beton. mozaika	P12	-	na úhle 135	

s.o. = tloušťka omítky, s.o. = keramický obklad popis podlah P a stěnek S — viz samostatný výkres D16 Skladby podlah

POZNÁMKY

Pozn.01 – malta hrubá obyčejná, betonářský magnet.
Pozn.02 – výtah OS 1kg
Pozn.03 – výtah OS 1kg
šachta 1800/2300, prohlídková 2062/Hmm a podlaží a nad střechy (18panely)
kompresor 1kg, 1800/1000/1000, 1,5kW, 400V, 3f, 50Hz, 6,5A, 1000l/min, hmotnost s nádrží 1120kg
mezi 1a střešní patrí stěžňou ve v 600, 940mm, odsazené 40mm
Pozn.04 – 1.NP, 1.PP, stavební nádoba, hmotnost 1000kg
Pozn.05 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, zapuštěné na 1x
Pozn.06 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.07 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.08 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.09 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.10 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.11 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.12 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.13 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.14 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.15 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.16 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.17 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.18 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.19 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt
Pozn.20 – 1.NP, 1.PP, nosné pojezdové pláty (2m) 0,25mm, 2 mm vrt

POZN

1) Podlahový vstup provést do tělesa střešní konstrukce tak, aby nedošlo k porušení hydroizolační vrstvy.
2) Podlaha dlažba sklo matná matná, 60x60/2 10mm, celková tloušťka 30mm, celková stěna s 40mm. Podlaha dlažba sklo matná matná, 60x60/2 10mm
Pod keramickou dlažbu v místnostech s možným provozem provést hydroizolační stěrku, dlažba do flexibilního spojku
3) Podlahy v místnostech s možným provozem provést hydroizolační stěrku, dlažba do flexibilního spojku
4) Podlahy 52A kvalitně odstraňovat odvodněn, 1,5MF se sklonu 1,2%, jednak nesl. v hlavním směrem jímek.
5) Oblast za kach. 1. je hotov provozní dlažba a je součástí dodávky kuchyně
6) Rámy zapůl. schodišť řešeny systémovou protiskluzovou lištou.
7) Přechodové podlahové lišty (Z), kartáčovaný nerez, stěk šířky 30–35mm, kotvené do podlahy, překrývající přechází 3mm.
8) Podlahy v místnostech WC, sprch, šatnách
9) Veškeré dilatační spáry zaplněny "elastomerem" mrtvou silik barvy, malby barevně sjednocené – v garážích do výšky 1,9MF a v dílně 6MB a šplnaná. Malby barevně sjednocovat za stavy administrativy.
10) Podlahy v místnostech s možným provozem provést hydroizolační stěrku, dlažba do flexibilního spojku
11) Veškeré kotvení podlahy – mramorová stěrka vyhřívání do v. 80mm, v barvě podlahy
12) Podlahy – kdy se zdvoj pro vedení instalací TZB budou ve střešních přírodních vyplněn
13) Podlahy v místnostech WC, sprch, šatnách – viz samostatný výkres D16 Skladby podlah
14) Přesaky nad dveřmi v obvodové stěny budou zesíleny tloušťkou dle materiálu stěny
15) Dmyselnou výhodou stěn [Ca. 1,17, 1,19] je různý malby dilatačními za malou [dílně], vzdání zdmaby v provedení dilatačními na suchu [dílně]

LEGENDA MATERIÁLŮ

- železobet plná deskové P15/M5
- železobetové stěny P15/M5
- železobetové stěny 270-1/C
- železobeton C30 (Mat 3.1210-00)
- dlažbadeton
- železobet železobet monolitické panely
- betonit, betonit stěrkový panely
- zbytkový vrstvy
- betonit, betonit betonit

Veškeré rozměry je nutné na stavbě ověřit dle skutečného provedení.
Stavba bude probíhat za pravidelného dozoru projektanta.
V případě nejasností, nebo pokud budou zjištěny odchylky skutečnosti od PD, budou práce zastaveny a ihned svědomen projektant, který navrhne další postup prací.

± 0,000 = 450,000 Bpv

Investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 IČ: 70994226 Generální ředitelství Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		SPRÁVA ŽELEZNIC
Zhotovitel dokumentace:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 3643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3 T: +420 284 028 111 E: sudop@sudopraha.cz		SUDOP PRAHA
Zhotovitel objektu:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 3643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3 T: +420 284 028 111 E: sudop@sudopraha.cz		SUDOP PRAHA
Hlavní projektant stavby:	Ing.arch. Ludvík Sedlecký	Hlavní projektant architektonické části:	Ing.arch. Ludvík Sedlecký
Hlavní stavební inženýr:	Ing.arch. Martin Horáček	Hlavní projektant konstrukcí:	Ing.arch. Ludvík Sedlecký
Hlavní elektroinženýr:	Ing.arch. Štěpánka Nedělková	Hlavní projektant technologie:	Ing.arch. Štěpánka Nedělková
Název stavby/akce:	**Areál HZS Cheb** **Vrázova ulice, k.ú. Cheb** **parc.č. 1393/12, 1399/17, 1404/4**	Stupeň PD:	REALIZAČNÍ
Název objektu:	**Hlavní objekt – Architektonicko stavební řešení**	Datum vydání dokumentace:	07/2022
Název části projektu:	**Půdorys 1.NP**	Označení části:	D.2.2.1.01
Místo stavby:	Karlovarský Cheb [520919]	Číslo zakázky:	**SO 09-72-01.01**
		Číslo přílohy:	**2.004**
Měřítko originálu:	1:100	Měřítko výřezu:	1:100
Datum:	28. 02. 2023	Formát:	35 x 84
Poznámka:		Počet listů:	1