

SOUPS/PR/2018/11/23.jz						SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET				PS 30-04-16		m							
Stavba:						Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov						CELKEM: 0,00 Kč		mj dle JKSO					
SO/PS:						PS 30-04-16 Lávka v ŽST Praha Smíchov, Eskalátory na nástupiště						<div>Vložit položku</div>		<div>Vložit Díl</div>		<div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>			
Kategorie monitoringu:						Klasifikace SO/PS:						812		5191					
Stupeň dokumentace:						Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFOND:		5113520025					
Majetek:						SŽDC s.o.						Označení (S-kód):		S631700316					
Zahájení realizace SO/PS:						Zpracovatel:						Cenová úroveň:		2021					
Ukončení realizace SO/PS:						SUDOP PRAHA a.s. Jana Malá						Datum zpracování:		02.05.2022					
Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov												ISPROFOND: 5 113 520 025							
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu		MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena v Kč	
																		Jednotková Celkem	
Díl:		0						Všeobecné konstrukce a práce											
1		02940				2021_OTSKP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE		KPL		1,000							
								dílenská a výrobní dokumentace											
								1											
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
2		02950				2021_OTSKP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY		KPL		3,000							
								proměření zemního bodu, revize připojení eskalátoru											
								3											
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
3		03100				2021_OTSKP		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ		KPL		1,000							
								1											
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
4		VRN - R1				R-položka		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - OPLOCENÍ (ZŘÍZENÍ, NÁJEM, DEMONTÁŽ)		KPL		3,000							
								zabezpečení proti vstupu osob											
								3											
								Položka obsahuje montáž a dodávku zabezpečení proti vstupu osob dle požadavku SŽDC											
Součet		za Díl 0						Všeobecné konstrukce a práce											
Díl:		2						Základy											
5		27152				2021_OTSKP		POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO		M3		32,717							
								v.č.1.005, v.č.1.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1, frakce 0-63											
								pod podkladní desku: (11,36*3,2*0,3)*3											
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
6		272313				2021_OTSKP		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20		M3		16,358							
								v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1,											
								podkladní deska: (11,36*3,2*0,15)*3											
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
7		272325				2021_OTSKP		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37		M3		53,158							
								v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1, beton C30/37 XC4, XD3, XF4											
								deska: (10,36*2,2*0,35)*3											
								stěny: ((8,66*1,355*0,3*2)-(1,92*1,355*0,3)+(1,92*1,355*0,15)+(2,2*1,355*0,35)+(2,2*2,7*0,35)-(0,84*0,78*0,35))*3											
								trápek: ((1,6*0,35*0,4)-(1,6*0,175*0,09))*3											
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
8		272365				2021_OTSKP		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B		T		8,375							
								v.č.2.1.F 00 1,											
								2791,7*3/1000											
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
9		272369R				R-položka		OCELOVÁ DISTANČNÍ VÝZTUŽ UTH 17		M		141,000							
								v.č.2.1.F 00 1,											

Rekonstrukce ZST Praha Smíchov										ISPROFOND: 5 113 520 025	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
				47,0*3							
				položka obsahuje:							
				- dodání a osazení předepsané distanční výztuže (UTH 17)							
				- dodání pomocného materiálu							
Součet za Díl 2				Základy							
Díl: 6				Úprava povrchů							
10	631313		2021_OTSKP	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,157					
				v.č.1.005, v.č.006							
				spádový beton							
				8,66*1,6*0,1*3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl 6				Úprava povrchů							
Díl: 7				Přidružená stavební výroba							
11	711111		2021_OTSKP	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	214,446					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1,							
				vodorovná: 11,36*3,2*3							
				svislá: (2,2+9,36+0,15)*2*1,5*3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	711112		2021_OTSKP	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	428,892					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1,							
				vodorovná: 11,36*3,2*2*3							
				svislá: (2,2+9,36+0,15)*2*1,5*2*3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	71150		2021_OTSKP	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	106,110					
				nopová folie							
				svislá: (2,2+0,04+0,04+9,36+0,15)*2*1,5*3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	711519		2021_OTSKP	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	218,112					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1,							
				geotextilie 300g/m2							
				vodorovná: 11,36*3,2*2*3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	71311		2021_OTSKP	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ	M2	106,110					
				v.č.1.005, v.č.006							
				XPS tl.40mm							
				svislá: (2,2+0,04+0,04+9,36+0,15)*2*1,5*3							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	76799_1R		R-položka	Nerez poklop z pororoštu 1,0x1,6m	KUS	3,000					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001							
				1*3							
				položka obsahuje:							
				- dodání a osazení rámu pro poklop dle popisu v technické zprávě							
				- dodání a osazení poklopu z předepsaného materiálu							
				- dodání pomocného a kotevního materiálu							
17	78391R		R-položka	OLEJOVÝ NÁTĚR BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	60,036					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001							
				dno: 8,66*1,6*3							
				stěny: ((1,6+8,66)*2*0,3)*3							
				- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.							
Součet za Díl 7				Přidružená stavební výroba							
Díl: 74				Silnoproud							
18	74991R		R-položka	PŘIPOJENÍ ESKALÁTORU	KPL	3,000					
				3							
				položka obsahuje připojení kabelů vč.pomocného materiálu							
19	74992R		R-položka	Zemníci bod	KUS	3,000					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001							
				1*3							

Rekonstrukce ZST Praha Smíchov				ISPROFOND: 5 113 520 025						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
				položka obsahuje: - dodání a osazení předepsaného zemního bodu						
Součet za Díl 74				Silnoproud						
Díl: 93				Dokončovací konstrukce a práce						
20	93901R		R-položka	Prostupy v ŽB vaně pro kanalizaci, DN110	KUS	6,000				
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001						
				2*3						
				položka obsahuje: - dodání a osazení předepsaného materiálu						
				- dodání a osazení utěsnění prostupů dle poznámky na výkrese a popisu v TZ						
21	93902R		R-položka	Prostupy v ŽB vaně pro Silnoproud, DN110	KUS	12,000				
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001						
				4*3						
				položka obsahuje: - dodání a osazení předepsaného materiálu (bezhalogenové tuhé dvouplášťové korugované chráničky)						
				- dodání a osazení utěsnění prostupů dle poznámky na výkrese a popisu v TZ - dodání a osazení utěsnění prostoru mezi kabely a chráničkou (trvale plastická bobtnavá těsnící hmota)						
Součet za Díl 93				Dokončovací konstrukce a práce						
Díl: OST				Ostatní						
22	OST1R		R-položka	ESKALÁTOR	KUS	3,000				
				v.č.1.005, v.č.1.001						
				3						
				položka obsahuje						
				- montáž a dodávku eskalátoru vč.příslušenství, specifikace dle technické zprávy - montáž a dodávku pomocného materiálu vč.povrchové úpravy - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu						
Součet za Díl OST				Ostatní						